



S00JP01A82FI

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [REDACTED], Odbor realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

Společnost KKS+SMO

na základě smlouvy o společnosti dle § 2716 zák. č. 89/2012 Sb. ze dne 21.5.2021

bez právní subjektivity

se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín

č. účtu pro platby: **9182162/0800**

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

KKS, spol. s r.o.

se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín

zastoupená Ing. Radomírem Kocmanem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Radomír Kocman

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 42340802

DIČ: CZ42340802

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1403990349/0800, KS xxx, VS xxx

SMO a.s.

se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

zastoupená Ing. Michalem Dlabačem, členem představenstva

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Michal Dlabač

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 42339839

DIČ: CZ42339839

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3624

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 102946921/0100, KS xxx, VS xxx

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo veřejné zakázky:	Z2021-015945
číslo smlouvy objednatele:	3400210089
číslo smlouvy zhotovitele:	26-2021

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy je realizace veřejné zakázky na stavební práce:

„Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně“

(dále jen „dílo“)

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

3. **Předmět plnění:**

Předmětem plnění je revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně a přilehlého území. Součástí realizace bude i výstavba objektu veřejného WC, objektu zázemí tržiště, zastávky MHD včetně předprodeje PNS. Bude provedena přeložka trakčního sloupu a realizovány inženýrské sítě včetně nutných překládek. Na tržišti bude umístěn mobiliář a zastřešení prodejních míst.

Rozsah prací včetně jakosti, druhu materiálů a dodávek je dán projektovou dokumentací, zhotovenou společností [REDAKCE] v říjnu 2020 (příloha č. 3 ZD), oceněnými výkazy výměr, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

4. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:

- a. zajištění veškerých podmínek z vydaných povolení stavebního úřadu a Dopravních opatření,
- b. aktualizace vyjádření dotčených správců sítí v případě, že pozbyly platnosti, vytýčení veškerých sítí, označení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- c. zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- d. projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací v majetku státu, kraje i města a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, projednání a vyřízení částečné uzavírky na silnici I/49, přechodné úpravy provozu a ostatních náležitostí potřebných k realizaci díla
- e. zajištění včasné informovanosti veřejnosti o náhradních trasách pro pěší (informační tabule na uzlových komunikačních bodech v dotčené části centra města, web města atd.)
- f. zajištění a umožnění přístupu osob – rezidentů a vozidel IZS a TS Zlín a umožnění zásobování po dobu provádění stavebních prací na ul. Soudní a přilehlém okolí. Rovněž umožní průjezd přes staveniště jinému zhotoviteli za účelem předělání vrtu na studnu v Sadu Svobody, umožní po celou dobu realizace stavby přístup a příjezd na staveniště za účelem provádění stavebních prací vlastníků obchodních jednotek na parc. č. 5977 a 6116 situovaných na tržišti
- g. minimálně 5 dnů předem bude informovat vlastníky obchodních jednotek situovaných na tržišti o odpojení sítí k nemovitostem
- h. zajištění provizorního připojení dvou prodejních jednotek na tržišti na vodovod a kanalizaci,
- i. zhotovitel před zahájením prací předloží návrh výkresu ZOV, ve kterém bude zakresleno provedení zařízení staveniště a ostatní důležité položky z hlediska organizace výstavby a BOZP
- j. před zahájením prací předloží objednateli a ŘSD ČR ke schválení podrobný harmonogram prací, Technologický předpis, Kontrolně zkušební plán ke všem činnostem souvisejícím s pracemi na silnici I. třídy
- k. dotčení státní silnice včetně způsobu a postupu realizace chodníku v prostoru křižovatky ulic Gahurova a tř. T. Bati musí být předem prokazatelně projednáno a odsouhlaseno s ŘSZK, ŘSD a DSZO

- l. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následně odstranění po předání díla, dále pak při dokončení díla zajištění stanovení trvalého dopravního značení a jeho realizaci
- m. provedení pasportu vozovky sil. I/49 A v místě napojení osobou oprávněnou
- n. fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- o. fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě, fotodokumentace stavu přilehlých domů a stánků
- p. zpracování dílenské a výrobní dokumentace, teprve po odsouhlasení v rámci kontrolního dne bude možné práce zrealizovat
- q. zřízení a odstranění mobilního oplocení staveniště (výšky 2 m, plotové panely) a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- r. objednatel požaduje po celou dobu realizace projektu zajištění jedné zařízené kanceláře – jednací místnosti v rámci zařízení staveniště pro užívání objednatelem a technickým dozorem investora mimo jiné k pořádání kontrolních dnů stavby (pro min. 15 osob) včetně základního nábytkového vybavení a napojení na el. energii
- s. náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- t. opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- u. opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, případný úklid
- v. součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- w. nezbytné úkony na provedení archeologického průzkumu dle § 22 památkového zákona
- x. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- y. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- z. zajištění a provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN a norem
- aa. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývacích prací
- bb. předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavku KHS
- cc. projektová dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn, 1x .dwg
- dd. zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- ee. předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce vč. případného zaškolení
- ff. zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- gg. úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- hh. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- ii. dodržení veškerých podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů a organizací ke stavebnímu povolení včetně podmínek z platných povolení stavby
- jj. povinnost předložení referenčních vzorků všech povrchových úprav komunikací o velikosti 1m², povinnost předložení vzorků všech koncových prvků. Tyto bude možné realizovat až po písemném odsouhlasení v rámci kontrolního dne.
- kk. ošetření dřevin bude provedeno arboristou – stromolezcem s certifikátem Český certifikovaný arborista nebo European Tree Worker, včetně zajištění veškerých podmínek z vyjádření a povolení stavby
- ll. zajistit a zrealizovat veškerá opatření vyplývající z plánu BOZP pro přípravu stavby dle §15 odst. (3) zákona č. 309/2006Sb., zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- mm. projednání koordinace dodávky vybraných stavebních objektů SO 12 a SO 14 se společností E. ON, CETIN a projednání případné přeložky plynu, dohodnutí součinnosti ve stanovených termínech
- nn. zhotovitel zajistí řádné čištění vozidel vyjíždějících ze staveniště na silnici I/49 a III/49016, rovněž tak průběžné čištění silnic, při výjezdu ze staveniště umístí ruční myčku
- oo. potřebné průzkumné a geotechnické práce
- pp. geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě včleněné do katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (6x) a digitální formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x

- dwg. Geodetické zaměření předat i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK). Dle pokynů uvedených Na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel předá objednateli potvrzení o akceptaci zakázky do systému JDTM. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby;
- qq. vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 6x).
5. Na stavbu tržiště bude umožněn po celou dobu realizace příjezd pouze ze silnice I/49, výjezd bude možný buď na silnici I/49 nebo na silnici III/49016.
 6. Výměna silničního obrubníku podél silnice I/49 bude realizována až v závěru stavby – v roce 2022, během maximálně 3 týdnů. Výměna silničního obrubníku v oblouku silnice I/49 a III/49016 bude realizována pouze o víkendech. Stavební práce na zřízení a odstranění provizorního zastávkového pruhu budou probíhat pouze o víkendu.
 7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
 8. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.
 9. Dodavatel je povinen při provádění díla zajistit zejména legální zaměstnání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostředí. O splnění těchto podmínek je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení. Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím způsobem rovněž u svých poddodavatelů.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména:
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně příloh, zejména projektové dokumentace
 - povolení stavebního úřadu včetně stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení
 - dopravně inženýrské opatření
 - plán BOZP
 - nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu a oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem stejně jako ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.

Článek III.

Účel díla

Účelem smlouvy je revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně.

Článek IV.

Doba plnění a místo plnění

1. Provádění díla bude zahájeno: **do 7 dnů od předání staveniště.**
2. K předání staveniště dojde **do 3 dnů od doručení výzvy objednatele** (zástupce ve věcech technických), nebude-li dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dílo bude provedeno (řádně dokončeno a předáno) **nejpozději do 12 měsíců od předání staveniště.**
4. Objednatel požaduje po zhotoviteli zpracování aktualizace časového a finančního harmonogramu, který zhotovitel předloží objednateli před uzavřením této smlouvy k odsouhlasení.
5. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Termín provedení může být měněn jen v případě písemné dohody o změně této smlouvy, a to postupem podle článku VII. bodu 2 této smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
6. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě si objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla. Za objektivní překážku se považuje zejména vyšší moc nebo opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření.
7. Nastanou-li okolnosti předvídané čl. IV. bodem 7 této smlouvy, bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle čl. VII. odst. 2) této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla.
8. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodného počasí, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodného počasí v souladu s technologickým předpisem. **O dobu přerušení se prodlužuje doba plnění, bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě.** O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami (zástupci ve věcech technických).
9. **Místo plnění:**
Místem plnění je městské tržiště Pod Kaštany ve Zlíně. Území je ohraničeno z jižní strany komunikací tř. T. Bati, ze severní strany prostorem Zámeckého parku, na západní straně navazuje na komunikační trasu (přechod) přes ulici Gahurovu a na východní navazuje na pěší zónu směrem k náměstí Míru. Dotčené pozemky: parc. č. st. 5977, st. 6116, st. 6119, 200/3, 200/1, 3565/2, 3514/1, 3565/93, 3565/94, 3565/29, 3565/30 a 3565/31, všechny v k.ú. Zlín.
10. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku:
 - a) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1 zákona, upraví se přiměřeně těmito změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených změn,
 - b) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena dle dohody smluvních stran.

Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplných a závazných oceněných výkazů výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

95 125 883 Kč bez DPH

Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 4. a 7., které jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty.

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle výkazu výměr do úplného dokončení díla.

4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb. změnu závazku:

a) měřený kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle této smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak i minusem).

Článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období – měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne

jeho vystavení. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

5. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (pisemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platností a účinnosti. Pokud bude smlouva takto ukončena, smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
6. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, použije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele stavbyvedoucí uvedený ve stavebním deníku, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína, pokud není uvedeno v této smlouvě jinak.
3. V případě změn rozsahu díla u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn rozsahu díla u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena dohodou, maximálně do výše jednotkových cen ceníku (RTS popř. URS).
4. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku:
 - a) požadovat změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1 zákona, Tento požadavek musí být uplatněn zápisem ve stavebním deníku nebo zápisem na kontrolním dni před zahájením prací a dodávek, které by znamenaly změnu technologie nebo materiálu.

Článek VIII. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb.,

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí.

5. Zhotovitel se seznámil s plánem BOZP, který je přílohou č. 6 zadávací dokumentace, a zavazuje se při provádění díla tento plán dodržovat.
6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
 - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozní dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX.

Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
2. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede důvod tohoto odepření.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření včleněného do katastrální mapy ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
 - vypracování geometrického plánu (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 4x)
 - stavební deník
 - certifikáty výrobků
 - protokoly o shodě
 - protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
 - záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
 - revizní zprávy nutné ke kolaudaci
 - potvrzení o akceptaci zakázky do systému JD TM
 - bankovní záruku dle čl. XIV této smlouvy popř. další doklady související s provedením díla

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám** minimálně na pojistnou částku ve výši **60 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle čl. V této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení, tj. tzv. "křížová odpovědnost".

6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. nebo 5. a bude v prodlení se splněním této povinnosti déle než 30 dnů nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (viz čl. XVII. této smlouvy).

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII. této smlouvy).
5. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit tu část ceny díla, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady díla nebyly odstraněny.
6. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je **60 měsíců**. Záruka na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta nejméně v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou všechny součásti díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané projektovou dokumentací včetně jejich změn či doplňků a normami ČSN (EN).
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. [REDAKCE]
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li vzhledem k povaze vady dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen odstranit jakoukoliv vadu na díle, pokud prokáže, že vada není záruční, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady na její odstranění.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na způsobu řešení reklamace. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že pokud nebude zhotovitel objednatelem požádán o jiné řešení reklamace, než je odstranění vytčené vady, je zhotovitel povinen učinit veškeré kroky vedoucí k bezodkladnému odstranění vytčené vady. Zhotovitel je povinen provést odstranění vytčené vady v průběhu záruční doby bezplatně.

Článek XIV.

Bankovní záruka za kvalitu díla

1. Zhotovitel nejpozději k datu předání díla tj. ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků (čl. X. bod 3), předá objednateli bankovní záruku (originál záruční listiny v elektronické podobě, vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů) za kvalitu díla ve výši **500 000 Kč bez DPH**. Bankovní záruka ve smyslu §§ 2029 až 2039 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“) bude vystavena ve prospěch objednatele a bude platná po dobu 2 let ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí celého díla dle čl. X. bodu 3 (včetně).
2. Bankovní záruka slouží k zajištění finančních nároků objednatele za zhotovitelem, vzniklých z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se odstraňování vad v záruční době a dodržení smluvních podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Bankovní zárukou bude zajištěna povinnost zhotovitele k řádnému plnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí ve sjednané lhůtě smluvní pokuty, náhradu škody, nebo jiné peněžité závazky uplatňované objednatelem v důsledku řádného neplnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla.
3. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele jako oprávněného (příjemce záruky) a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy objednatele v případech uvedených v odst. 2 tohoto článku XIV. smlouvy, a to pouze na základě prostého sdělení, že zhotovitel řádně neplní své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
4. Nepředložení bankovní záruky ve sjednaném termínu je pro objednatele důvodem k nepřevzetí díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.
5. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez podmínek a na základě první výzvy oprávněného.

Článek XV.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. nebo 5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. bodu. 1 o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením a předáním díla objednateli dle čl. IV. bodu. 3 či s řádným dokončením a předáním hotové části díla v dílčím termínu dle čl. IV. bodu 4, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 12 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezuje. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve

výši 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou v článku I. bodu 6. realizovat práce vymezené v článku I. bodu 6 pouze o víkendech, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 12 000 Kč za každé porušení povinnosti.
7. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a Plánem BOZP (příloha č. 6 ZD), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
9. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku VI. bod 2., tzn. nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
10. Pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky dle čl. XIV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši požadované finanční záruky, tj. ve výši 500 000 Kč.
11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
12. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XVI.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - a) prodlení se zahájením díla, po dobu delší než 15 dnů,
 - b) prodlení s provedením, popř. řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
 - c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - d) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučený dopis s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII. Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně vzestupně číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/qdpr.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1: oceněný výkaz výměr
Smlouva o společnosti ze dne 21.5.2021

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 25.3.2021, č.j. 3/17Z/2021, RO tab.8
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 10.12.2020, č.j.:45/15Z/2020
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 16.9.2021, č.j.: 8/20Z/2021

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 25.1.2021 č.j. 14/2R/2021, schválení zadávacího řízení

Smlouva o dílo: „Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně“

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 23. 8. 2021, č. j. 1/3MR/2021, schválení uzavření smlouvy o dílo

Ve Zlíně dne 21.9.2021

objednatel
statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

Ve Zlíně dne 16.9.2021

zhotovitel
Společnost KKS+SMO

Ing. Radomír Kocman
jednatel KKS, spol. s r.o.

Ing. Michal Dlabáček
člen představenstva



SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

I. ÚČASTNÍCI SPOLEČNOSTI

1. Obchodní firma: KKS, spol. s r.o.
Adresa: Příluky 386, 760 01 Zlín
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 42340802
DIČ: CZ42340802
Zápis v OR: Registrace u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965
Zástupce: Ing. Radomír Kocman, jednatel společnosti



(dále též jen "vedoucí společník" nebo „KKS“)

2. Obchodní firma: SMO a.s.
Adresa: Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Právní forma: akciová společnost
IČ: 42339839
DIČ: CZ42339839
Zápis v OR: Registrace u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3624
Zástupce: Ing. Michal Dlabač, člen představenstva



(dále též jen "společník" nebo „SMO“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ÚČEL SPOLEČNOSTI

1. Smluvní strany konstatují, že na profilu zadavatele uveřejnil zadavatel **statutární město Zlín** (dále jen zadavatel) oznámení o zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávanou v užším podlimitním řízení a to podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon) a za účelem zadání veřejné zakázky s názvem:

„Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany“

(dále též jen veřejná zakázka nebo zakázka)

V návaznosti na uveřejnění uvedeného zadávacího řízení zakládají účastníci touto smlouvou společnost podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník za účelem podání společné nabídky v tomto zadávacím řízení.

2. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem

„Společnost KKS + SMO“
se sídlem KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín

3. Účelem společnosti je podání společné žádosti o účast k podání nabídky a společné nabídky v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky (dále též jen "zakázka" nebo "stavba") a dále, pokud zadavatel uzavře se společníky na podkladě jejich společné nabídky smlouvu o provedení této stavby, společné provedení stavby společníky v rozsahu, termínech a za podmínek daných smlouvou o dílo na provedení stavby uzavřenou mezi zadavatelem a společníky. (společníci budou vystupovat ve vztahu k zadavateli jako zhotovitel).
4. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Společnost zaniká po dosažení účelu, pro který byla založena, t.j. po splnění všech závazků vyplývajících z žádosti o účast k podání nabídky a z předložené nabídky, ze smlouvy o provedení stavby uzavřené mezi zadavatelem a společníky a z této smlouvy o společnosti. Společnost rovněž zaniká, pokud zadavatel zadávací řízení zruší, odmítne všechny nabídky anebo uzavře smlouvu o provedení výše uvedené stavby s jiným uchazečem.
5. Společníci budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tím není dotčena vzájemná odpovědnost za škodu mezi společníky; každý ze společníků odpovídá dalšímu společníkovi za škodu, kterou způsobil porušením smluvně převzatých a právními předpisy stanovených povinností.
6. Žádný ze společníků není oprávněn vystoupit ze společnosti v nevhodné době a k újmě ostatních společníků, tj. zejména před splněním všech závazků vyplývajících z předložené společné nabídky a v případě získání dané zakázky a uzavření smlouvy o provedení stavby mezi zadavatelem a společníky, před splněním všech závazků vyplývajících z této smlouvy o provedení stavby a z této smlouvy o společnosti.
7. Žádný ze společníků nesmí postoupit, zastavit nebo jinak zatížit svá práva a závazky nebo jejich část dle této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu ostatních společníků.

III. VEDOUcí SPOLEČNÍK

Vedoucím společníkem je KKS, spol. s r.o..

Společník SMO a.s. uděluje tímto vedoucímu společníkovi plnou moc k zastupování, zejména pak k následujícím úkonům:

- k podání a k podepsání společné žádosti o účast k podání nabídky, k podání a podepsání společné nabídky v zadávacím řízení na provedení předmětu veřejné zakázky a všech dokumentů, které jsou její součástí (vyjma dokumentů, kterými účastník společnosti SMO a.s. prokazuje kvalifikaci - tyto dokumenty podepíše účastník společnosti samostatně), dále k podepsání nabídkového návrhu smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení veřejné zakázky. Plná moc se netýká dokumentů o jednotlivém společníkovi, které podepisuje příslušný účastník samostatně,

- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné žádosti o účast k podání nabídky a nabídky včetně podávání námitek proti úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání rozhodnutí zadavatele, v případě, že společná nabídka nebude zadavatelem vybrána,
- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu veřejné zakázky včetně realizace platebního styku se zadavatelem/objednatelem prostřednictvím bankovního účtu společnosti (tj. včetně oprávnění přijímat platby od zadavatele/objednatele a rozdělovat je mezi společníky).

Plná moc se nevztahuje na uzavření (podpis) realizační smlouvy o dílo s objednatel/zadavatelem na provedení stavby a jejích dodatků poté, co bude společná nabídka společníků zadavatelem vybrána jako nejvhodnější; tuto realizační smlouvu o dílo a její dodatky podepíše oprávněný zástupce každého ze společníků.

Vedoucí společník KKS, spol. s r.o. tuto plnou moc od společníka SMO a.s. přijímá.

IV. VNITŘNÍ VZTAHY, ÚČET, ÚČETNÍ EVIDENCE

1. Společníci jsou si rovni. V případě získání předmětné zakázky se účastníci společnosti zavazují realizovat dílo v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, přičemž podíl každého z účastníků je dohodnut následovně:

KKS, spol. s r.o.	50 %
SMO a.s.	50 %
2. Okamžikem podpisu smlouvy mezi zadavatelem přebírají účastníci společnosti solidární odpovědnost vůči zadavateli a zakázkou dotčeným třetím osobám.
3. Pokud zadavatel uzavře se společníky na podkladě jejich společné nabídky smlouvu o provedení díla – veřejné zakázky uvedené v čl. II. bodu 1. této smlouvy, zřídí vedoucí společník **KKS, spol. s r.o.** k zajištění financování dohodnutých společných výdajů společnosti, k přijímání plateb a k provádění dalších finančních operací společnosti u banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní běžný účet (dále jen "účet společnosti"). Vedoucí společník **KKS** bude mít postavení majitele účtu společnosti.
4. Vedoucí společník se též zavazuje vést účetní evidenci včetně vystavování daňových dokladů vůči zadavateli, jakož i provádět vzájemně odsouhlasené platební operace.
5. Účastníci společnosti se dohodli, že veškeré náklady spojené s chodem společnosti, tj. zejména společné náklady společnosti a další náklady společnosti schválené správou, respektive radou společnosti budou hrazeny z tohoto zvláštního účtu.
6. Vedoucí společník je oprávněn disponovat s peněžními prostředky na tomto zvláštním účtu pouze po předchozím souhlasu druhého společníka.
7. Vedoucí společník obdrží od druhého společníka odměnu za správu společnosti. Výše odměny bude určena ve stanovách společnosti.
8. Společníci se zavazují k tomu, že pokud budou při realizaci své části díla potřebovat podzhotovitele na provedení prací či dodání materiálů, které může nabídnout druhý společník za ceny obvyklé nebo i výhodnější, pak poptají takové práce a materiály

přednostně u druhého společníka. Podmínkou rozvazující tohoto závazku je skutečnost, že mezi dotčenými společníky nedošlo k dohodě o ceně.

9. Náklady se společností nesou společníci společně, a to i tehdy, nedojde-li k uzavření smlouvy o dílo. Společnými náklady jsou zejména náklady na zřízení a vedení účtu včetně účetních operací, které budou na společníky přeúčtovány podle jejich podílu na společnosti měsíčně, jedná se o plnění zatížené DPH. Náklady na provádění díla společníkem si hradí každý společník sám.
10. Společníci se podílejí na vykázaném zisku společnosti společně, konečný zisk po odpočtu společných nákladů společnosti bude mezi společníky vypořádán podle výše jejich podílu na činnosti společnosti.

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Každý ze společníků je povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona o zadávání veřejných zakázek a splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek – výpis z obchodního rejstříku. Dále jsou společníci povinni společně prokázat splnění ostatních kritérií profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a 2, ekonomickou kvalifikaci podle § 78 a technickou kvalifikaci podle § 79 v rozsahu stanoveném zadavatelem ve výzvě k podání nabídek.
2. Společníci jsou povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů společnosti, chránit její dobré jméno, starat se o dosažení účelu společnosti a společný zájem společnosti podporovat jako svůj vlastní a zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu.
3. Vedoucí společník **KKS, spol. s r.o.** je povinen v případě přidělení veřejné zakázky uvedené v čl. II. bodu 1. této smlouvy uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou částku ve výši 60 000 000 Kč, které bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů) a pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Pojištění se bude vztahovat na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny za dílo uvedená ve smlouvě o dílo. Pojistná smlouva bude uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, a členy sdružení, tj. tzv. "křížová odpovědnost". Tato pojistná smlouva bude udržována v platnosti po celou dobu plnění smlouvy. Náklady na pořízení a udržování v platnosti této pojistné smlouvy vyplývající z výzvy k podání nabídek a smlouvy o dílo ponesou společníci v poměru podílů dodávek a výkonů, který vyplývá z čl. IV. bodu 1. této smlouvy.
4. Jistota ve výši 500 000 Kč za řádné plnění záručních, smluvních a zákonných podmínek bude zadavateli poskytnuta jako bankovní záruka sdílená. Společníci se zavazují poskytnout nezbytnou součinnost k včasnému získání sdílené bankovní záruky a uhradit náklady na její pořízení v poměru odpovídajícím jejich podílům na stavebních pracích v rámci zakázky. Toto ujednání se použije přiměřeně i v případě jiných než zde výslovně zmíněné bankovní záruky, která je za Společnost třeba poskytnout.

5. Vedoucí společník vede evidenci pro účely DPH z uskutečňovaných plnění jménem společnosti. Současně každý společník vede evidenci pro účely DPH za činnost, pro kterou se sdružil, odděleně, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění zakázky. Vedoucí společník přiznává daň na výstupu za činnost celé společnosti. Další společník uplatňuje daň na výstupu ve vztahu k vedoucímu společníkovi, a to ve vztahu k hodnotě svého plnění v zakázce. Pro uplatňování nároku na odpočet daně, u svých přijatých zdanitelných plnění postupují společníci zejména podle § 72 a 73 zákona č. 235/2004 Sb., tj. jednotlivě. Pro daňové přiznání a splatnost DPH pak společníci postupují dle znění § 101 zákona č. 235/2004 Sb., kdy vedoucí společník uvede ve svém daňovém přiznání mimo daňové povinnosti ze své činnosti též daňovou povinnost za celou společnost a další společník pouze daňovou povinnost ze své vlastní činnosti. Přitom plnění, u kterých další společník uplatní daň na výstupu ve vztahu k vedoucímu společníkovi, se považují za plnění z vlastní činnosti dalšího společníka.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Účastníci této smlouvy se zavazují, že nepředloží do výše uvedeného zadávacího řízení jinou než společnou žádost k podání nabídky a společnou nabídku, a to ani samostatně ani v obdobné společnosti ani jako poddodavatel.
2. Účastníci této smlouvy se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících čtyřech letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích o ostatních účastnících společnosti vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán nebo kdy jsou tyto informace v době jejich zpřístupnění veřejně dostupné alespoň v příslušných odborných kruzích. Pro účely této smlouvy se důvěrnou informací rozumí informace, které účastník společnosti prokazatelně oznámil v nabídce nebo kdekoliv jinde jako důvěrné v souladu se § 271 z.č. 513/1991 Sb., v platném znění, a to včetně obchodního tajemství.
3. Účastník společnosti nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah odůvodněné potřeby.
4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání vážně, podle jejich pravé a svobodné vůle.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci všech smluvních stran.
6. Účastníci společnosti se zavazují, že v případě změny sídla či určených adres některého z nich pro korespondenci, budou o této změně ostatní účastníky společnosti neprodleně písemně informovat. Do doby obdržení této informace se jakákoli písemná korespondence odeslaná na dosavadní adresu považuje za řádně odeslanou.
7. Pokud tato smlouva nemá jiná ujednání, řídí se vzájemné vztahy účastníků společnosti příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Účastníci společnosti se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému hospodářskému

účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

9. Tato smlouva je vypracována ve 2 stejnopisech. Každý účastník obdrží 1 stejnopis.

Ve Zlíně dne 21. 5. 2021

Za KKS spol. s r. o.



Ing. Radomír Kocman, jednatel společnosti

SMO spol. s r. o.



Ing. Michal Dlabač, člen představenstva

Rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 44-2020

Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany

Objednatel : Statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : Společnost KKS + SMO
Přiluky 386
76001 Zlín

IČO :
DIČ :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	95 125 883,00
DPH	21 %	19 976 435,00
Cena celkem za stavbu		115 102 318

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01. Příprava území	6 918 473	0	5 717 746	1 200 727	5,8
SO 02. Zázemí tržiště	6 885 279	0	5 690 313	1 194 966	5,8
SO 03. Veřejné WC	9 431 078	0	7 794 279	1 636 799	8,0
SO 04. Zastřešení	4 015 425	0	3 318 533	696 892	3,4
SO 05. Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	9 193 184	0	7 597 656	1 595 508	7,8
SO 06. Opěrné zdičky	5 625 963	0	4 649 556	976 407	4,7
SO 07. Komunikace, zpevněné plochy	36 255 399	0	29 963 140	6 292 259	30,6
SO 08.1. Jemné terénní úpravy	1 997 756	0	1 651 038	346 718	1,7
SO 08.2. Zahradnické úpravy a kácení	5 405 826	0	4 467 625	938 201	4,6
SO 09. Mobilní a zastřešení prodejních míst	16 035 120	0	13 252 165	2 782 955	13,5
SO 10. Úprava rozvodů vody	1 835 567	0	1 516 997	318 569	1,5
SO 10.1. Připojka vody pro tržiště	190 862	0	157 738	33 125	0,2
SO 10.2. Připojka vody pro veřejné WC	603 911	0	499 100	104 811	0,5
SO 10.3. Arealový vodovod	1 040 793	0	860 160	180 634	0,9
SO 11. Kanalizace	1 557 387	0	1 369 742	287 646	1,4
SO 11.1. Kanalizace jednotná	1 572 350	0	1 299 483	272 867	1,3
SO 11.2. Připojka kanalizace pro veřejné WC	85 038	0	70 279	14 759	0,1
SO 13. Arealové rozvody NN	1 953 626	0	1 614 567	339 059	1,8
SO 15. Veřejné osvětlení	3 489 484	0	2 883 871	605 613	2,9
SO 16. Slaboproudé rozvody	3 728 670	0	3 081 545	647 124	3,1
SO 17. Přeložka trakčního vedení	674 103	0	557 110	116 993	0,6
Celkem za stavbu	118 595 272	0	95 125 883	20 582 650	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01.	44-2020 Příprava území	6 918 473	0	5 717 746	1 200 727	5,8
SO 02.	44-2020 Zázemí tržiště	6 885 279	0	5 690 313	1 194 966	5,8
SO 03.	44-2020 Veřejné WC	9 431 078	0	7 794 279	1 636 799	8,0
SO 04.	44-2020 Zastřešení	4 015 425	0	3 318 533	696 892	3,4
SO 05.	44-2020 Zastřešení zastávky MHD a novinový st	9 193 184	0	7 597 656	1 595 508	7,8
SO 06.	44-2020 Opěrné zdičky	5 625 963	0	4 649 556	976 407	4,7
SO 07.	44-2020 Komunikace, zpevněné plochy	36 255 399	0	29 963 140	6 292 259	30,6
SO 08.1.	44-2020 Jemné terénní úpravy	1 997 756	0	1 651 038	346 718	1,7
SO 08.2.	44-2020 Zahradnické úpravy a zeleň	5 405 826	0	4 467 625	938 201	4,6
SO 09.	44-2020 Mobilní a zastřešení prodejních míst	16 035 120	0	13 252 165	2 782 955	13,5

SO 10	44-2020 Úprava rozvodů vody	1 835 567	0	1 516 997	318 569	1,5
SO 10.1	44-2020 Připojka vody pro tržiště	190 862	0	157 738	33 125	0,2
SO 10.2	44-2020 Připojka vody pro veřejné WC	603 911	0	499 100	104 811	0,5
SO 10.3	44-2020 Areálový rozvod	1 040 793	0	860 160	180 634	0,9
SO 11	44-2020 Kanalizace	1 657 387	0	1 369 742	287 646	1,4
SO 11.1	44-2020 Kanalizace jednotná	1 572 350	0	1 299 463	272 887	1,3
SO 11.2	44-2020 Připojka kanalizace pro veřejné WC	85 038	0	70 279	14 759	0,1
SO 13	44-2020 Areálové rozvody NN	1 953 626	0	1 614 567	339 059	1,6
SO 15	44-2020 Veřejné osvětlení	3 489 484	0	2 883 871	605 613	2,9
SO 16	44-2020 Slaboproudé rozvody	3 728 670	0	3 081 545	647 124	3,1
SO 17	44-2020 Přeložka traktčního vedení	674 103	0	557 110	116 993	0,6
Celkem za stavbu		118 595 272	0	95 125 883	20 582 650	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00	Ostatní náklady	0,6	570 706	0	0	0
1	Zemní práce	0,0	12 554	0	0	0
10	Vytyčení stavby	0,0	32 550	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	0,9	809 300	0	0	0
12	Odkopávky a prokopávky	0,0	33 158	0	0	0
13	Hloubené výkopávky	0,5	442 308	0	0	0
16	Přemístění výkopku	0,3	248 907	0	0	0
17	Konstrukce ze zemín	0,3	293 450	0	0	0
18	Povrchové úpravy terénu	6,4	6 129 657	0	0	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	0,1	127 759	0	0	0
27	Základy	2,1	2 040 856	0	0	0
31	Zdi podpěrné a volné	0,1	78 003	0	0	0
32	Zdi přehradní a opěrné	0,9	891 602	0	0	0
34	Stěny a přčky	0,6	534 497	0	0	0
38	Kompletní konstrukce	0,2	176 207	0	0	0
41	Stropy a stropní konstrukce	2,2	2 097 007	0	0	0
43	Schodiště	0,1	57 587	0	0	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	0,0	629	0	0	0
501	Komunikace a zpevněné plochy	31,5	29 963 140	0	0	0
55	Montovaný skelet	0,8	717 128	0	0	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevně	0,2	192 681	0	0	0
58	Cementobetonové kryty komunikací	0,9	851 440	0	0	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	0,0	14 843	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,1	110 355	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	0,1	96 257	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,4	346 263	0	0	0
64	Výplně otvorů	0,0	35 746	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0,4	0	376 945	0	0
712	Živičné krytiny	1,6	0	1 486 296	0	0
713	Izolace tepelné	0,5	0	462 193	0	0
720	Zdravotechnická instalace	4,1	0	3 936 227	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0,0	0	6 760	0	0
730	Ústřední vytápění	0,4	0	386 482	0	0
761	Konstrukce sklobetonové	0,6	0	589 540	0	0
762	Konstrukce tesařské	0,8	0	753 276	0	0
763	Dřevostavby	1,0	0	967 011	0	0
7631	Konstrukce sádrokartonové	0,0	0	13 949	0	0
764	Konstrukce klempířské	0,2	0	188 527	0	0
765	Krytiny tvrdé	2,0	0	1 887 439	0	0
766	Konstrukce truhlářské	2,9	0	2 748 721	0	0
767	Konstrukce zámečnické	3,6	0	3 424 960	0	0
772	Kamenné dlažby	0,6	0	562 875	0	0
776	Podlahy povlakové	0,2	0	198 264	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,2	0	172 270	0	0
781	Obklady keramické	0,3	0	298 653	0	0
783	Nátěry	0,4	0	415 517	0	0
784	Malby	0,0	0	20 815	0	0
786	Čalounické úpravy	0,1	0	92 097	0	0
787	Zasklívání	0,0	0	45 214	0	0
792	Mobiliář	14,9	0	14 162 073	0	0
799	Ostatní	0,0	0	3 906	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	0,1	80 229	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0,2	161 593	0	0	0

94	Lešení a stavební výtahy	0,2	165 516	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,2	222 953	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	1,0	915 042	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,8	792 188	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1,7	0	0	0	1 643 551	0
M21	Elektromontáže	7,7	0	0	0	7 362 746	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	3,2	0	0	0	3 081 545	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,3	0	0	0	244 379	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výt	0,4	0	0	0	351 540	0
Celkem za stavbu		100,0	49 242 113	33 200 009	0	12 683 760	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Ostatní náklady	0
Celkem za stavbu	0

ROZPOČET

Rozpočet	44-2020	Příprava území	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01.	Příprava území		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
44-2020	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Zlín			
Dodavatel	Společnost KKS + SMO		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 763 865	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	284 290	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	1 669 591	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	5 717 746	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	5 717 746	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+osL náklady+HZS	5 717 746	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	5 717 746 Kč
DPH	21,0 %	1 200 727 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 918 473 Kč

Poznámka :

Stavba : 44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany
 Objekt : SO 01. Příprava území

Rozpočet : 44-2020
 Příprava území

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Ostatní náklady	570 706	0	0	0	0
10 Vytyčení stavby	6 510	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	701 459	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	23 331	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	108 526	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	68 498	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	63 501	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	164 052	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	163 040	0	0	0	0
58 Cementobetonové kryty komunikací	851 440	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	14 843	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 015	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	56 559	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7 511	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	13 437	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	915 042	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	33 394	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	13 563	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 760	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	6 260	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	225 606	0	0	0
787 Zasklívání	0	19 862	0	0	0
792 Mobiliář	0	8 333	0	0	0
799 Ostatní	0	3 906	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	1 643 551	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	26 040	0
CELKEM OBJEKT	3 763 865	284 290	0	1 669 591	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 01. Příprava území	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00	Ostatní náklady					
1	005211032T00	Informační tabule ,základní pokyny -náhradní trasy po dobu stavby	soubor	1,00	13 020,00	13 020,00
2	005211033T00	Montáž a demontáž tabule a automatu na jízdenky vč.jízdního řádu	soubor	1,00	28 644,00	28 644,00
3	005211035T00	Myčka pro očištění vozidel při výjezdu ze stavby	kompl	1,00	260 400,00	260 400,00
4	091704004T00	Mobilní oplocení - zajištění bezpečnosti 3500/2000 mm, komplet vč.patek, spojek, vzpěry	ks	226,00	819,20	185 139,20
		zabezpečení staveniště proti pohybu cizích osob				
		dle ZS:790/3,50		225,71		
		dopočet:0,2857		0,29		
5	091704007T00	Mobilní oplocení - zajištění bezpečnosti- montáž a demontáž	bm	790,00	105,70	83 503,00
	Celkem za	00 Ostatní náklady				570 706,20
Díl: 10	Vytyčení stavby					
6	110111113T00	Vytyčení stavby a inž.sítí	ks	1,00	6 510,00	6 510,00
	Celkem za	10 Vytyčení stavby				6 510,00
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
7	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1 042,00	71,10	74 086,20
		1030+12,00		1 042,00		
8	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	1 390,00	63,10	87 709,00
9	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	558,10	30,50	17 022,05
		podklad silnice - kompletní demontáž				
		156,10+402		558,10		
10	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	1 390,00	17,10	23 769,00
11	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	1 390,00	40,20	55 878,00
12	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	3 680,00	63,30	232 944,00
13	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m2	3 680,00	47,10	173 328,00
14	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	558,10	65,80	36 722,98
		156,10+402		558,10		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				701 459,23
Díl: 12	Odkopávky a prokopávky					
15	121101103R00	Sejmutí omice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	78,00	90,50	7 059,00
		260*1,00*0,30		78,00		
16	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	61,80	220,60	13 633,08
		základ buňky:7,00*3,00*0,40*2		16,80		
		trolej,zastávka:50,00*3,00*0,30		45,00		
17	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	61,80	42,70	2 638,86
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				23 330,94
Díl: 13	Hloubené vykopávky					
18	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	143,00	534,20	76 390,60
		uvolnění stávajících opěrných zdí				
		260,00*0,50*1,10		143,00		
19	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	143,00	204,40	29 229,20
20	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1,44	1 770,20	2 549,09
		šachty pro buňky				
		0,60*0,60*1,00*4		1,44		
21	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,44	248,10	357,26
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				108 526,15
Díl: 16	Přemístění výkopku					
22	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	144,44	153,20	22 128,21

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 01. Příprava území	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		260,00*0,50*1,10		143,00		
		0,60*0,60*1,00*4		1,44		
23	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	161,24	104,80	16 897,95
		tam i zpět				
		80,62*2		161,24		
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	103,12	285,80	29 471,70
		základ buňky:7,00*3,00*0,40*2		16,80		
		trolej,zastávka:50,00*3,00*0,30		45,00		
		260,00*0,50*1,10		143,00		
		0,60*0,60*1,00*4		1,44		
		50% zásyp:-206,24*0,5		-103,12		
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				68 497,86
Díl: 17		Konstrukce ze zemín				
25	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	103,12	18,10	1 866,47
26	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	103,12	142,00	14 643,04
		Začátek provozního součtu				
		základ buňky:7,00*3,00*0,40*2		16,80		
		trolej,zastávka:50,00*3,00*0,30		45,00		
		260,00*0,50*1,10		143,00		
		0,60*0,60*1,00*4		1,44		
		Konec provozního součtu		206,24		
		50% zásyp:206,24*0,5		103,12		
27	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	103,12	455,70	46 991,78
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemín				63 501,30
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
28	380000008T00	Dodávka a montáž buňky / nájemní- zastávka 6200-4595/3000	kompl	1,00	96 348,00	96 348,00
29	380000009T00	Dodávka a montáž rampy pro vozíčkáře vč.dopravy a montáže	kompl	1,00	67 704,00	67 704,00
		vč. úpravy terénu a chodníku a pak uvedení plochy do původního stavu				
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				164 052,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
30	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	9,50	78,40	744,80
		vyrovnání plochy průchodu ke stávajícím buňkám				
		9,50*1,00		9,50		
31	564861111R00	Podklad ze štěrkoru po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	558,10	290,80	162 295,48
		podloží pod panely:7,00*3,00*2		42,00		
		tep.kaná-ochrana:12,00*3,00		36,00		
		prov.trolej,zastávka:50,00*3,00		150,00		
		výjezd ze stavby:12,00*9,00		108,00		
		nájezd na stavbu:12,00*9,00*2		216,00		
		PNS-doplnění:1,00*6,10		6,10		
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				163 040,28
Díl: 58		Cementobetonové kryty komunikací				
32	584921121RT2	Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam.5 cm včetně panelu IZD 35/10 300/100/15	m2	156,10	1 369,30	213 747,73
		trolej,zastávka:50,00*3,00		150,00		
		PNS - doplnění:6,10*1,00		6,10		
33	584921121RU1	Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam.5 cm včetně panelu IZD 86/10 300/100/21	m2	402,00	1 586,30	637 692,60
		Včetně:				

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 01. Příprava území	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- kameniva frakce 0 - 32 mm, - rozprostření podkladu, - osezení silničních panelů.				
		podklad pod buňky: 7,00*3,00*2		42,00		
		ochrana tepel.kanálu: 12,00*3,00		36,00		
		výjezd ze stavby: 12,00*9,00		108,00		
		nájezd na stavbu: 12,00*9,00*2		216,00		
	Celkem za	58 Cementobetonové kryty komunikací				851 440,33
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				
34	59681111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	12,00	1 236,90	14 842,80
		provizorní mobilní buňky				
		okapový chodník: (3,00*2+6,00)*0,50*2		12,00		
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				14 842,80
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
35	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	25,80	78,10	2 014,98
		6,00*2*1,20		14,40		
		průchod k buňkám: 9,50*1,00*1,20		11,40		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 014,98
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
36	894812119T00	Šachta 300/400/1050 monolit se zatřením pro odpad	ks	2,00	10 051,40	20 102,80
		pro mobilní buňky				
37	894812120T00	Šachta 150/350/1050 monolit se zatřením pro EL	ks	4,00	9 114,00	36 456,00
		pro mobilní buňky				
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				56 558,80
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
38	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	34,00	220,90	7 510,60
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				7 510,60
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
39	950000000T00	Provedení sond a vyhodnocení sond pro ověření teplovod, vodovod	kompl	3,00	4 479,00	13 437,00
		vč.výkopu a záhozu				
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 437,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
40	960000001T00	Stůl kamenný velký	ks	28,00	2 994,60	83 848,80
		demontáže zařízení dle tabulky - viz příloha PD				
41	960000002T00	Stůl kamenný malý	ks	25,00	1 692,60	42 315,00
42	960000003T00	Betonový květináč - odstranění pro další použití	ks	1,00	520,80	520,80
		odkaz 9				
43	960000004T00	Pítka-kašna - odstranění	ks	1,00	1 302,00	1 302,00
		odkaz 7				
44	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	55,75	1 289,00	71 867,42
		opěrné zdičky: 260,00*0,70*0,40		72,80		
		stávající prvky:				
		1. rozcestník: 0,50*0,50*0,60		0,15		
		2. infotabule: 0,50*0,50*0,60*2		0,30		
		3. 2 x nástěnka s provozním řádem: 0,40*0,40*0,60*4		0,38		
		4. značka TS: 0,40*0,40*0,60*2		0,19		
		5. rušený sloup: 1,00*1,00*1,20		1,20		
		6. zahrazovací sloupky, 3ks: 0,50*0,50*0,60*3		0,45		
		8. nerezové zábradlí: 0,50*0,50*(3,10+2,80)		1,48		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 01. Příprava území	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		10. automat s interkomem, výsuvný sloupek, ocelový sloupek, dřevěný sloupek s ocelovou konstrukcí:0,40*0,40*0,60*2+0,60*0,60*0,60+0,20*0,20*1,20*4		0,60		
		11. 2x cedule s reklamou divadla:0,50*0,50*0,60*2		0,30		
		12. hlasovací tabule:0,40*0,40*0,60		0,10		
		13. označník zastávky:0,60*1,00*0,80		0,48		
		14. info tabule AWK:0,60*1,50*0,80*2		1,44		
		15. sloupek:0,50*0,50*0,60*3		0,45		
		- koš:0,40*0,40*0,60*14		1,34		
		vo.1 - trojkoule:1,00*1,00*1,20*8		9,60		
		vo.2 - jednokoule:1,00*1,00*1,20*9		10,80		
		vo.3 - dvoukoule:1,00*1,00*1,20		1,20		
		vo.4 - lampa s výložníkem:1,00*1,00*1,20		1,20		
		l.3.x - lavička u zastávky, dřevěný sedák + žlutá kovová kce:0,40*1,00*6		2,40		
		n.x - nástěnka dvojsklíř:0,50*0,50*0,80*7		1,40		
		rezerva 3%:108,2610*0,03		3,25		
		50% železobeton:-111,5088*0,5		-55,75		
45	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	55,75	2 591,00	144 459,65
		opěrné zidky:260,00*0,70*0,40		72,80		
		stávající prvky:				
		1. rozcestník:0,50*0,50*0,60		0,15		
		2. infotabule:0,50*0,50*0,60*2		0,30		
		3. 2 x nástěnka s provozním řádem:0,40*0,40*0,60*4		0,38		
		4. značka TS:0,40*0,40*0,60*2		0,19		
		5. rušený sloup:1,00*1,00*1,20		1,20		
		6. zahrazovací sloupky, 3ks:0,50*0,50*0,60*3		0,45		
		8. nerezové zábradlí:0,50*0,50*(3,10+2,80)		1,48		
		10. automat s interkomem, výsuvný sloupek, ocelový sloupek, dřevěný sloupek s ocelovou konstrukcí:0,40*0,40*0,60*2+0,60*0,60*0,60+0,20*0,20*1,20*4		0,60		
		11. 2x cedule s reklamou divadla:0,50*0,50*0,60*2		0,30		
		12. hlasovací tabule:0,40*0,40*0,60		0,10		
		13. označník zastávky:0,60*1,00*0,80		0,48		
		14. info tabule AWK:0,60*1,50*0,80*2		1,44		
		15. sloupek:0,50*0,50*0,60*3		0,45		
		- koš:0,40*0,40*0,60*14		1,34		
		vo.1 - trojkoule:1,00*1,00*1,20*8		9,60		
		vo.2 - jednokoule:1,00*1,00*1,20*9		10,80		
		vo.3 - dvoukoule:1,00*1,00*1,20		1,20		
		vo.4 - lampa s výložníkem:1,00*1,00*1,20		1,20		
		l.3.x - lavička u zastávky, dřevěný sedák + žlutá kovová kce:0,40*1,00*6		2,40		
		n.x - nástěnka dvojsklíř:0,50*0,50*0,80*7		1,40		
		rezerva 3%:108,2610*0,03		3,25		
		50% prostý beton:-111,5088*0,5		-55,75		
46	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	100,10	2 591,00	259 359,10
		opěrná zídka:260,00*0,35*1,10		100,10		
47	962052315T00	Bourání šachet ZT, EL a pod.	m3	0,25	11 718,00	2 952,94
		0,30*0,40*1,05*2		0,25		
48	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	13,50	284,20	3 836,70
		schodiště vedoucí do parku:9*1,50		13,50		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 01. Příprava území	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 dlažba 300/300:1030*0,15	m3	154,50 154,50	52,10	8 049,45
50	967022681R00	Přisekání ploch stupňů kamenných a jiných tvrdých obklad schodiště:1,50*9	m	13,50 13,50	651,00	8 788,50
51	967042713R00	Odsekání zdiva plošně z kamene, tl. 15 cm obklad op.zídky:260,00*1,00	m2	260,00 260,00	1 106,70	287 742,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				915 042,36
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
52	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	569,87	58,60	33 394,33
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				33 394,33
Díl:	711	Izolace proti vodě				
53	711140201R00	Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,1vrs 260*1,10	m2	286,00 286,00	45,60	13 041,60
54	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	130,42	4,00	521,66
Celkem za		711 Izolace proti vodě				13 563,26
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
55	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC - trativod 260	m	260,00 260,00	26,00	6 760,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				6 760,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
56	762521108RT3	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny včetně dodávky řeziva, fošny tl. 50 mm průchod ke stávajícím buňkám 9,50*1,00*1,10	m2	10,45 10,45	558,00	5 831,10
57	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah 9,50*1,00*0,05	m3	0,48 0,48	51,90	24,65
58	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	58,56	6,90	404,05
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				6 259,80
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
59	767000001T00	1. Rozcestník demontáž a opětovná montáž	ks	1,00	1 953,00	1 953,00
60	767000002T00	2. Infotabule	ks	1,00	1 302,00	1 302,00
61	767000003T00	3. nástěnka s provozním řádem	ks	2,00	1 302,00	2 604,00
62	767000004T00	4. značka TS	ks	2,00	651,00	1 302,00
63	767000005T00	5.SLOUP	ks	1,00	2 604,00	2 604,00
64	767000006T00	6. zahrazovací sloupky	ks	3,00	651,00	1 953,00
65	767000008T00	8. nerezové zábradlí 3,10+2,80	m	5,90 5,90	1 302,00	7 681,80
66	767000010T00	10. automat s interkomem, výsuvný sloupek, ocelový	ks	1,00	13 020,00	13 020,00
67	767000011T00	11. cedule s reklamou divadla	ks	1,00	1 953,00	1 953,00
68	767000012T00	12. hlasovací tabule	ks	1,00	651,00	651,00
69	767000013T00	13. označnick zastávky	ks	1,00	1 953,00	1 953,00
70	767000014T00	14. info tabule AWK	ks	1,00	3 906,00	3 906,00
71	767000015T00	15. zahrazovací sloupek	ks	3,00	651,00	1 953,00
72	767000016T00	k. x odpadkový koš	ks	14,00	911,40	12 759,60
73	767000017T00	vo.1 - trojkoule	ks	8,00	390,60	3 124,80
74	767000018T00	vo.2 - jednokoule	ks	9,00	390,60	3 515,40
75	767000019T00	vo.3 - dvoukoule	ks	1,00	390,60	390,60
76	767000020T00	vo.4 - lampa s výložníkem	ks	1,00	6 510,00	6 510,00
77	767000021T00	l.1 - 2x lavička s kovovou kci a dřevěným sedákem pro další použití	ks	2,00	1 302,00	2 604,00

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 01. Příprava území	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
78	767000022T00	1.2.x- lavička vera mm citě pro další použití	ks	9,00	1 041,60	9 374,40
79	767000023T00	1.3.x - lavička u zastávky, dřevěný sedák + žlutá pro další použití	ks	3,00	1 041,60	3 124,80
80	767000024T00	n.x - nástěnka dvojskříň	ks	7,00	1 302,00	9 114,00
81	767000025T00	Stůl velký plechový- demontáž	ks	38,00	325,50	12 369,00
82	767000026T00	Stůl malý plechový- demontáž	ks	11,00	325,50	3 580,50
83	767000032T00	Demontáž rovinového stánku vč.odpojení od sítě a zasklení nabíječka demontáž a z dopravního vozu C-101-B,04 1000x1000mm od města Buzovice	kompl	1,00	71 610,00	71 610,00
84	767392802R00	Demontáž krytín z plechů, šroubovaných trapéz	m2	40,00	71,30	2 852,00
85	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstrukcí trolejbusová zastávka- zastřešení jekl 60/40/3+ trubka 219/16+svařenec 10 mm	kg	2 950,00	13,00	38 350,00
86	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 837,65	1,90	3 491,53
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				225 506,43
Díl:	787	Zasklívání				
87	787300801R00	Vysklívání střešních konstrukcí tmelených trolejbusová zastávka	m2	50,00	390,60	19 530,00
88	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	195,30	1,70	332,01
Celkem za		787 Zasklívání				19 862,01
Díl:	792	Mobiliiář				
89	792000213T00	Parková lavička dl.1800 mm. konstrukce Al slitina vč.montáže vybavení provizorní zastávky	ks	2,00	2 864,40	5 728,80
90	792000264T00	Odpadkový koš na sloupku se stříškou opláštění perforovaným plechem, objem 25 l vybavení provizorní zastávky uchycení na stávající sloup pomocí pásu Bandimex	ks	1,00	2 604,00	2 604,00
Celkem za		792 Mobiliiář				8 332,80
Díl:	799	Ostatní				
91	792000039T00	Hasicí přístroj práškový typ PG 6 kg vč. montáže do mobilních buněk včetně dopravy a revize	ks	2,00	1 953,00	3 906,00
Celkem za		799 Ostatní				3 906,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
92	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	5 239,24	36,50	191 232,39
93	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	47 153,19	9,10	429 094,05
94	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5 239,24	195,30	1 023 224,28
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 643 550,72
Díl:	M21	Elektromontáže				
95	210000009T00	Připojka NN- ke stánku PNS, zastávky měření, uzemnění	kompl	1,00	26 040,00	26 040,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				26 040,00

ROZPOČET

Rozpočet	44-2020	Zázemí tržiště	JKSO	801.8
Objekt			SKP	
SO 02	Zázemí tržiště		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
44-2020	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Zlín			
Dodavatel	Společnost KKS + SMO		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	938 428	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	4 042 842	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	709 043	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	5 690 313	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	5 690 313	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 690 313	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		5 690 313 Kč	
DPH 21,0 %		1 194 966 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 885 279 Kč

Poznámka :

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet : 44-2020
Objekt :	SO 02 Zázemí tržiště	Zázemí tržiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
10 Vytyčení stavby	6 510	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	27 515	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	5 391	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	31 253	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	16 155	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	20 140	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	1 667	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	7 327	0	0	0	0
27 Základy	209 890	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	46 460	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	322 525	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	16 349	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	56 036	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	8 222	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	57 297	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	16 962	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb.	24 038	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	64 689	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	44 891	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	221 509	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	121 519	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	151 699	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	88 885	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	476 231	0	0	0
763 Dřevostavby	0	211 262	0	0	0
7631 Konstrukce sádkokartonové	0	2 567	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	32 953	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	1 263 852	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	143 157	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	699 312	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	51 214	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	6 720	0	0	0
781 Obklady keramické	0	73 136	0	0	0
783 Nátěry	0	66 466	0	0	0
784 Malby	0	866	0	0	0
792 Mobiliář	0	386 603	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	680 674	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	28 369	0
CELKEM OBJEKT	938 428	4 042 842	0	709 043	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zlúžené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 02 Zázemí tržiště	Zázemí tržiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 10		Vytyčení stavby				
1	101111113T00	Vytyčení stavby vč. inženýrských sítí	kompl	1,00	6 510,00	6 510,00
	Celkem za	10 Vytyčení stavby				6 510,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
2	100000003T00	Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev	ks	1,00	2 734,20	2 734,20
		jestliže podklad nevyhoví, musí se upravit dle požadavku statika- viz technická zpráva, rozpočet počítá s verzí , že podklad vyhoví, jinak se musí cena zemních prací přepočítat dle výsledku zatěžovací zkoušky				
3	115001102R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 150 mm případně žlab	m	30,00	512,60	15 378,00
		viz TZ				
4	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	72,00	123,10	8 863,20
		viz TZ				
5	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	54,00	540,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				27 515,40
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	20,47	220,60	4 516,70
		8,325*4,95*0,35		14,42		
		okapový chodník:(19,575+6,35*2)*0,75*0,25		6,05		
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	20,47	42,70	874,27
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				5 390,96
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
8	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,78	534,20	4 689,21
		Začátek provozního součtu				
		pas sloupy:(3,120+3,00+1,925)*0,40*1,05		3,38		
		pasy buňka:(8,325+3,35)*2*0,50*1,05		12,26		
		rozšíření:1,10*0,30*1,05*2		0,69		
		0,80*0,30*1,05*2*2		1,01		
		0,345*0,30*1,05*2		0,22		
		Konec provozního součtu		17,56		
		50%:17,556*0,50		8,78		
9	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	8,78	204,40	1 794,22
10	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	3,21	1 770,20	5 687,65
		50% ruční výkop				
		Začátek provozního součtu				
		1,10*1,10*1,05*4		5,08		
		0,80*0,80*1,05*2		1,34		
		Konec provozního součtu		6,43		
		50%:6,426*0,50		3,21		
11	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	3,21	248,10	797,15
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	11,99	1 524,90	18 285,08
		uvažuje se 50%				
		Začátek provozního součtu				
		pas sloupy:(3,120+3,00+1,925)*0,40*1,05		3,38		
		pasy buňka:(8,325+3,35)*2*0,50*1,05		12,26		
		rozšíření:1,10*0,30*1,05*2		0,69		
		0,80*0,30*1,05*2*2		1,01		
		0,345*0,30*1,05*2		0,22		
		patka:1,10*1,10*1,05*4		5,08		
		0,80*0,80*1,05*2		1,34		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 02 Zázemí tržiště	Zázemí tržiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		23,98		
		50%:23,982*0,50		11,99		
	Celkem za	13 Hloubené výkopávky				31 253,30
Díl: 16		Přemístění výkopku				
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	23,98	153,20	3 674,04
		pas sloupky:(3,120+3,00+1,925)*0,40*1,05		3,38		
		pasy buňka:(8,325+3,35)*2*0,50*1,05		12,26		
		rozšíření:1,10*0,30*1,05*2		0,69		
		0,80*0,30*1,05*2*2		1,01		
		0,345*0,30*1,05*2		0,22		
		patka:1,10*1,10*1,05*4		5,08		
		0,80*0,80*1,05*2		1,34		
14	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	5,89	104,80	616,85
		Začátek provozního součtu				
		(1,10*1,10-0,45*0,45)*0,60*4		2,42		
		(0,80*0,80-0,45*0,45)*0,60*2		0,53		
		Konec provozního součtu		2,94		
		tam:2,943		2,94		
		zpět:2,943		2,94		
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	41,51	285,80	11 864,59
		odkopávka:20,4746		20,47		
		rýha :17,556		17,56		
		patka:6,426		6,43		
		Mezisoučet		44,46		
		odpočet zásyp:-2,943		-2,94		
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				16 155,48
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	44,46	18,10	804,66
		skládka:41,5136		41,51		
		meziskládka:2,943		2,94		
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,94	142,00	417,91
		(1,10*1,10-0,45*0,45)*0,60*4		2,42		
		(0,80*0,80-0,45*0,45)*0,60*2		0,53		
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	41,51	455,70	18 917,75
		odkopávka:20,4746		20,47		
		rýha :17,556		17,56		
		patka:6,426		6,43		
		Mezisoučet		44,46		
		odpočet zásyp:-2,943		-2,94		
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				20 140,32
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	110,41	15,10	1 667,18
		(11,045+8,325)*(4,95+0,75)		110,41		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				1 667,18
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
20	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	47,45	107,20	5 086,91
		8,325*(4,95+0,75)		47,45		
21	216411111R00	Spojovací vrstva z cement. mléka 200 kg/m3	m2	47,45	47,20	2 239,76
		do podkladu				

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 02 Zázemí tržiště	Zázemí tržiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	24 Úprava podloží a základ.spáry				7 326,67
Díl:	27	Základy				
22	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 XC1 4,50*8,025*0,15*1,05	m3	5,69	3 803,90	21 635,44
23	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (4,50+8,025)*2*0,25	m2	6,26	945,90	5 923,70
24	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	6,26	148,10	927,48
25	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30- viz PD 4,50*8,025*1,30*4,44/1000	t	0,21	58 590,00	12 210,16
26	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 XC1 Zacítek průvazování svařov. pata 10,00*2,25*1,00*1,975*2*80 T 30 pas 10,00*3,35*1,35*2*0,00*1,30 pata 10,00*1,10*0,50*1,975*2 0,00*0,30*1,00*2 0,345*0,30*1,00*2 Konec průvazování svařov. 16,72*1,05	m3	17,56	3 803,90	66 781,27
27	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (8,325*2+4,95*2+0,30*10+1,02*2)*0,35 (6,005+3,35)*2*0,35	m2	17,61	691,50	12 173,86
28	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	17,61	148,10	2 607,30
29	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) viz PD 50 kg/m3 dle statika:17,556*50/1000	t	0,88	58 590,00	51 430,30
30	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30 XC1 Zacítek průvazování svařov. 1,10*1,30*0,20*4 0,80*0,80*1,15*2 Konec průvazování svařov. 3,28*1,05 krk:0,45*0,45*0,60*6	m3	4,17	3 803,90	15 873,67
31	275351215R00	Bednění stěn základových patek krk:0,45*4*0,60*6 1,10*4*0,20*4 0,80*4*0,20*4	m2	12,56	691,70	8 687,75
32	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	12,56	148,10	1 860,14
33	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) viz PD 40 kg/m3 4,173*40/1000	t	0,17	58 590,00	9 778,67
	Celkem za	27 Základy				209 889,74
Díl:	34	Stěny a příčky				
34	342111422RT1	Příčka SDVK tl.125 mm,ocel.kce,oplašť 12,5+12,5 mm izolace miner.tl. 60 mm, objem. hmotnost 35 kg/m3 (1,60+2,125+3,90*2)*2,815 0,70*0,25*2 -0,70*1,97*3	m2	28,66	1 419,20	40 668,45
35	347015235R00	Předstěna SDK,tl.127,5 mm,ocel.kce CW,2x MA 12,5mm (1,00*2+1,10)*1,75	m2	5,43	1 067,60	5 791,73

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 02 Zázemí tržiště	Zázemí tržiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	34 Stěny a příčky				46 460,18
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				
36	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37	m3	24,13	4 444,60	107 238,86
		ST1+ST3:18,975*4,50*0,24		20,49		
		(19,575+4,50*2)*0,30*0,15		1,29		
		19,575*0,80*0,15		2,35		
37	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm	m2	121,70	703,10	85 570,08
		19,575*5,60		109,62		
		(19,575+5,60)*2*0,24		12,08		
38	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	121,70	160,20	19 496,98
39	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) viz PD	t	1,21	58 590,00	70 682,98
		50 kg/m3				
		24,1279*50/1000		1,21		
40	411361921RT3	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37-viz PD	t	0,28	58 590,00	16 182,56
		odkaz ST1				
		19,575*5,60*1,20*2,10/1000		0,28		
41	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20-viz PD	t	0,40	58 590,00	23 353,97
		odkaz ST1				
		19,575*5,60*1,20*3,03/1000		0,40		
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce				322 525,44
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
42	611901111R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů	m2	59,26	275,90	16 349,17
		Začátek provozního součtu				
		75%:18,975*4,50*0,5		42,69		
		(19,575+5,60)*2*0,24		12,08		
		(19,575+4,50*2)*0,30		8,57		
		19,575*0,80		15,66		
		Konec provozního součtu		79,01		
		79,0102*0,75		59,26		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				16 349,17
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
43	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	2,26	4 647,90	10 481,94
		podkladní beton				
		Začátek provozního součtu				
		pas sloupy:(3,120+3,00+1,925)*0,40		3,22		
		pasy buňka:(8,325+3,35)*2*0,50		11,68		
		rozšíření:1,10*0,30*2		0,66		
		0,80*0,30*2*2		0,96		
		0,345*0,30*2		0,21		
		patky:1,10*1,10*4		4,84		
		0,80*0,80*2		1,28		
		střed:6,005*3,35		20,12		
		Konec provozního součtu		42,96		
		42,9567*0,05*1,05		2,26		
44	631416211RT1	Mazanina betonová , tloušťka 5 - 8 cm Beton, pevnost v tlaku 25 MPa	m3	2,71	11 083,00	30 059,31
		4,50*7,175*0,08*1,05		2,71		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 02 Zázemí tržiště	Zázemí tržiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm (19,575+6,35*2)*0,75	m2	24,21	550,00	13 313,41
				24,21		
46	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 (19,575+6,35*2)*0,75*1,20 dopočet:0,9525	m2	30,00	72,70	2 181,00
				29,05		
				0,95		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				56 035,67
Díl: 64		Výplně otvorů				
47	642942213R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm 7/2	kus	3,00	638,00	1 914,00
48	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm 2/T:2,50	m	2,50	585,90	1 464,75
				2,50		
49	55330460	Zárubeň ocelová S125 700x1970x125 L 7/2	kus	3,00	1 614,50	4 843,50
	Celkem za	64 Výplně otvorů				8 222,25
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
50	916271123T00	Obrubník plechový svislý +lože tl 4cm okapový chodník (21,075+2*6,35)*1,08 dopočet:0,523	m	37,00	1 548,58	57 297,46
				36,48		
				0,52		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				57 297,46
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
51	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	110,00	154,20	16 962,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				16 962,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
52	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 7,175*4,50	m2	32,29	73,20	2 363,45
				32,29		
53	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů (19,575-7,175)*4,50	m2	55,80	32,30	1 802,34
				55,80		
54	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule 1/Z:6*4*2 2/Z:6*4*2	kus	96,00	207,00	19 872,00
				48,00		
				48,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				24 037,79
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
55	998011001R00	Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m	t	160,48	403,10	64 688,83
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				64 688,83
Díl: 711		Izolace proti vodě				
56	711111006RZ4	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,4 kg/m2 7,875*4,50*1,05	m2	37,21	39,10	1 454,89
				37,21		
57	711112006RZ4	Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,4 kg/m2 Začátek provozního součtu (7,875+4,50)*2*0,50 0,70*0,50*2 -0,90*2*0,20 Konec provozního součtu 12,715*1,05	m2	13,35	39,10	522,01
				12,38		
				0,70		
				-0,36		
				12,72		
				13,35		
58	711132311R00	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků (7,875+4,50+0,70)*2*1,05	m2	27,46	163,60	4 492,05
				27,46		
59	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	2,79	42,10	117,65

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 02 Zázemí tržiště	Zázemí tržiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		patky:0,45*0,45*12*1,15		2,79		
60	711212002RT5	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka viz PD	m2	8,00	1 044,70	8 357,60
		Začátek provozního součtu				
		S2:0,45*0,45*12		2,43		
		1/Z:2*3,14*0,085*0,40*2*6		2,56		
		2/Z:0,14*4*0,40*2*6		2,69		
		Konec provozního součtu		7,68		
		7,6802*1,02		7,83		
		dopočet:8-7,8336		0,17		
61	711471051RZ5	Izolace proti vodě, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm	m2	51,00	247,40	12 617,40
		7,875*4,50*1,15		40,75		
		zesílení rohů:(7,875+4,50)*2*0,33*1,15		9,39		
		dopočet:0,85421		0,85		
62	711472051RZ5	Izolace proti vodě, svislá fólií PVC, volně včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm	m2	16,00	286,40	4 582,40
		Začátek provozního součtu				
		(7,875+4,50)*2*0,50		12,38		
		0,70*0,50*2		0,70		
		-0,90*2*0,20		-0,36		
		Konec provozního součtu		12,72		
		12,715*1,20		15,26		
		dopočet:0,742		0,74		
63	711491171R00	Izolace podkladní textilie, vodorovná	m2	35,44	15,60	552,83
		7,875*4,50		35,44		
64	711491172R00	Izolace ochranná textilie, vodorovná	m2	35,44	15,60	552,83
65	711491271RT1	Izolace podkladní textilie svislá materiál ve specifikaci	m2	12,72	15,60	198,35
		(7,875+4,50)*2*0,50		12,38		
		0,70*0,50*2		0,70		
		-0,90*2*0,20		-0,36		
66	711491272R00	Izolace ochranná textilie svislá	m2	12,72	15,60	198,35
67	711774302R00	Zesílení dilatačních spár fólií rš 300 mm vodor.	m	24,75	197,60	4 890,60
		zesílení rohů:(7,875+4,50)*2		24,75		
68	28323117	Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 2000 mm	m2	33,00	63,40	2 092,20
		(7,875+4,50+0,70)*2*1,05*1,20		32,98		
		dopočet:0,051		0,05		
69	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	106,00	26,00	2 756,00
		vodorovná a ochranná				
		podkladní V:7,875*4,50		35,44		
		S:(7,875+4,50)*2*0,50		12,38		
		0,70*0,50*2		0,70		
		-0,90*2*0,20		-0,36		
		ochranná:48,1525		48,15		
		ztrátové 10%:96,305*0,10		9,63		
		dopočet:0,0645		0,06		
70	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	485,85	3,10	1 506,14
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				44 891,29
Díl:	712	Živičné krytiny				
71	712211110T00	Zelená střecha vč. substrátu + rozchodníky filtrační vrstva, drenážní a separační vrstva	m2	85,40	1 722,60	147 110,04
		viz SO 08 tabulka EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY				

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 02 Zázemí tržiště	Zázemí tržiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SEPARAT				
		ST1:ST3:85,40		85,40		
72	712311106RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze včetně emulze 0,4 kg/m2	m2	129,00	39,10	5 043,90
		(95+50,35*0,30)*1,05		115,61		
		50,35*0,24*1,05		12,69		
		dopočet:0,7015		0,70		
73	712361701RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólii volně 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	94,88	351,50	33 348,56
		ST1:5,00*18,975		94,88		
74	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	94,88	15,60	1 480,05
75	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	94,88	15,60	1 480,05
		ST1:94,875		94,88		
76	283221311	Fólie hydroizol.střešní PVC- P se skleněným rounem kotvená přitížením	m2	107,00	214,80	22 983,60
		ST1:5,00*18,575*1,15		106,81		
		dopočet:0,1938		0,19		
77	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	200,00	26,00	5 200,00
		ochranná a podkladní				
		ST1:95,00*2*1,05		199,50		
		dopočet:0,5		0,50		
78	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	2 114,46	2,30	4 863,26
	Celkem za	712 Živičné krytiny				221 509,47
Díl:	713	Izolace tepelné				
79	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	35,44	27,00	956,81
		ST1:7,875*4,50		35,44		
80	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky	m	45,00	78,80	3 546,00
		1.01:(3,00+3,80)*2		13,60		
		1.02:(1,10+3,80)*2		9,80		
		1.03:(2,125+2,075)*2		8,40		
		(1,00+1,60)*2*2		10,40		
		ztratné 5%:42,20*0,05		2,11		
		dopočet:0,69		0,69		
81	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	32,29	86,10	2 779,95
		2x 60 mm:7,175*4,50		32,29		
82	713131130R00	Izolace tepelná vložení do konstrukce	m2	55,51	54,00	2 997,28
		doplnění izolace stěny				
		ST2:(7,175+4,50)*2*2,815		65,73		
		-1,00*0,70*3-2,50*1,45		-5,73		
		-1,00*2,25*2		-4,50		
83	713131131RT1	Izolace tepelná stěn lepením stěrka a lepidlo	m2	31,10	128,00	3 980,80
		tvrzená tepelná izolace na bázi PIR				
		pasy-XPS:(7,875+4,50)*2*1,00		24,75		
		0,70*1,00*2		1,40		
		Purenit:(7,875+4,50)*2*0,20		4,95		
84	713134211RO6	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů 4- vrstvá fólie vyztužená PE mřížkou s Al vrstvou	m2	73,00	119,90	8 752,70

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 02 Zázemí tržiště	Zázemí tržiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		ST2:(7,175+4,50)*2*2,815		65,73		
		-1,00*0,70*3-2,50*1,45		-5,73		
		-1,00*2,25*2		-4,50		
		Konec provozního součtu		55,51		
		55,5052*1,30		72,16		
		dopočet:0,8432		0,84		
85	713141221RO6	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů 4 -vrstvá folie vyztužená PE mřížkou s Al vrstvou	m2	34,00	109,80	3 733,20
		ST1:7,175*4,50*1,05		33,90		
		dopočet:0,0981		0,10		
86	713191100RT9	Položení separační folie včetně dodávky folie	m2	34,00	29,30	996,20
87	713411111R00	Izolace tepelná - rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	15,98	94,70	1 513,68
		obalení sloupů odkaz S4				
		S4-2/Z:0,20*4*3,33*6		15,98		
88	283753182	Mirelon pás B izolační tl. 20 mm šířka 1000 mm	m	17,00	216,10	3 673,70
		S4-2/Z:0,20*4*3,33*6*1,05		16,78		
		dopočet:0,2168		0,22		
89	283754621	Deska polystyrenová XPS 50mm	m2	28,00	191,40	5 359,20
		Začátek provozního součtu				
		pasy-XPS:(7,875+4,50)*2*1,00		24,75		
		0,70*1,00*2		1,40		
		Konec provozního součtu		26,15		
		26,15*1,05		27,46		
		dopočet:0,5425		0,54		
90	28375472	Deska polystyrenová XPS tl 60mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 300 kPa	m2	68,00	229,20	15 585,60
		2x 60 mm:7,175*4,50*2*1,05		67,80		
		dopočet:0,1962		0,20		
91	28375528	Deska fenolická pěnová tl. 120 mm	m2	37,00	1 389,20	51 400,40
		ST1:7,875*4,50*1,02		36,15		
		dopočet:0,8537		0,85		
92	283769823	Deska izolační PIR 1200x600x 80 mm	m2	6,00	718,70	4 312,20
		Purenit:(7,875+4,50)*2*0,20*1,20		5,94		
		dopočet:0,06		0,06		
93	63150940	Deska izolační 1200x600 tl. 50 mm, čedičová vata =0,034	m2	59,00	175,80	10 372,20
		Začátek provozního součtu				
		(7,175+4,50)*2*2,815		65,73		
		-1,00*0,70*3-2,50*1,45		-5,73		
		-1,00*2,25*2		-4,50		
		Konec provozního součtu		55,51		
		55,5052*1,05		58,28		
		dopočet:0,7195		0,72		
94	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 199,60	1,30	1 559,48
	Celkem za	713 Izolace tepelné				121 519,41
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
95	720000000T00	Zdravotechnická instalace -přenos viz příloha	kompl	1,00	151 698,90	151 698,90
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				151 698,90
Díl: 730		Ústřední vytápění				

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 02 Zázemí tržiště	Zázemí tržiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
96	730000001T00	Ustřední vytápění přenos viz příloha /rozpočet/	kompl	1,00	88 884,70	88 884,70
	Celkem za	730 Ustřední vytápění				88 884,70
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
97	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraneného do 120 cm2	m	910,00	156,20	142 142,00
		12/2: 680		880,00		
		13/2: 230		300,00		
98	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	2,18	677,00	1 478,57
		Začátek provozního součtu				
		(7,875+4,50)*2*2		49,50		
		7,875+4,50		12,38		
		Konec provozního součtu		61,88		
		61,875*1,12		69,30		
		dopočet: 0,70		0,70		
99	762332110RT2	Montáž vázaných kcl pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/14	m	70,00	289,00	20 230,00
		pomocná kce pro stěny				
		Začátek provozního součtu				
		(7,875+4,50)*2*2		49,50		
		7,875+4,50		12,38		
		Konec provozního součtu		61,88		
		61,875*0,06*0,06		0,52		
		latě: 430*0,04*0,06		1,03		
100	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,55	1 748,60	2 713,30
		Začátek provozního součtu				
		(7,875+4,50)*2*2		49,50		
		7,875+4,50		12,38		
		Konec provozního součtu		61,88		
		61,875*0,06*0,14		0,52		
		latě: 430*0,04*0,06		1,03		
101	762431122T00	Montáž obložení stěn překližkou	m2	45,34	195,30	8 854,41
		ST2- vnitřní: (5,475+3,80)*2*2,55		47,30		
		-1,00*0,70*3-2,50*1,45		-5,73		
		-1,00*2,25*2		-4,50		
		(1,00+2*0,70)*0,35*3		2,52		
		(2,50+2*1,45)*0,35		1,89		
		(1,00+2*2,25)*0,35*2		3,85		
102	762431123T00	Montáž obložení stropů překližkou tl. 15 mm	m2	23,19	195,30	4 528,89
		1.01: 3,00*3,80		11,40		
		1.02: 1,10*3,80		4,18		
		1.03: 2,125*2,075		4,41		
		1,00*1,80*2		3,20		
103	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	68,53	19,50	1 336,27
		ST2- vnitřní: (5,475+3,80)*2*2,55		47,30		
		-1,00*0,70*3-2,50*1,45		-5,73		
		-1,00*2,25*2		-4,50		
		(1,00+2*0,70)*0,35*3		2,52		
		(2,50+2*1,45)*0,35		1,89		
		(1,00+2*2,25)*0,35*2		3,85		
		1.01 strop: 3,00*3,80		11,40		
		1.02: 1,10*3,80		4,18		
		1.03: 2,125*2,075		4,41		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 02 Zázemí tržiště	Zázemí tržiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,00*1,60*2		3,20		
104	60515007	Hranol konstrukční masivní KVTI NSI 40x60 mm l=5m	km	1 046,50	160,20	167 649,30
		2 - 100% přírůstek		209,30		
		3 - 100% přírůstek		209,30		
		4 - 100% přírůstek		209,30		
		5 - 100% přírůstek		209,30		
		6 - 100% přírůstek		209,30		
		7 - 100% přírůstek		209,30		
		8 - 100% přírůstek		209,30		
		9 - 100% přírůstek		209,30		
		10 - 100% přírůstek		209,30		
		dopočet: 310,00*1,45		1 046,50		
105	60621709	Préklička truhlářská borovice tl. 21 mm jak. B/BB	m2	76,00	1 276,00	96 976,00
		ST2- vnitřní stěna: (5,475+3,80)*2*2,55		47,30		
		-1,00*0,70*3-2,50*1,45		-5,73		
		-1,00*2,25*2		-4,50		
		(1,00+2*0,70)*0,35*3		2,52		
		(2,50+1,45*2)*0,35		1,89		
		(1,00+2*2,25)*0,35*2		3,85		
		1.01- strop: 3,00*3,80		11,40		
		1.02: 1,10*3,80		4,18		
		1.03: 2,125*2,075		4,41		
		1,00*1,60*2		3,20		
		Mezisoučet		68,53		
		ztrátě 10%: 68,5269*0,10		6,85		
		dopočet: 0,6204		0,62		
106	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	4 459,09	6,80	30 321,79
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				476 230,54
Díl:	763	Dřevostavby				
107	763613211RV6	M. záklopu stropů z desek nad tl. 18 mm, sraz, přibíj. vč. dodávky cementotřískové desky tl. 22 mm	m2	40,00	1 367,10	54 684,00
		7,875*4,50*1,12		39,89		
		dopočet: 0,31		0,31		
108	763713130RT2	Stěna z prefabrik. dílce, vč. výroby izolace, parozábrana, OSB, SDK	m2	74,00	2 057,20	152 232,80
		ST2: (7,875+4,50)*2*2,96		73,26		
		0,70*2,96*2		4,14		
		-1,00*0,70*3-2,50*1,45		-5,73		
		-1,00*2,25*2		-4,50		
		Mezisoučet		67,18		
		ztrátě 10%: 67,179*0,10		6,72		
		dopočet: 0,1031		0,10		
109	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	2 069,17	2,10	4 345,25
	Celkem za	763 Dřevostavby				211 262,05
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				
110	763111717U00	SDK příčka základ pen nátěr	m2	63,20	32,60	2 060,38
		Začátek provozního součtu				
		příčky: (1,60+2,125+3,90*2)*2,815		32,44		
		0,70*0,25*2		0,35		
		-0,70*1,97*3		-4,14		
		Konec provozního součtu		28,66		
		28,6559*2		57,31		
		předstěna: (1,00*2+1,10)*1,75		5,43		
		(1,00*2+1,10)*0,15		0,47		
111	763111723U00	SDK příčka úhelník Al roh	m	3,10	84,60	262,26
		1,00*2+1,10		3,10		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 02 Zázemí tržiště	Zázemí tržiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
112	998763401U00	Přesun % SDK ke objekt v -6m	%	23,23	10,50	243,88
	Celkem za	7631 Konstrukce sádkartonové				2 566,52
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
113	764231420R00	Oplechování Ti Zn plechem - odkaz 3/K š. 150 mm	m	29,00	494,80	14 349,20
114	764242440R00	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 200 mm	kus	1,00	1 953,00	1 953,00
		VZT				
115	764291430R00	Okapová hrana z Ti Zn plechu, rš 400 mm hot	m	10,00	716,10	7 161,00
		4/K:10		10,00		
116	764410330R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 200 mm	m	5,50	553,40	3 043,70
		1/K:1,00*3		3,00		
		2/K:2,50		2,50		
117	764441220T00	Mtž hranatého pojistného přepadu dl -500	kus	1,00	651,00	651,00
118	5534425667	Hranatý pojistný přepad 450/100 mm s bitumentovou manžetou	kus	1,00	4 166,40	4 166,40
119	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	313,24	5,20	1 628,86
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				32 953,16
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
120	765422110RT1	Obklad stěn barev.vláknocem.desky lepené na rošt kladení viz výkres , odstín určí A.D.	m2	166,00	7 161,00	1 188 726,00
		ST2:(7,875+4,50)*2*2,96		73,26		
		0,70*2,96*2		4,14		
		-1,00*0,70*3-2,50*1,45		-5,73		
		-1,00*2,25*2		-4,50		
		(1,00+2*0,70)*0,15*3		1,08		
		(2,50+2*1,45)*0,15		81,00		
		(1,00+2*2,25)*0,15*2		1,65		
		ztrátě 10%:150,9090*0,10		15,09		
		dopočet:0,0001		0,00		
121	765901113R00	Fólie paropropustná ST 2	m2	159,00	130,20	20 701,80
		ST2:(7,875+4,50)*2*2,96		73,26		
		0,70*2,96*2		4,14		
		-1,00*0,70*3-2,50*1,45		-5,73		
		-1,00*2,25*2		-4,50		
		(1,00+2*0,70)*0,15*3		1,08		
		(2,50+2*1,45)*0,15		81,00		
		(1,00+2*2,25)*0,15*2		1,65		
		ztrátě 5%:150,9090*0,05		7,55		
		dopočet:0,5455		0,55		
122	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	12 094,28	4,50	54 424,25
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				1 263 852,05
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
123	766427113T00	Podkladový rošt pro obložení podhledů D+M vč. napuštění	m2	27,00	384,10	10 370,70
		Začátek provozního součtu				
		1.01 vnitřní:3,00*3,90		11,70		
		1.02:1,10*3,90		4,29		
		1.03:2,125*2,175+1,00*1,65*2		7,92		
		Konec provozního součtu		23,91		
		23,9119*1,10		26,30		
		dopočet:0,6969		0,70		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 02 Zázemí tržiště	Zázemí tržiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
124	766427114T00	Podkladový rošt pro obložení stěn D+M vč. napuštění	m2	124,00	384,10	47 628,40
		ST2 vnější:(7,875+4,50)*2*2,96		73,26		
		0,70*2,96*2		4,14		
		-1,00*0,70*3-2,50*1,45		-5,73		
		-1,00*2,25*2		-4,50		
		ST2- vnitřní:(5,475+3,80)*2*2,65		47,30		
		-1,00*0,70*3-2,50*1,45		-5,73		
		-1,00*2,25*2		-4,50		
		(1,00+2*0,70)*0,35*3		2,52		
		(2,50+2*1,45)*0,35		1,89		
		(1,00+2*2,25)*0,35*2		3,85		
		Mezisoučet		112,52		
		ztrátové 10%:112,5165*0,10		11,25		
		dopočet:0,2318		0,23		
125	766661643T00	Montáž vchodových dveří 900/2200 mm odkaz 1/T	kus	2,00	2 604,00	5 208,00
126	766670021R00	Montáž kliky a štítku 8/Z	kus	3,00	325,50	976,50
127	61173134	Dveře vchodové plně 90x2200 cm - atyp dle popisu v tabulce vč. bezpečnostního zámku s přípravou na elektro zámek, vč.kotvení vč.výrobní dokumentace vč.zárubně 1/T:2	kus	2,00	39 060,00	78 120,00
128	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 423,04	0,60	853,82
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				143 157,42
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
129	767110289T00	Záchytný systém proti pádu z výšky	ks	6,00	2 473,80	14 842,80
		U1:2		2,00		
		U2:4		4,00		
130	767110292T00	Záchytný systém na střeše- celotělový postroj	ks	1,00	4 576,50	4 576,50
131	767110293T00	Záchytný systém na střeše- vázací lano s tlumičem	ks	1,00	618,50	618,50
132	767110294T00	Záchytný systém na střeše- kotevní materiál a pod.	ks	1,00	1 855,40	1 855,40
133	767110301T00	Záchytný systém- montáž	kompl	1,00	12 369,00	12 369,00
134	767110307T00	Záchytný systém- nerezové lano 8 mm	bm	36,00	181,90	6 548,40
135	767110314T00	Záchytný systém- zaškolení pro montáž+revize +předání do užívání	kompl	1,00	4 452,80	4 452,80
136	767111101T00	Montáž a dodávka stěn s otevíratelnými okny částečně fixní trojsklo, kotvení systém AL včetně výrobní dokumentace 6/Z:1,00*0,70*1 6/Z:2,50*1,45 14/Z:1,00*0,70*2	m2	5,73	6 510,00	37 269,75
		6/Z:1,00*0,70*1		0,73		
		6/Z:2,50*1,45		3,63		
		14/Z:1,00*0,70*2		1,40		
137	767641110R00	Dokončení okování dveří,oc.zárub.,otvíravých 1kříd 8/Z-700/1970 mm:3	kus	3,00	236,50	709,50
				3,00		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 02 Zázemí tržiště	Zázemí tržiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
138	767645120R00	Dokončení okování vrat, oc. konstr., posuvných 13/Z	kus	2,00	4 557,00	9 114,00
139	767653220R00	Montáž vrat posuvných do ocel. zárubně, pl. do 9 m ² 13/Z-2800/2350:2	kus	2,00 2,00	1 953,00	3 906,00
140	767662110R00	Montáž mříž pevných - šroubováním 15/Z-2-128*0,70 15/Z-3-128*0,70 10/Z-4-160*0,70:1	m ²	2,18 1,43 0,70	846,30	1 853,40
141	767711110R00	Montáž výkladců zapuštěných pevných, pl. do 9 m ² 9/Z-1550/972 mm:1,55*0,972	m ²	1,51 1,51	846,30	1 275,04
142	767811101T00	Montáž větracích mřížek vč. dodávky 240/240 mm 11/Z:1	kus	1,00 1,00	4 439,80	4 439,80
143	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 4/Z:3,67*38	kg	139,46 139,46	88,50	12 342,21
144	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg 1/Z- plocha: 3,23*2*6 2/Z- 3,28*2*6 15/Z- 2*1 10/Z- 10,6*1	kg	183,22 75,86 38,36 22,05 10,53	88,50	16 214,97
145	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg 3/Z:11,80*29 12/Z:18,94*20	kg	721,00 342,20 378,80	88,50	63 808,50
146	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 9/Z:40	kg	40,00 40,00	195,30	7 812,00
147	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí 1/Z- sloup:129,87*6 2/Z:101,43*6 13/Z:700,90	kg	2 088,70 779,22 608,58 700,90	109,40	228 503,78
148	13480809	Válcovaný materiál- žárový pozink Začátek provozního součtu 1/Z:142,43*6 2/Z:114*6 3/Z- L profil:29*11,80 4/Z:38*3,67 10/Z:10,50*3 12/Z:18,94*20 13/Z:700,90 Konec provozního součtu 3131,44*1,08	kg	3 381,96 854,58 684,00 342,20 139,46 31,50 378,80 700,90 3 131,44 3 381,96	65,10	220 165,28
149	54914638	Kování pro posuvné vrata	kompl	2,00	6 510,00	13 020,00
150	54915351	Set CD 048 OC chrom lesklý odkaz 8/Z- pro WC	kus	3,00	2 121,00	6 363,00
151	55340760	Dveře kovové zámek vložkový 746576.1 70x197 P 8/Z:3	kus	3,00 3,00	3 658,60	10 975,80
152	55389103	Výkladec kovový plocha 3 m ² dvojsklo porovnávací položka pro vitrínu 9/Z-1550/972 mm:1,55*0,972	m ²	1,51 1,51	5 299,10	7 983,62
153	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	6 910,20	1,20	8 292,24
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				699 312,29
Díl:	776	Podlahy povlakové				
154	776101121R00	Provedení penetrace podkladu 1.01:3,00*3,80+1,00*0,25	m ²	23,95 11,65	102,90	2 464,65

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 02 Zázemí tržiště	Zázemí tržiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.02:1,10*3,80+0,70*0,125		4,27		
		1.03:2,125*2,075+1,00*0,25		4,66		
		1,00*1,60*2+0,70*0,125*2		3,38		
155	776422111T00	Zakončení krytiny vinylovou lištou D+M	m	12,90	351,50	4 534,35
		1.01:(3,80+3,00)*2-0,70		12,90		
156	776521200R00	Lepení povlak.podlah, homogenní vinyl	m2	23,95	273,40	6 548,45
		1.01:3,00*3,80+1,00*0,25		11,65		
		1.02:1,10*3,80+0,70*0,125		4,27		
		1.03:2,125*2,075+1,00*0,25		4,66		
		1,00*1,60*2+0,70*0,125*2		3,38		
157	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	23,95	6,50	155,69
158	284101021	Homogenní vinylová podlahovina povrchový vsyp SiC zrna Al 203 vyztuž.mřížkou, protiskluz R10 tl.2 mm	m2	26,00	1 402,20	36 457,20
		23,9519*1,05		25,15		
		dopočet:0,8505		0,85		
159	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	501,60	2,10	1 053,37
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				51 213,70
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
160	777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm	m2	23,95	253,90	6 081,39
		1.01:3,00*3,80+1,00*0,25		11,65		
		1.02:1,10*3,80+0,70*0,125		4,27		
		1.03:2,125*2,075+1,00*0,25		4,66		
		1,00*1,60*2+0,70*0,125*2		3,38		
161	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	60,81	10,50	638,55
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				6 719,93
Díl:	781	Obklady keramické				
162	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	66,33	36,50	2 421,05
		1.02:(1,10+3,80)*2*2,55		24,99		
		-1,00*0,70+1,00*0,40		-0,30		
		-0,70*1,97		-1,38		
		(1,00+2*0,70)*0,25		0,60		
		1.03:(2,125+2,075)*2*2,55		21,42		
		-0,70*1,97*2-0,90*2,20		-4,74		
		(1,00+2*2,25)*0,25		1,38		
		kabíny:(1,00+1,60)*2*2,55*2		26,52		
		-0,70*1,97*2-1,00*0,70*2		-4,16		
		1,00*0,40*2		0,80		
		(1,00+2*0,70)*0,25*2		1,20		
163	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	56,50	45,60	2 576,40
		2,55*16+1,00*3*2		46,80		
		0,70*6		4,20		
		1,00+2*2,25		5,50		
164	781415013RU2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm spár.hmota	m2	66,33	647,10	42 922,14
165	59760110.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 6 mm	m	63,00	39,10	2 463,30
		56,50*1,10		62,15		
		dopočet:0,85		0,85		
166	59781571	Obklad porovinový- výběr materiálu dle architekta	m2	70,00	273,40	19 138,00
		WAE19104 150/150 mm				

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 02 Zázemí tržiště	Zázemí tržiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		66,33*1,05		69,65		
		dopočet:70-69,6465		0,35		
167	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	695,21	5,20	3 615,09
	Celkem za	781 Obklady keramické				73 135,97
Díl:	783	Nátěry				
168	783222110RT1	Nátěr kov. kcl syntetický antikorozní základový a finální email, barvu určí AD	m2	11,41	319,00	3 638,51
		zároveň:(2*1,97+0,70)*(0,125+2*0,05)*3		3,13		
		dveře:0,70*1,97*2*3		6,27		
169	783222120RT1	Nátěr syntetický kov.konstrukcí , RAL, druh viz TZ	m2	99,20	240,90	23 896,82
		kotvení, sloupy ...				
		Začátek provozního součtu				
		1/Z:142,43*6		854,58		
		2/Z:114*6		684,00		
		3/Z- L profil:29*11,80		342,20		
		4/Z:38*3,67		139,46		
		12/Z:18,94*20		378,80		
		13/Z:700,90		700,90		
		Konec provozního součtu		3 099,94		
		32m2/t:3099,94*32/1000		99,20		
170	783626310RT1	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2+1,	m2	68,53	319,00	21 860,08
		povrchová úprava bezbarvým matným polyuretanem				
		s příměsí zinkové běloby				
		AD schválí povrchovou úpravu				
		ST2- vnitřní stěna:(5,475+3,80)*2*2,55		47,30		
		-1,00*0,70*3-2,50*1,45		-5,73		
		-1,00*2,25*2		-4,50		
		(1,00+2*0,70)*0,35*3		2,52		
		(2,50+1,45*2)*0,35		1,89		
		(1,00+2*2,25)*0,35*2		3,85		
		1.01- strop:3,00*3,80		11,40		
		1.02:1,10*3,80		4,18		
		1.03:2,125*2,075		4,41		
		1,00*1,60*2		3,20		
171	783843131T00	Nátěr beton. povrchů krystalizující čirý mrazuvzdorný	m2	46,00	371,10	17 070,60
		odkaz S1 - viz PD				
		Začátek provozního součtu				
		(19,575+2*4,80)*(0,30+0,17+0,30)*1,05		23,59		
		(19,575+2*0,30)*(0,80+0,30*0,17)*1,05		18,03		
		Konec provozního součtu		41,62		
		ztrátě 10%:41,6154*1,10		45,78		
		dopočet:0,2231		0,22		
	Celkem za	783 Nátěry				66 466,02
Díl:	784	Malby				
172	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	8,31	32,60	270,94
		1.01:3,80*2,55-0,70*1,97		8,31		
173	784155212R00	Malba tekutá bez penetr. 2 x AD schválí povrchovou úpravu	m2	8,31	71,60	595,07
	Celkem za	784 Malby				866,01
Díl:	792	Mobiliář				
174	792000039T00	Hasicí přístroj včetně montáže , dopravy, revize	ks	1,00	3 906,00	3 906,00

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 02 Zázemí tržiště	Zázemí tržiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
175	79200265 T00	Zásobník na 3 role papíru- nerez typ PRO 789CS/13642 - 307/300/123 mm	ks	3,00	2 089,70	6 269,10
176	79200266 T00	Zásobník hygienických sáčků -nerez 100x140x25 mm viz příloha k výpisu mobiliáře	ks	1,00	878,90	878,90
177	79200267 T00	Zásobník na ručníky -nerez 285x370x105 mm viz příloha k výpisu mobiliáře	ks	1,00	2 363,10	2 363,10
178	79200268 T00	Dávkovač mýdla k umyvadlu + sprcha 1 ltr -nerez 333x98x142 mm viz příloha k výpisu mobiliáře	ks	2,00	2 882,60	5 765,20
179	79200269 T00	Nerezová WC souprava CLT-CS typ 3819 230x115x155 mm	ks	3,00	1 818,90	5 456,70
180	79200270 T00	Hranatý odpadkový koš závěsný 25 l-broušená nerez 370x460x165 mm viz příloha k výpisu mobiliáře	ks	2,00	2 674,30	5 348,60
181	79200272 T00	Uzavřený hygienický koš 6 l- nerez 230x292x102 mm viz příloha k výpisu mobiliáře	ks	1,00	1 318,90	1 318,90
182	79200275 T00	Osoušeče rukou 394x234x100 mm- bílá viz příloha k výpisu mobiliáře	ks	1,00	28 608,90	28 608,90
183	792110003T00	Stůl- překližka truhlářská tl.18 mm, borovice +lak včetně dopravy a montáže	m2	2,60	6 510,00	16 926,00
184	792110004T00	Skříň na rozvaděč LTD tl.18 mm, bílé+kování blum 1350/600/2500 mm	m2	14,00	6 510,00	91 140,00
185	792110005T00	Skříň šatní a skladovací LTD tl.18 mm, bílé kování blum, 1650/600/2500 mm	m2	16,00	6 510,00	104 160,00
186	792110008T00	M4- Zrcadlo 480/600 mm	ks	1,00	3 906,00	3 906,00
187	792110009T00	M5- Skříň na nářadí	ks	1,00	110 555,40	110 555,40
	Celkem za	792 Mobiliář				386 602,80
Díl:	M21	Elektromontáže				
188	210000000T00	Elektroinstalace-přenos viz příloha včetně hromosvodu	kompl	1,00	680 673,91	680 673,91
	Celkem za	M21 Elektromontáže				680 673,91
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
189	240000000T00	Vzduchotechnika -přenos viz příloha	kompl	1,00	28 369,00	28 369,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				28 369,00

ROZPOČET

Rozpočet:	44-2020	Veřejné WC	JKSO	815.9
Objekt			SKP	
SO 03	Veřejné WC		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
44-2020	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Zlín			
Dodavatel	Společnost KKS + SMO		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 025 757	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	4 709 369	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	1 059 153	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	7 794 279	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	7 794 279	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 794 279	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	7 794 279 Kč	
DPH	21,0 %	1 636 799 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			9 431 078 Kč

Poznámka :

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet :	44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
10 Vytýčení stavby	6 510	0	0	0	0
11 Přípravné a příružené práce	19 826	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	51 369	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	52 850	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemín	48 221	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	966	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	38 947	0	0	0	0
27 Základy	491 062	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	78 003	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	458 231	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	324 369	0	0	0	0
43 Schodiště	47 171	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	37 797	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	84 546	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	2 008	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	20 814	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	64 088	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	65 979	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	31 078	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	101 921	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	181 374	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	168 483	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	230 574	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	758 893	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	173 653	0	0	0
761 Konstrukce sklobetonové	0	589 540	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	80 824	0	0	0
763 Dřevostavby	0	403 506	0	0	0
7631 Konstrukce sádrokartonové	0	9 596	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	34 724	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	364 743	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	756 974	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	73 507	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	154 388	0	0	0
781 Obklady keramické	0	203 177	0	0	0
783 Nátěry	0	25 560	0	0	0
784 Malby	0	17 163	0	0	0
787 Zasklívání	0	25 352	0	0	0
792 Mobilář	0	457 339	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	517 654	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	189 959	0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	351 540	0
CELKEM OBJEKT	2 025 757	4 709 369	0	1 059 153	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 10	Vytyčení stavby					
1	101111113T00	Vytyčení stavby vč.inženýrských sítí	kompl	1,00	6 510,00	6 510,00
	Celkem za	10 Vytyčení stavby				6 510,00
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
2	100000003T00	Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev	ks	1,00	2 734,20	2 734,20
		jestliže podklad nevyhoví, musí se upravit dle požadavku statika- viz technická zpráva, rozpočet počítá s verzí , že podklad vyhoví, jinak se musí cena zemních prací přepočítat dle výsledku zatěžovací zkoušky				
3	115001102R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 150 mm případně žlab	m	15,00	512,60	7 689,00
		viz TZ				
4	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	72,00	123,10	8 863,20
		viz TZ				
5	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	54,00	540,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				19 826,40
Díl: 13	Hloubené vykopávky					
6	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	95,00	219,00	20 805,00
		95		95,00		
7	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	95,00	60,50	5 747,50
8	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	32,00	688,10	22 019,20
		8+16+8		32,00		
9	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	32,00	87,40	2 796,80
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				51 368,50
Díl: 16	Přemístění výkopku					
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	127,00	153,20	19 456,40
		95+32		127,00		
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	76,20	104,80	7 985,76
		tam i zpět				
		38,10*2		76,20		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	88,90	285,80	25 407,62
		95+32		127,00		
		zásyp:-38,10		-38,10		
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				52 849,78
Díl: 17	Konstrukce ze zemin					
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	127,00	18,10	2 298,70
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	38,10	142,00	5 410,20
		30%:127*0,30		38,10		
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	88,90	455,70	40 511,73
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				48 220,63
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	64,00	15,10	966,40
		8,00*8,00		64,00		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				966,40
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					
17	212561111RK1	Výplň odvodňov. tratí vodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	9,72	1 460,00	14 191,20
		27,00*0,60*0,60		9,72		
18	212792112R00	Montáž tratí vodů z flexibilních trubek, lože	m	27,00	190,00	5 130,00

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		8,00*2+3,00*2+5,00		27,00		
19	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	54,00	41,00	2 214,00
		27,00*2,00		54,00		
20	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	64,00	107,20	6 860,80
21	28611244.A	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 125 mm s opláštěním kokosovými vlákny	m	30,00	241,20	7 236,00
		27*1,10		29,70		
		dopočet:0,30		0,30		
22	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	65,00	51,00	3 315,00
		54,00*1,20		64,80		
		dopočet:0,20		0,20		
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				38 947,00
Díl:	27	Základy				
23	273313611R00	Betón základových desek prostý C 16/20	m3	3,45	3 508,80	12 105,36
		podkladní beton				
		7,92*7,92*0,05*1,1		3,45		
24	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	5,95	3 803,90	22 640,81
		8,00*4,96*0,15		5,95		
25	273323611R00	Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37	m3	9,97	4 257,60	42 441,46
		spodní:7,80*2,84*0,30		6,65		
		horní:7,80*2,84*0,15		3,32		
26	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	4,80	945,90	4 540,32
		8,00*4*0,15		4,80		
27	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	4,80	148,10	710,88
		včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
28	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t	1,20	58 590,00	70 085,36
		viz PD				
		9,9684*120/1000		1,20		
29	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,46	58 590,00	26 840,08
		viz PD				
		Začátek provozního součtu				
		8,00*4,96		39,68		
		Konec provozního součtu		39,68		
		39,68*4,44*2*1,30/1000		0,46		
30	274000002T00	Výztuž ztraceného bednění	t	0,05	58 590,00	2 958,80
		6,314*8/1000		0,05		
31	274272110RT3	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 15 cm výplň tváric betonem C 16/20	m2	6,31	1 187,90	7 500,40
		7,92*0,70+1,10*0,70		6,31		
32	274313711R00	Betón základových pasů prostý C 25/30	m3	3,08	3 804,70	11 724,56
		včetně dodávky a uložení betonu a kamene.				
		2,10*0,80*0,60		1,01		
		4,36*0,60*0,60		1,57		
		0,70*0,60*0,60*2		0,50		
33	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	7,41	3 803,90	28 170,16
		8,00*0,80*0,40		2,56		
		4,36*0,60*0,40		1,05		
		3,66*0,80*0,40		1,17		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5,70*0,60*0,40		1,37		
		0,95*0,90*0,40		0,34		
		0,70*0,60*1,10		0,46		
		0,70*0,60*0,40		0,17		
		1,20*0,60*0,40		0,29		
34	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	30,73	691,50	21 248,41
		2,10*0,60*2		2,52		
		4,36*0,60*2		5,23		
		0,70*0,60*2*2		1,68		
		8,00*0,40*2		6,40		
		4,36*0,40*2		3,49		
		3,66*0,40*2		2,93		
		5,70*0,40*2		4,56		
		0,90*0,40*2+0,35*0,40		0,86		
		0,70*1,10*2		1,54		
		0,70*0,40*2		0,56		
		1,20*0,40*2		0,96		
35	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	30,73	148,10	4 550,82
		30,728		30,73		
36	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) viz PD	t	0,37	58 590,00	21 695,88
		7,4056*50/1000		0,37		
37	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30	m3	2,94	3 863,80	11 368,85
		4,46*0,20*1,20		1,07		
		7,80*0,20*1,20		1,87		
38	279323511R00	Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37 (2,24*3+7,80*2)*0,30*1,35	m3	9,04	4 317,40	39 027,57
				9,04		
39	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	98,45	620,00	61 041,48
		4,46*1,20*2		10,70		
		7,80*1,20*2		18,72		
		(7,80+2,84)*2*1,80		38,30		
		(0,70+2,24)*2*1,35		7,94		
		(8,20+2,24)*2*1,35		22,79		
40	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	98,45	254,60	25 066,39
41	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) viz PD	t	1,32	58 590,00	77 344,66
		2,9424*80/1000		0,24		
		9,0396*120/1000		1,08		
	Celkem za	27 Základy				491 062,24
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				
42	317941123RU5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 včetně dodávky profilu U č. 20 viz TZ	t	0,81	96 348,00	78 003,34
		4*8,00*25,30/1000		0,81		
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				78 003,34
Díl:	34	Stěny a příčky				
43	341321410R00	Beton nosných stěn železový C 25/30 - XC1	m3	8,12	4 334,20	35 184,17

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.NP:7,32*2,65*0,20-1,45*2,40*0,20		3,18		
		1,41*2,75*0,20		0,78		
		0,57*2,75*0,20		0,31		
		2.NP:7,52*2,00*0,20-1,20*1,95*0,20		2,54		
		1,20*2,60*0,15		0,47		
		1,04*2,60*0,20		0,54		
		0,57*2,60*0,20		0,30		
44	341351105R00	Bednění stěn nosných oboustranně - zřízení	m2	91,40	590,20	53 943,10
		1.NP:7,32*2,65*2+2,65*0,20*2+2,40*0,20*2		40,82		
		-1,45*2,40*2		-6,96		
		1,41*2,75*2+2,75*0,20*2		8,86		
		0,57*2,75*2+2,75*0,20*2		4,24		
		2.NP:7,52*2,00*2+2,00*0,20*2+1,95*0,20*2		31,66		
		-1,20*1,95*2		-4,68		
		1,20*2,60*2+2,60*0,15*2		7,02		
		1,04*2,60*2+2,60*0,20*2		6,45		
		0,57*2,60*2+2,60*0,20*2		4,00		
45	341351106R00	Bednění stěn nosných oboustranně - odstranění	m2	91,40	254,60	23 269,93
46	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,65	58 590,00	38 048,35
		viz PD				
		8,1178*80/1000		0,65		
47	342111422RT1	Příčka SDVK tl.125 mm, ocel.kce, oplášť 12,5+12,5 mm izolace miner.tl. 60 mm, objem. hmotnost 35 kg/m3	m2	9,00	1 419,20	12 772,80
		1.11:0,975*1,75+0,975*2,30		3,95		
		2.09:2,73*2,60-0,85*2,50		4,97		
		dopočet:0,0783		0,08		
48	342112345RV4	Příčka SDVK tl.205 mm, ocel.kce, 2xoplašť 2x12,5 mm izolace miner.tl. 50 mm, objem. hmotnost 50 kg/m3	m2	11,00	2 278,50	25 063,50
		1.08+1.09:3,85*2,65		10,20		
		dopočet:0,7975		0,80		
49	342112422RT4	Příčka SDVK tl.230 mm, ocel.kce, oplášť 12,5+12,5 mm izolace miner.tl. 60 mm, objem. hmotnost 50 kg/m3	m2	11,00	2 252,50	24 777,50
		1.07:(1,30*2+1,15)*2,75		10,31		
		dopočet:0,6875		0,69		
50	347013216R00	Předstěna SDK, tl.67,5mm, 1xocel.kce CD, 2xMAI 12,5mm	m2	54,00	1 048,10	56 597,40
		1.04:(1,17+0,84)*4,75-1,10*2,20		7,13		
		(1,10+2,20)*2*0,30		1,98		
		1.05:2,70*2,50-2,16*0,70		5,24		
		(2,16+0,70)*2*0,30		1,72		
		1.12+1,07+1,11:4,70*2,50-1,10*1,60		9,99		
		(1,10+1,60)*2*0,30		1,62		
		1.01 /S1/:(2,38+2*2,10)*0,40		2,63		
		2.01:1,16*4,75-1,10*2,20		3,09		
		(1,10+2,20)*2*0,30		1,98		
		2.04+2,03:3,60*2,50		9,00		
		2.09:2,53*2,50		6,33		
		ztrátne 5%:50,6985*0,05		2,53		
		dopočet:0,7666		0,77		
51	347015235R00	Předstěna SDK, tl.127,5 mm, ocel.kce CW, 2x MA 12,5mm	m2	6,00	957,00	5 742,00
		1.10+1.11:2,35*1,75		4,11		
		(2,35+1,30)*0,5*0,55		1,00		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dopočet: 0,8838		0,88		
52	347081244R00	Předstěna bezp.tl.150,O.K.CD,2xopl.,desky RFI 12,5	m2	53,00	1 979,00	104 887,00
		1.01-1.03:(7,12+2*2,35)*2,65		31,32		
		-0,80*0,80-2,38*2,10		-5,64		
		1.08:1,14*2,75		3,14		
		2.02:(7,12+2*2,35)*2,00		23,64		
		dopočet:0,54		0,54		
53	347082274R00	Předstěna bezp.tl.200 mm,O.K.CW+CD,2xopl.,RFI 12,5	m2	39,00	1 998,60	77 945,40
		1.05+1.06+1.12:(2,11+3,02+1,81)*2,75		19,09		
		2.04-2.09:(1,16+6,20)*2,60		19,14		
		dopočet:0,779		0,78		
Celkem za		34 Stěny a příčky				458 231,15
Díl:	41	Stropy a stropní konstrukce				
54	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/20 XC1 pohledový	m3	20,07	4 064,60	81 563,52
		deska 1.NP:7,32*3,77*0,20		5,52		
		-1,10*0,89*0,20		-0,20		
		-1,00*0,57*0,20		-0,11		
		7,52*2,60*0,20		3,91		
		deska 2.NP:7,52*7,47*0,20		11,23		
		-0,60*0,60*0,20*4		-0,29		
55	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm	m2	131,93	637,00	84 041,83
		deska 1.PP:6,20*2,24		13,89		
		0,70*2,24		1,57		
		deska 1.NP:7,32*3,77		27,60		
		-1,10*0,89		-0,98		
		-1,00*0,57		-0,57		
		(1,10+0,89)*2*0,20		0,80		
		(1,00+0,57)*2*0,20		0,63		
		7,52*2,60		19,55		
		8,00*4*0,20		6,40		
		deska 2.NP:7,52*7,47		56,17		
		-0,60*0,60*4		-1,44		
		0,60*4*0,20*4		1,92		
		8,00*4*0,20		6,40		
56	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	131,93	134,00	17 679,13
57	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	2,41	58 590,00	141 084,72
		viz PD				
		20,06676*120/1000		2,41		
Celkem za		41 Stropy a stropní konstrukce				324 369,20
Díl:	43	Schodiště				
58	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 XC1	m3	1,03	5 499,50	5 671,08
		Začátek provozního součtu				
		0,84*0,525*0,5*1,10		0,24		
		2,80*1,10*0,12		0,37		
		1,30*1,10*0,20		0,29		
		0,70*1,00*0,12		0,08		
		Konec provozního součtu		0,98		
		0,9821*1,05		1,03		
59	430361821R00	Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých 10505 (R)	t	0,12	58 590,00	7 247,58

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Věřejné WC	Věřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz PD				
		1,0312*120/1000		0,12		
60	431351121R00	Bednění podest a podstup desek přímočar. - zřízení	m2	5,21	2 439,40	12 709,27
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa				
		2,80*1,10		3,08		
		1,30*1,10		1,43		
		0,70*1,00		0,70		
61	431351122R00	Bednění podest a podstup desek přímočar. odstranění	m2	5,21	177,70	925,82
		5,21		5,21		
62	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	17,30	438,50	7 586,05
		4*1,10		4,40		
		9*1,10		9,90		
		3*1,00		3,00		
63	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	7,87	1 531,50	12 055,20
		4*1,10*0,175+4*1,10*0,28		2,00		
		9*1,10*0,175+9*1,10*0,28		4,50		
		3*1,00*0,175+3*1,00*0,28		1,37		
64	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	7,87	124,00	976,07
	Celkem za	43 Schodiště				47 171,08
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
65	621901111R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění podhledů	m2	100,33	212,00	21 270,77
		deska 1.NP:7,32*3,77		27,60		
		-1,10*0,89		-0,98		
		-1,00*0,57		-0,57		
		7,52*2,60		19,55		
		deska 2.NP:7,52*7,47		56,17		
		-0,60*0,60*4		-1,44		
66	622311011R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 80 mm	m	26,00	214,10	5 566,60
		východ:1,00*2		2,00		
		západ:8,00		8,00		
		sever:8,00		8,00		
		jih:8,00		8,00		
67	622311519RT1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 50 mm s omítkou hladkou, lepidlo, barvu určí A.D.	m2	7,70	1 423,30	10 959,41
		sokl				
		východ:1,00*0,50*0,5*2		0,50		
		západ:8,00*0,50*0,5		2,00		
		sever:8,00*0,50		4,00		
		jih:8,00*0,15		1,20		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				37 796,78
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
68	630000000T00	Podlahová plocha -pomocný výpočet pro krytinu nezapočítává se do rozpočtu	m2	89,64		
		1.01- P01:2,38*2,35+0,70*0,10+1,45*0,20		5,95		
		1.02- P02:2,12*2,20+0,80*0,15		4,78		
		1.03- P01:2,32*2,20+1,00*0,20		5,30		
		1.04- P03:2,68*1,10+1,10*1,17		4,24		
		schody- P03:1,26*1,10+0,84*1,10		2,31		
		1.05- P0 03:(1,05+1,11)*2,05+1,10*0,50+1,11*0,25		5,26		
		1.06- P03:3,02*1,05		3,17		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.07- P03:5,02*1,11		5,57		
		1.08- P03:1,72*1,14		1,96		
		1.09- P03:1,72*1,14		1,96		
		1.10- P03:0,975*1,08+0,57*0,98+1,09*0,84		2,53		
		1.11- P03:1,00*1,545+1,09*0,84		2,46		
		1.12- P03:1,75*1,05		1,84		
		Mezisoučet		47,33		
		2.01- P04:1,10*1,30		1,43		
		schody do 1.04:0,980*1,10		1,08		
		2.02- P06:7,12*2,20+1,20*0,20		15,90		
		2.03- P05:4,82*1,825+1,255*1,20		10,30		
		schody:1,00*0,56		0,56		
		2.04- P05:1,895*1,675		3,17		
		2.05- P05:1,15*1,675		1,93		
		2.06- P05:1,15*1,675		1,93		
		2.07- P05:1,15*1,675		1,93		
		2.08- P05:0,775*1,675		1,30		
		2.09- P05:2,53*1,10		2,78		
69	630000001T00	Podlahová plocha - pomocný výpočet nezahrnuje se pro ocenění	m2	99,89		
		pro výpočet podkladních vrstev/beton, izolace/				
		1.01- P01:2,68*2,60+0,70*0,10+1,45*0,20		7,33		
		1.02- P02:2,27*2,35+0,80*0,15		5,45		
		1.03- P01:2,47*2,35+1,00*0,20		6,00		
		1.04- P03:5,11*1,17		5,98		
		1.05- P0 03:(1,35+1,11)*2,05+1,17*1,41+1,11*0,25		6,97		
		1.06- P03:3,02*1,35		4,08		
		1.07- P03:5,02*1,11		5,57		
		1.08+1.09 P03:3,44*1,14		3,92		
		1.10+1.11 P03:2,50*2,50		6,25		
		1.12- P03:1,82*1,35		2,46		
		Mezisoučet		54,01		
		2.01- P04-podesta:1,10*1,37		1,51		
		2.02- P06:7,42*2,35+1,20*0,20		17,68		
		2.03- 2.09 P05:7,44*2,75+6,10*1,04+0,57*0,20		26,69		
70	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	2,51	4 647,90	11 654,61
		podkladní beton v ploše				
		Začátek provozního součtu				
		6,60*(3,06+0,70)		24,82		
		-0,60*1,20+0,90*0,35		-1,04		
		-0,70*0,60		-0,42		
		pod retenci:8,00*3,05		24,40		
		Konec provozního součtu		47,76		
		47,7610*0,05*1,05		2,51		
71	631416211RT1	Mazanina betonová, tloušťka 5 - 8 cm Beton, pevnost v tlaku 25 MPa	m3	6,58	11 083,00	72 891,78
		Začátek provozního součtu				
		1.01- P01:2,68*2,60+0,70*0,10+1,45*0,20		7,33		
		1.02- P02:2,27*2,35+0,80*0,15		5,45		
		1.03- P01:2,47*2,35+1,00*0,20		6,00		
		1.04- P03:5,11*1,17		5,98		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.05- P03:(1,35+1,11)*2,05+1,17*1,41+1,11*0,25		6,97		
		1.06- P03:3,02*1,35		4,08		
		1.07- P03:5,02*1,11		5,57		
		1.08+1.09 P03:3,44*1,14		3,92		
		1.10+1.11 P03:2,50*2,50		6,25		
		1.12- P03:1,82*1,35		2,46		
		Konec provozního součtu		54,01		
		54,0137*0,08		4,32		
		Začátek provozního součtu				
		2.01- P04-podesta:1,10*1,37		1,51		
		2.03- 2.09 P05:7,44*2,75+6,10*1,04-0,57*0,20		26,69		
		Konec provozního součtu		28,20		
		28,197*0,08		2,26		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				84 546,39
Díl:	64	Výplně otvorů				
72	642942111RT6	Osazení zárubní dřevěných ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 11 cm	kus	1,00	2 007,60	2 007,60
		6/Z				
	Celkem za	64 Výplně otvorů				2 007,60
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
73	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00	934,80	1 869,60
		21/Z				
74	28697442	Poklop kompozitní 60x60x4 mm z kompozitní polyesterové pryskyřice se skleněnými vlákny 600 S	kus	2,00	9 472,10	18 944,20
		21/Z				
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				20 813,80
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
75	919732111R00	Úprava cementobetonového krytu broušením tl. 2 mm	m2	99,89	641,60	64 087,95
		1.01- P01:2,68*2,60+0,70*0,10+1,45*0,20		7,33		
		1.02- P02:2,27*2,35+0,80*0,15		5,45		
		1.03- P01:2,47*2,35+1,00*0,20		6,00		
		1.04- P03:5,11*1,17		5,98		
		1.05- P03:(1,35+1,11)*2,05+1,17*1,41+1,11*0,25		6,97		
		1.06- P03:3,02*1,35		4,08		
		1.07- P03:5,02*1,11		5,57		
		1.08+1.09 P03:3,44*1,14		3,92		
		1.10+1.11 P03:2,50*2,50		6,25		
		1.12- P03:1,82*1,35		2,46		
		2.01- P04-podesta:1,10*1,37		1,51		
		2.03- 2.09 P05:7,44*2,75+6,10*1,04-0,57*0,20		26,69		
		2.02- P06:7,42*2,35+1,20*0,20		17,68		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				64 087,95
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
76	942941021R00	Montáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg	m2	275,60	74,10	20 421,96
		(4*8,00+4*2,50*2)*5,30		275,60		
77	942941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1021	m2	551,20	57,90	31 914,48
		2 měsíce:(4*8,00+4*2,50*2)*5,30*2		551,20		
78	942941821R00	Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg	m2	275,60	49,50	13 642,20
		(4*8,00+4*2,50*2)*5,30		275,60		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				65 978,64
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 8,00*8,00*2	m2	128,00 128,00	139,30	17 830,40
80	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	64,00	207,00	13 248,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stávkách				31 078,40
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
81	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	252,84	403,10	101 921,41
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				101 921,41
Díl: 711	Izolace proti vodě					
82	711111006RZ4	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,4 kg/m2 7,92*7,92	m2	62,73 62,73	39,10	2 452,60
83	711112006RZ4	Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,4 kg/m2 Začátek provozního součtu (7,80+2*3,54)*2,05 (4,26+5,70)*1,25 (2,10+5,20)*2,05 (6,60+0,85)*1,50 Konec provozního součtu 69,094*1,20 dopočet:0,0872	m2	83,00 30,50 12,45 14,97 11,18 69,09 82,91 0,09	39,10	3 245,30
84	711132311R00	Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc.prvků ST4:(8,00+3,00+0,70)*2*2,05 ST3:(4,50+6,00)*1,80 (2,10+4,50)*2,05	m2	80,40 47,97 18,90 13,53	163,60	13 153,44
85	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Penetrační nátěr na bázi syntetických pryskyřic ve vodní disperzi s velmi nízkým obsahem organických těkavých látek	m2	96,00	42,10	4 041,60
86	711212002RT5	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka viz PD ochranný hydroizolační krystalizující nátěr čirý s atestem pro použití pro styk s pitnou vodou /na př. Permapatch C 220/ výrobek je třeba odsouhlasit s projektantem Začátek provozního součtu 1,01- 1,03:7,92*3,20*1,15 reference:(6,20+2,24)*2*1,35+6,20*2,24*2 (0,70+2,24)*2*1,35+0,70*2,24*2 Konec provozního součtu 90,7836*1,05 dopočet:0,6772	m2	96,00 29,15 50,56 11,07 90,78 95,32 0,68	1 044,70	100 291,20
87	711471051RZ5	Izolace proti vodě, vodorovná fólie PVC, volně včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm 7,92*7,92*1,15+9,00*0,40*1,15 dopočet:0,7246	m2	77,00 76,28 0,72	247,40	19 049,80
88	711472051RZ5	Izolace, proti vodě, svislá fólie PVC, volně včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm (7,92*4*1,25+7,92*0,95+0,85*0,95)*1,20 dopočet:0,4822	m2	58,00 57,52 0,48	286,40	16 611,20
89	711491171R00	Izolace , podkladní textilie, vodorovná 7,92*7,92	m2	62,73 62,73	15,60	978,53
90	711491172R00	Izolace ochranná textilie, vodorovná	m2	62,73	15,60	978,53
91	711491271RT1	Izolace podkladní textilie svislá materiál ve specifikaci 7,92*4*1,25+7,92*0,95+0,85*0,95	m2	47,93 47,93	15,60	747,73

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
92	711491272R00	Izolace ochranná textilie svislá	m2	47,93	15,60	747,73
93	711774302R00	Zesílení dilatačních spár fólií rš 300 mm vodor.	m	9,00	260,40	2 343,60
94	28323117	Fólie nopová N8 tl. 0,6 mm š. 2000 mm	m2	97,00	63,40	6 149,80
		Začátek provozního součtu				
		ST4:(8,00+3,00+0,70)*2*2,05		47,97		
		ST3:(4,50+6,00)*1,80		18,90		
		(2,10+4,50)*2,05		13,53		
		Konec provozního součtu		80,40		
		80,40*1,20		96,48		
		dopočet:0,52		0,52		
95	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	233,00	26,00	6 058,00
		vodorovná a ochranná				
		V-podkladní:7,92*7,92		62,73		
		S:7,92*4*1,25+7,92*0,95+0,85*0,95		47,93		
		ochranná:62,7264+47,9315		110,66		
		221,3158*0,05		11,07		
		dopočet:0,61845		0,62		
96	998711201R00	Přesun hmot pro izolaci proti vodě, výšky do 6 m	%	1 810,09	2,50	4 525,23
	Celkem za:	711 Izolace proti vodě				181 374,30
Díl:	712	Živičné krytiny				
97	712211110T00	Zelená střecha vč. substrátu + rozchodníky filtrační vrstva, drenážní a separační vrstva	m2	54,11	1 722,60	93 203,86
		viz SO 08 - tabulka EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY				
		SEPARAT				
		ST1:7,42*7,42		55,06		
		světlík:-3,14*0,275*0,275*4		-0,95		
98	712311106RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze včetně emulze 0,4 kg/m2	m2	73,00	39,10	2 854,30
		Začátek provozního součtu				
		ST1:8,00*8,00+7,42*0,10*4		66,97		
		světlík:-3,14*0,275*0,275*4		-0,95		
		2*3,14*0,275*0,40*4		2,76		
		Konec provozního součtu		68,78		
		68,7814*1,05		72,22		
		dopočet:0,7795		0,78		
99	712373111RT1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci	m2	68,78	481,70	33 132,00
		ST1:8,00*8,00		64,00		
		7,42*0,10*4		2,97		
		světlík:-3,14*0,275*0,275*4		-0,95		
		2*3,14*0,275*0,40*4		2,76		
100	712378101RT4	Komíněk odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 125 mm	kus	5,00	1 770,70	8 853,50
		2/k:5		5,00		
101	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	68,78	15,60	1 072,99
		ST1-podkladní:8,00*8,00+7,42*4*0,10		66,97		
		světlík:-3,14*0,275*0,275*4		-0,95		
		2*3,14*0,275*0,40*4		2,76		
102	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	68,78	15,60	1 072,99

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
103	712941963RZ3	Proniky ventilací apod.pásky přitav. NAIP- podklad 1 vrstva - včetně dodávky	kus	5,00	651,00	3 255,00
104	283221311	Fólie hydroizol.střešní PVC- P se skleněným rounem kotvená přitížením	m2	80,00	214,80	17 184,00
		ST1:8,00*8,00*1,15		73,60		
		7,42*0,10*4*1,20		3,56		
		světlik:-3,14*0,275*0,275*4*1,15		-1,09		
		2*3,14*0,275*0,40*4*1,20		3,32		
		dopočet:0,6149		0,61		
105	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	160,00	26,00	4 160,00
		ochranná a podkladní				
		ST1-podkladní:8,00*8,00+7,42*4*0,10		66,97		
		světlik:-3,14*0,275*0,275*4		-0,95		
		2*3,14*0,275*0,40*4		2,76		
		ochranná:68,7814		68,78		
		ztrátové 15%:137,5627*0,15		20,63		
		dopočet:1,8028		1,80		
106	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	1 606,29	2,30	3 694,46
	Celkem za	712 Živičné krytiny				168 483,10
Díl:	713	Izolace tepelné				
107	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	26,69	45,90	1 225,07
		zvuková izolace				
		2.03- 2.09 P05:7,44*2,75+6,10*1,04-0,67*0,20		26,69		
108	713121118RU1	Montáž dilatačního pásu podél stěn včetně dodávky 15x100x1000 mm	m	86,70	78,80	6 831,96
		čedičová vlna lamda 0,036				
		1.01-1.03:(2,60+7,30)*2		19,80		
		1.04:(5,11+1,17)*2		12,56		
		1.05-1.09+1.12:7,30+2,40*2+1,25*4		17,10		
		1.14*2+1,41*2+3,44		8,54		
		1.10+1.11:2,385*2+1,545*2+2,25		10,11		
		2.03- 2.09 P05:7,44+3,80*2+1,37+1,04+0,57*2		18,59		
109	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	54,01	86,10	4 650,58
		1.01- P01 80+80 mm:2,68*2,60+0,70*0,10+1,45*0,20		7,33		
		1.02- P02:2,27*2,35+0,80*0,15		5,45		
		1.03- P01:2,47*2,35+1,00*0,20		6,00		
		1.04- P03:5,11*1,17		5,98		
		1.05- P0 03:(1,35+1,11)*2,05+1,17*1,41+1,11*0,25		6,97		
		1.06- P03:3,02*1,35		4,08		
		1.07- P03:5,02*1,11		5,57		
		1.08+1.09 P03:3,44*1,14		3,92		
		1.10+1.11 P03:2,50*2,60		6,25		
		1.12- P03:1,82*1,35		2,46		
		Mezisoučet		54,01		
110	713131131RT1	Izolace tepelná stěn lepením stěrka a lepidlo	m2	42,60	207,90	8 856,54
		S4:(5,30+0,95)*0,70		4,38		
		S3:2,50*0,70		1,75		
		retence:(8,00+2*3,65)*2,05		31,37		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sever:4,46*1,00		4,46		
		Mezisoučet		41,95		
		purenit:2,60*0,25		0,65		
111	713134211RO6	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná fólie z polyetylenu /hliníku	m2	190,00	119,90	22 781,00
		faktor difuzního odporu 1 600 000, plošná hmotnost 170g/m2				
		sever:5,32*(5,10+0,95)		32,19		
		2,60*(5,10+0,25)		7,95		
		-1,11*1,60-1,10*2,20		-4,20		
		jih:4,00*(5,10+0,95)		24,20		
		3,92*(5,10+0,25)		20,97		
		-2,16*0,70		-1,51		
		-0,80*0,80		-0,64		
		západ:7,92*(5,10+0,95)		47,92		
		východ:7,92*(5,10+0,25)		42,37		
		-2,38*2,10		-5,00		
		ztrátne 15%:164,25*0,15		24,64		
		dopočet:1,1125		1,11		
112	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo	m2	54,11	52,10	2 818,95
		spádová vrstva				
		ST1:7,42*7,42		55,06		
		světlík:-3,14*0,275*0,275*4		-0,95		
113	713141221RO6	Montáž parozábrany, ploché střešy, přelep. spojů 4 vrstvá folie vyztužená PE mřížkou s Al vrstvou	m2	70,00	253,90	17 773,00
		ST1:7,42*7,42*1,15		63,31		
		7,42*0,10*4*1,20		3,56		
		světlík:-3,14*0,275*0,275*4*1,15		-1,09		
		2*3,14*0,275*0,40*4*1,20		3,32		
		dopočet:0,90		0,90		
114	713141322R00	Izolace tepelná střeš do tl.160 mm,2vrstvy,kotvy	m2	54,11	41,70	2 256,24
		Začátek provozního součtu				
		ST1 80+80 mm:7,42*7,42		55,06		
		světlík:-3,14*0,275*0,275*4		-0,95		
		Konec provozního součtu		54,11		
		54,1065		54,11		
115	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	89,00	48,80	4 343,20
		1.01- P01:2,68*2,60+0,70*0,10+1,45*0,20		7,33		
		1.02- P02:2,27*2,35+0,80*0,15		5,45		
		1.03- P01:2,47*2,35+1,00*0,20		6,00		
		1.04- P03:5,11*1,17		5,98		
		1.05- P0 03:(1,35+1,11)*2,05+1,17*1,41+1,11*0,25		6,97		
		1.06- P03:3,02*1,35		4,08		
		1.07- P03:5,02*1,11		5,57		
		1.08+1.09 P03:3,44*1,14		3,92		
		1.10+1.11 P03:2,50*2,50		6,25		
		1.12- P03:1,82*1,35		2,46		
		2.03- 2.09 P05:7,44*2,75+6,10*1,04-0,57*0,20		26,69		
		Mezisoučet		80,70		
		ztrátne 10%:80,7037*0,10		8,07		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dopočet:0,2259		0,23		
116	28375463	Deska polystyrenová XPS 80mm	m2	114,00	404,50	46 113,00
		strukturovaný povrch , přímá hrana , odolná vlhkému prostředí , pevnost v tlaku při 10% stlačení 300 kPa				
		1.01- P01 :2,68*2,60+0,70*0,10+1,45*0,20		7,33		
		1.02- P02:2,27*2,35+0,80*0,15		5,45		
		1.03- P01:2,47*2,35+1,00*0,20		6,00		
		1.04- P03:5,11*1,17		5,98		
		1.05- P0 03:(1,35+1,11)*2,05+1,17*1,41+1,11*0,25		6,97		
		1.06- P03:3,02*1,35		4,08		
		1.07- P03:5,02*1,11		5,57		
		1.08+1.09 P03:3,44*1,14		3,92		
		1.10+1.11 P03:2,50*2,50		6,25		
		1.12- P03:1,82*1,35		2,46		
		Mezisoučet		54,01		
		2. vrstva:54,0137		54,01		
		ztratné 5%:108,0274*0,05		5,40		
		dopočet:0,5712		0,57		
117	28375475	Deska polystyrenová XPS 100mm	m2	45,00	502,50	22 612,50
		strukturovaný povrch , přímá hrana , odolná vlhkému prostředí , pevnost v tlaku při 10% stlačení 300 kPa				
		Začátek provozního součtu				
		S4:(5,30+0,95)*0,70		4,38		
		S3:2,50*0,70		1,75		
		retence:(8,00+2*3,65)*2,05		31,37		
		sever:4,46*1,00		4,46		
		Konec provozního součtu		41,95		
		41,95*1,05		44,05		
		dopočet:0,9525		0,95		
118	28375972	Deska spádová EPS 150 napětí v tlaku CS/10/- 150 kPa	m3	2,50	4 036,20	10 090,50
		součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m.K				
		Začátek provozního součtu				
		ST1:7,42*7,42		55,06		
		světlik:-3,14*0,275*0,275*4		-0,95		
		Konec provozního součtu		54,11		
		54,1065*(0,01+0,06)*0,5*1,10		2,08		
		dopočet:0,4169		0,42		
119	283765983	Deska izolační PIR UNIPIR060 2400x1200x 60 mm	m2	57,00	536,40	30 574,80
		Začátek provozního součtu				
		ST1:7,42*7,42		55,06		
		světlik:-3,14*0,275*0,275*4		-0,95		
		Konec provozního součtu		54,11		
		54,1065*1,05		56,81		
		dopočet:57-56,8118		0,19		
120	283765984	Deska izolační PIR UNIPIR080 2400x1200x 80 mm	m2	57,00	651,00	37 107,00
121	283769824	Deska izolační PIR Puren AL-K 1200x600x100 mm	m2	1,00	829,40	829,40
		2,60*0,25*1,20		0,78		
		dopočet:0,22		0,22		
122	63151449.A	Deska z minerální vlny tl. 25 mm napětí v tlaku při 10% deformaci	m2	28,00	270,90	7 856,10
		Deklarace dle ČSN EN 826 je 40 kPa				
		2.03- 2.09 P05:(7,44*2,75+6,10*1,04-0,57*0,20)*1,05		28,02		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dopočet:0,9755		0,98		
123	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	2 267,20	1,70	3 854,24
	Celkem za	713 Izolace tepelné				230 574,08
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
124	720000000T00	Zdravotní technika - přenos viz příloha	kompl	1,00	758 892,70	758 892,70
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				758 892,70
Díl: 730		Ústřední vytápění				
125	730000000T00	Ústřední vytápění přenos viz příloha /rozpočet/	kompl	1,00	173 653,40	173 653,40
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				173 653,40
Díl: 761		Konstrukce sklobetonové				
126	761161101R00	Sklobetonové stěny	m2	187,01	2 785,00	520 814,77
		alkalické profilové lité stavební sklo ve tvaru U, dle normy DIN EN 572 díl 7, struktura 504				
		rozměry profilu : šířka 262 mm, výška 40 mm				
		vnitřní:4,82*4,60		22,17		
		fasádní-sever:7,92*5,10		40,39		
		jih:7,92*5,10-0,80*0,80		39,75		
		západ:7,92*5,10		40,39		
		východ:7,92*5,10		40,39		
		-2,38*2,10		-5,00		
		ztratné 5%:178,102*0,05		8,91		
127	761168101RT2	Zakončovací nerez.profil pro sklobet.příčku š.8 cm včetně dodávky nerezové lišty 80x10 mm matné	m	102,00	639,30	65 208,60
		(4,82+4,60)*2		18,84		
		7,92*4*2		63,36		
		2,38+2*2,10		6,58		
		0,80*4		3,20		
		ztratné 10%:91,98*0,10		9,20		
		dopočet:0,822		0,82		
128	998761201R00	Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 6 m	%	5 860,23	0,60	3 516,14
	Celkem za	761 Konstrukce sklobetonové				589 539,51
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
129	762088116R00	Zakrytí provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	1,00	20 832,00	20 832,00
130	762431122T00	Montáž obložení stěn překližkou	m2	0,96	898,40	862,46
		S2:0,80*4*0,30		0,96		
131	762441113RT2	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	8,00	640,60	5 124,80
		možná záměna OSB za překližku				
		32,00*0,25		8,00		
132	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	8,96	20,80	186,37
133	762712110RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/14	m	105,60	441,40	46 611,84
		pomocné kce:8,00*4*3*1,10		105,60		
134	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,81	1 082,00	872,52
		pomocné kce:8,00*4*3*0,06*0,14		0,81		
135	60621709	Překližka truhlářská tl. 21 mm j	m2	1,10	820,30	905,61
		ztratné 15%- S2:0,96*1,15		1,10		
136	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	753,96	7,20	5 428,48
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				80 824,09
Díl: 763		Dřevostavby				
137	763713130RT2	Stěna z prefabrik. dílce, vč výroby, tl. do 215 mm izolace, parozábrana, OSB, SDK	m2	164,25	2 317,60	380 665,80

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sever:5,32*(5,10+0,95)		32,19		
		2,60*(5,10+0,25)		7,95		
		-1,11*1,60-1,10*2,20		-4,20		
		jih:4,00*(5,10+0,95)		24,20		
		3,92*(5,10+0,25)		20,97		
		-2,16*0,70		-1,51		
		-0,80*0,80		-0,64		
		západ:7,92*(5,10+0,95)		47,92		
		východ:7,92*(5,10+0,25)		42,37		
		-2,38*2,10		-5,00		
138	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	3 806,66	6,00	22 839,95
	Celkem za	763 Dřevostavby				403 505,75
Díl:	7631	Konstrukce sádkartonové				
139	763111723U00	SDK příčka úhelník Al roh	m	20,00	84,60	1 692,00
140	763121714U00	SDK stěna zákl pen nátěr	m2	214,00	32,60	6 976,40
		Začátek provozního součtu				
		příčka tl.125 mm:9		9,00		
		tl. 205 mm:11		11,00		
		tl. 230 mm:11		11,00		
		Konec provozního součtu		31,00		
		31*2		62,00		
		předstěna 67,5 mm:54		54,00		
		tl. 127,5 mm:6		6,00		
		tl.150 mm:53		53,00		
		tl 200 mm:39		39,00		
141	998763401U00	Přesun % SDK kce objekt v -6m	%	86,68	10,70	927,52
	Celkem za	7631 Konstrukce sádkartonové				9 595,92
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
142	764242440R00	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 200 mm	kus	5,00	1 953,00	9 765,00
		VZT+ZT				
		2/K:5		5,00		
143	764441220T00	Mtž hranatého pojistného přepadu dl -500	kus	1,00	244,80	244,80
144	764530410RT2	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 250 mm nalepení Enkolitem	m	32,00	585,90	18 748,80
		1/K:8,00*4		32,00		
145	5534425667	Hranatý pojistný přepad 450/100 mm s bitumentovou manžetou	kus	1,00	4 185,90	4 185,90
146	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	329,45	5,40	1 779,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				34 723,50
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
147	766000010T00	Piktogram nerez	ks	2,00	1 953,00	3 906,00
		1.02+1.03				
148	766000040T00	Truhlářská výroba - dřevěná stěna a dveře atyp- dle popisu viz tabulka T	m2	5,28	10 936,80	57 746,30
		vnitřní dřevěná dělicí příčka s dveřmi 700/1970 mm a oknem 450/1180 mm- bezpečnostní sklo				
		vč.kování, zámku				
		1/T:2,20*2,40		5,28		
149	766000090T00	Truhlářská výroba - dřev. stěna - atyp dle popisu viz tabulka	m2	5,28	7 942,20	41 934,82
		vnitřní dřevěná stěna s dveřmi				
		2/T:2,20*2,40		5,28		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
150	766000091T00	Sanitární stěny včetně dveří- viz tabulka T 3440/1140 - 2x dveře š.700 mm 3/T	ks	1,00	23 377,40	23 377,40
151	766000092T00	Sanitární stěny včetně dveří- dle tabulky T dl. 1750 mm vč. dveří 700 mm 4/T	ks	1,00	11 024,00	11 024,00
152	766000093T00	Sanitární stěny včetně dveří- viz tabulka T dl. 2180 mm + 840 mm+ 2x dveře 700 mm 5/T	ks	1,00	20 306,00	20 306,00
153	766000094T00	Sanitární stěny včetně dveří- viz tabulka T dl. 850 mm, dveře 700 mm 7/T	ks	1,00	9 103,60	9 103,60
154	766000095T00	Sanitární stěny včetně dveří- viz tabulka T dl.6120 mm. příčky 1725 mm - 4x + dveře 700 mm-5x 6/T	ks	1,00	58 080,90	58 080,90
155	766000096T00	Sanitární stěny -viz tabulka T mezistěna pisoárová 400/900 mm 8/T	ks	3,00	6 510,00	19 530,00
156	766000097T00	Sanitární stěny -viz tabulka T kování, háčky, kliky	ks	10,00	1 302,00	13 020,00
157	766000098T00	Sanitární stěny -viz tabulka T montáž+doprava	kompl	1,00	17 967,60	17 967,60
158	766824051R00	Montáž světlovodu, otvor v krytině a v podhledu 7/Z	kus	4,00	3 775,80	15 103,20
159	611405941	Světlovod VELUX TCR 0K14 60x60 cm, d=35 cm 7/Z	kus	4,00	14 322,00	57 288,00
160	61140595	Díl prodlužovací ZTR 0K14 62 cm pro světlovod 7/Z	kus	4,00	2 213,40	8 853,60
161	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	3 572,41	2,10	7 502,07
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				364 743,49
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
162	767100015T00	Montáž a dodávka ocel. zábradlí- schodiště dle návrhu architekta 22/Z	bm	4,70	5 208,00	24 477,60
163	767100318T00	Al 2 křídla dveře posuvné 2380x2100 mm, bezp.sklo celoprosklené,pohybové čidlo D+M 1/Z	ks	1,00	174 686,70	174 686,70
164	767110289T00	Záchytný systém proti pádu z výšky U2:4	ks	4,00	2 311,80	9 247,20
165	767110292T00	Záchytný systém na střeše- celotělový postroj	ks	1,00	2 473,80	2 473,80
166	767110293T00	Záchytný systém na střeše- vázací lano s tlumičem	ks	1,00	2 057,00	2 057,00
167	767110294T00	Záchytný systém na střeše- kotevní materiál a pod.	ks	1,00	1 878,90	1 878,90
168	767110301T00	Záchytný systém- montáž	kompl	1,00	12 542,20	12 542,20
169	767110307T00	Záchytný systém- nerezové lano 8 mm	bm	16,00	181,90	2 910,40
170	767110314T00	Záchytný systém- zaškolení pro montáž+revize +předání do užívání	kompl	1,00	4 452,80	4 452,80
171	767111101T00	Montáž a dodávka oken trojsklo, kotvení , systém Al včetně výrobní dokumentace 2/Z:0,80*0,80*1	m2	0,64	10 470,70	6 701,25

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
172	767111104T00	Statické posouzení konstrukce zasklení	ks	1,00	4 557,00	4 557,00
173	767641110R00	Dokončení okování dveří,oc.zárub.,otvřívavých 1kříd 6/Z	kus	1,00	236,50	236,50
174	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg 23/Z:22	kg	22,00 22,00	156,20	3 436,40
175	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí 11/Z:77,50*4 12/Z:79,50*4 13/Z:68,50*4 14/Z:76,50*4 15/Z:187,70*4 16/Z:678,50 17/Z:97,40	kg	2 734,70 310,00 318,00 274,00 306,00 750,80 678,50 97,40	88,50	242 020,95
176	13480809	Válcovaný materiál- žárový pozink (22,00+2734,70)*1,08 dopočet:0,7640	kg	2 978,00 2 977,24 0,76	65,10	193 867,80
177	55340841	Dveře otočné s rámem 100x197 P dos. zámek	kus	1,00	5 585,60	5 585,60
178	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	6 911,32	1,20	8 293,59
179	170155001700	Minijefáb nosnost 2,92 t, dosah 12,5 m	Sh	40,00	1 438,70	57 548,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				756 973,68
Díl:	776	Podlahy povlakové				
180	776101121R00	Provedení penetrace podkladu 1.02- P02:2,12*2,20+0,80*0,15	m2	4,78 4,78	102,90	492,27
181	776422111T00	Zakončení krytiny vinylovou lištou D+M 1.02:(2,12+2,20)*2-0,70	m	7,94 7,94	127,60	1 013,14
182	776521200R00	Lepení povlak.podlah, dílce - homogenní vinyl	m2	4,78	207,00	990,29
183	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	4,78	13,00	62,19
184	776971118R00	Rohož textilní Hardwell tl. 18 mm 1,50*2,38	m2	3,57 3,57	15 624,00	55 777,68
185	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L (1,50+2,38)*2	m	7,76 7,76	611,90	4 748,34
186	776976365R00	Náběhový rám Al široký šířky 65 mm 2*2,38	m	4,76 4,76	683,60	3 253,94
187	284101021	Homogenní vinylová podlahovina povrchový vsyp SiC +zma Al 203 vyztuž.mřížkou, protiskluz R10 výhrada materiálu 4,7840*1,05 dopočet:0,4768	m2	5,50 5,02 0,48	1 028,60	5 657,30
188	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	719,95	2,10	1 511,90
Celkem za		776 Podlahy povlakové				73 507,06
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
189	777155020R00	Podlahy lité polyuretanové ast 302, protiskluzné 4 mm vč.penetrace 1.01- P01:2,38*2,35+0,70*0,10+1,45*0,20 1.03- P01:2,32*2,20+1,00*0,20 1.04- P03:2,68*1,10+1,10*1,17 1.05- P03:(1,05+1,11)*2,05+1,10*0,50+1,11*0,25 1.06- P03:3,02*1,05 1.07- P03:5,02*1,11 1.08- P03:1,72*1,14 1.09- P03:1,72*1,14	m2	88,78 5,95 5,30 4,24 5,26 3,17 5,57 1,96 1,96	1 679,60	149 114,22

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.10- P03:0,975*1,08+0,57*0,98+1,09*0,84		2,53		
		1.11- P03:1,00*1,545+1,09*0,84		2,46		
		1.12- P03:1,75*1,05		1,84		
		Mezisoučet		40,24		
		2.01- P04:1,10*1,30		1,43		
		2.02- P06:7,12*2,20+1,20*0,20		15,90		
		2.03- P05:4,82*1,825+1,255*1,20		10,30		
		2.04- P05:1,895*1,675		3,17		
		2.05- P05:1,15*1,675		1,93		
		2.06- P05:1,15*1,675		1,93		
		2.07- P05:1,15*1,675		1,93		
		2.08- P05:0,775*1,675		1,30		
		2.09- P05:2,53*1,10		2,78		
		schody:1,10*(0,175+0,28)*(4+9)		6,51		
		1,00*(0,175+0,28)*3		1,37		
190	777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm	m2	4,78	253,90	1 214,66
		jednosložková kašovitá podlahová stěrka na bázi anionaktivní vodní disperze styren- akrylátového kopolymery s jemně mletým inertním plnivem s přísadou aditiv a konzervační látky				
		1.02- P02:2,12*2,20+0,80*0,15		4,78		
191	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	1 503,29	2,70	4 058,88
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				154 387,75
Díl:	781	Obklady keramické				
192	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr na bázi syntetických pryskyřic	m2	143,32	36,50	5 231,31
		ve vodní disperzi s velmi nízkým obsahem organických těkavých látek /VOC/				
		1.03:(2,32*2+2,30+0,50)*2,40		17,86		
		1.05:(2,66+2,05+1,05)*2,50		14,40		
		-2,16*0,70		-1,51		
		1.06:(0,25*2+1,05*2+3,02)*2,50		14,05		
		1.08+1.09:(0,15+1,14*2+3,44+0,25)*2,50		15,30		
		1.10+1.11+1.07:(3,50+1,00*2+1,815*2+0,20+2,40)*2,50		29,33		
		-1,11*1,60		-1,78		
		1.12:(1,05*2+1,75)*2,50		9,63		
		2.09:(2,55+1,10+1,70)*2,50		13,38		
		2.04-2.08:(1,675*2+6,02+0,10)*2,50		23,68		
		2.03:(1,925+0,57+1,04)*2,50		8,84		
		0,56*0,60*0,5		0,17		
193	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	100,00	104,20	10 420,00
		2,50*40		100,00		
194	781415016RU2	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm flex.lep., spár.hmota	m2	143,32	699,20	100 211,79
		1.03:(2,32*2+2,30+0,50)*2,40		17,86		
		1.05:(2,66+2,05+1,05)*2,50		14,40		
		-2,16*0,70		-1,51		
		1.06:(0,25*2+1,05*2+3,02)*2,50		14,05		
		1.08+1.09:(0,15+1,14*2+3,44+0,25)*2,50		15,30		
		1.10+1.11+1.07:(3,50+1,00*2+1,815*2+0,20+2,40)*2,50		29,33		
		-1,11*1,60		-1,78		
		1.12:(1,05*2+1,75)*2,50		9,63		
		2.09:(2,55+1,10+1,70)*2,50		13,38		
		2.04-2.08:(1,675*2+6,02+0,10)*2,50		23,68		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,03:(1,925+0,57+1,04)*2,50		8,84		
		0,56*0,60*0,5		0,17		
195	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	143,32	26,00	3 726,41
196	59760113.A	Lišta rohová -kartáčovaný nerez na vnitřní obklad L250 cm	ks	44,00	182,30	8 021,20
197	59781572	Obklad 20x60 cm v bílé barvě s matným povrchem	m2	152,00	455,70	69 266,40
		143,32*1,05		150,49		
		dopočet: 1,514		1,51		
198	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 968,77	3,20	6 300,07
Celkem za		781 Obklady keramické				203 177,18
Díl:	783	Nátěry				
199	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí, antikorozní základový a finální email, ředidlo terpentýnové	m2	6,81	319,00	2 171,75
		barvu určí A.D.				
		madlo:4,70*0,40		1,88		
		dveře:1,00*1,97*2		3,94		
		zárubeň:(1,00+2*1,97)*(0,10+2*0,05)		0,99		
200	783222120RT1	Nátěr syntetický kov.konstrukcí , RAL, druh viz TZ	m2	95,30	240,90	22 956,81
		kotvení, sloupky ---				
		32 m2/t:2978*32/1000		95,30		
201	783671103R00	Nátěr polyuretanový truhlářských výrobků 3x lak	m2	0,96	449,20	431,23
		S2:0,80*4*0,30		0,96		
Celkem za		783 Nátěry				25 559,79
Díl:	784	Malby				
202	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	175,67	32,60	5 726,88
		1.01- P01:2,38*2,35		5,59		
		1.02- P02:2,12*2,20		4,66		
		1.03- P01:2,32*2,20		5,10		
		1.04- P03:7,42*1,10+1,10*1,17		9,45		
		schody- P03:1,26*1,10+0,84*1,10		2,31		
		1.05- P0 03:(1,05+1,11)*2,05+1,10*0,50+1,11*0,25		5,26		
		1.06- P03:3,02*1,05		3,17		
		1.07- P03:5,02*1,11		5,57		
		1.08- P03:1,72*1,14		1,96		
		1.09- P03:1,72*1,14		1,96		
		1.10- P03:0,975*1,08+0,57*0,98+1,09*0,84		2,53		
		1.11- P03:1,00*1,545+1,09*0,84		2,46		
		1.12- P03:1,75*1,05		1,84		
		Mezisoučet		51,87		
		2.01- P04:1,10*1,30		1,43		
		schody do 1.04:0,980*1,10		1,08		
		2.02- P06:7,12*2,20+1,20*0,20		15,90		
		2.03- P05:4,82*1,825+1,255*1,20		10,30		
		schody:1,00*0,56		0,56		
		2.04- P05:1,895*1,675		3,17		
		2.05- P05:1,15*1,675		1,93		
		2.06- P05:1,15*1,675		1,93		
		2.07- P05:1,15*1,675		1,93		
		2.08- P05:0,775*1,675		1,30		
		2.09- P05:2,53*1,10		2,78		
		stěny:				

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.04:(5,04+1,10)*2*4,60		56,49		
		-3,44*4,60-1,10*2,50-1,45*2,40		-22,05		
		-1,10*2,20		-2,42		
		(1,40+2*2,40)*0,20		1,24		
		(0,84+1,41+0,20)*4,60		11,27		
		1.02:(2,20+2,12*2)*2,40-0,80*0,80		14,82		
		2.03:(1,30+0,90*2+1,10+0,57)*2,50		11,93		
		(1,30+1,10)*3,05-1,10*2,20-1,00*1,97		2,93		
		S1:(2,16+0,70)*2*0,30		1,72		
		(1,11+1,60)*2*0,30		1,63		
		(1,10+2,20)*2*0,30*2		3,96		
203	784125412R00	Malba tekutá, bílá, bez penetr.2x vnitřní omyvatelná malířská barva vyrobená na základě vodní disperze polymerních pojiv	m2	175,67	65,10	11 436,19
Celkem za		784 Malby				17 163,07
Díl:	787	Zasklívání				
204	787793313RT5	Zasklení izolační trojsklo- viz tabulka Z Začátek provozního součtu	m2	11,00	2 304,70	25 351,70
		3/Z:2,16*0,70		1,51		
		4/Z:1,11*1,60		1,78		
		5/Z:1,10*2,20*2		4,84		
		Konec provozního součtu		8,13		
		8,128*1,30		10,57		
		dopočet:0,4336		0,43		
Celkem za		787 Zasklívání				25 351,70
Díl:	792	Mobiliář				
206	792000039T00	Hasicí přístroj práškový typ PG 6 kg včetně montáže , dopravy, revize	ks	1,00	3 906,00	3 906,00
206	79200265 T00	Zásobník na 3 role papíru- nerez typ PRO 789CS/13642 - 307/300/123 mm	ks	8,00	2 089,70	16 717,60
207	79200266 T00	Zásobník hygienických sáčků -nerez 100x140x25 mm viz příloha k výpisu mobiliáře	ks	4,00	878,90	3 515,60
208	79200267 T00	Zásobník na ručníky -nerez typ XPO53- 285x370x105 mm	ks	3,00	2 363,10	7 089,30
209	79200268 T00	Dávkovač mýdla k umyvadlu + sprcha 1 litr -nerez 333x98x142 mm viz příloha k výpisu mobiliáře	ks	3,00	2 882,60	8 647,80
210	79200269 T00	Nerezová WC souprava CLT-CS typ 3819 230x115x155 mm	ks	8,00	1 818,90	14 551,20
211	79200270 T00	Hranatý odpadkový koš závěsný 25 l-broušená nerez 370x460x165 mm viz příloha k výpisu mobiliáře	ks	3,00	2 674,30	8 022,90
212	79200271 T00	Vestavný dávkovač mýdla do desky nerez viz příloha k výpisu mobiliáře	ks	7,00	1 848,80	12 941,60
213	79200272 T00	Uzavřený hygienický koš 6 l- nerez 230x292x102 mm viz příloha k výpisu mobiliáře	ks	4,00	1 318,90	5 275,60
214	79200273 T00	Vertikální přebalovací pult- nerez typ 14316- 480x550x100 mm	ks	2,00	53 190,60	106 381,20
215	79200274 T00	SDS 2- závěsná automatická desinfekční stanice typ SE.21.50- 650x360x360 mm- nerez	ks	1,00	35 414,40	35 414,40
216	79200275 T00	Osoušeče rukou 394x234x100 mm- bílá viz příloha k výpisu mobiliáře	ks	2,00	28 608,90	57 217,80

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 03 Veřejné WC	Veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
217	79200277 T00	Zrcadlo sklopné pro tělesně postižené 600x400 mm, nerez - lesk , viz výpis mobiliáře prvek M4	ks	1,00	3 906,00	3 906,00
218	79200278 T00	Zrcadlo podsvícené na černé zavěšené desce 1700x1303x90 mm.viz výpis mobiliáře, prvek M5	ks	1,00	19 269,60	19 269,60
219	792002792T00	Zrcadlo podsvícené na černé zavěšené desce 2550x1303x90 mm.viz výpis mobiliáře , prvek M 6	ks	1,00	29 685,60	29 685,60
220	792110000T00	Skříň šatní +skladovací +deska nad lednici+kování 1500/400/2400 mm, LTD tl.18 mm-bílá včetně dopravy , montáže a výrobní dokumentace viz výpis mobiliáře prvek M1	m2	14,30	6 510,00	93 093,00
221	792110001T00	LTD tl.18 mm bílá - stůl 1400/600/740 mm včetně dopravy , montáže a výrobní dokumentace viz výpis mobiliáře prvek M2	m2	2,47	6 510,00	16 079,70
222	792110002T00	Kontejner uzamykatelný- bílý viz výpis mobiliáře prvek M3 vč.montáže, dopravy a výrobní dokumentace	ks	1,00	15 624,00	15 624,00
Celkem za		792 Mobiliář				457 338,90
Díl:	M21	Elektromontáže				
223	210000000T00	Elektroinstalace -přenos viz příloha D+M	kompl	1,00	517 654,42	517 654,42
Celkem za		M21 Elektromontáže				517 654,42
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
224	240000000T00	Vzduchotechnika -přenos viz příloha	kompl	1,00	189 959,00	189 959,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				189 959,00
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
225	330000035T00	Platební turniket s padací hlavou BAR SPA vč.tiskárny, čtečky,zábrany, montáže a dopravy vč.zaškolení a zakreslení skutečného stavu provedení	kompl	1,00	351 540,00	351 540,00
Celkem za		M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				351 540,00

ROZPOČET

Rozpočet	44-2020	Zastřešení	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 04	Zastřešení		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
44-2020	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Zlín			
Dodavatel	Společnost KKS + SMO		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	978 262	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 997 163	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	343 107	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 318 533	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	3 318 533	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+osl.náklady+HZS	3 318 533	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		3 318 533 Kč
DPH	21,0 %		696 892 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 015 425 Kč

Poznámka :

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet :	44-2020
Objekt :	SO 04 Zastřešení	Zastřešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
10 Vytyčení stavby	6 510	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	30 250	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	34 536	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	5 132	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	7 325	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	3 083	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	11 836	0	0	0	0
27 Základy	96 513	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	606 775	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	30 748	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	5 007	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	31 765	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	36 595	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	72 188	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	10 710	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	458 750	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	29 271	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	43 586	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	777 400	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	576 649	0	0	0
783 Nátěry	0	100 797	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	343 107	0
CELKEM OBJEKT	978 262	1 997 163	0	343 107	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 04 Zastřešení	Zastřešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 10		Vytyčení stavby				
1	101111113T00	Vytyčení stavby vč.inženýrských sítí	kompl	1,00	6 510,00	6 510,00
	Celkem za	10 Vytýčení stavby				6 510,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
2	100000003T00	Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev	ks	2,00	2 734,20	5 468,40
		jestliže podklad nevyhoví, musí se upravit dle požadavku statika- viz technická zpráva, rozpočet počítá s verzí, že podklad vyhoví, jinak se musí cena zemních prací přepočítat dle výsledku zatěžovací zkoušky				
3	115001102R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 150 mm případně žlab	m	30,00	512,60	15 378,00
		viz TZ				
4	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	72,00	123,10	8 863,20
		viz TZ				
5	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	54,00	540,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				30 249,60
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
6	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	9,75	1 770,20	17 254,14
		50% ruční výkop				
		Začátek provozního součtu				
		1,50*2,00*0,95*2			5,70	
		1,10*1,10*0,95*12			13,79	
		Konec provozního součtu			19,49	
		50%:19,494*0,50			9,75	
7	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	9,75	248,10	2 418,23
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,75	1 524,90	14 863,20
		uvazuje se 50%				
		Začátek provozního součtu				
		1,50*2,00*0,95*2			5,70	
		1,10*1,10*0,95*12			13,79	
		Konec provozního součtu			19,49	
		50%:19,494*0,50			9,75	
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				34 535,57
Díl: 16		Přemístění výkopku				
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	11,52	104,80	1 207,30
		tam:(1,10*1,10-0,50*0,50)*0,50*12			5,76	
		zpět 5,76			5,76	
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	13,73	285,80	3 925,18
		1,50*2,00*0,95*2			5,70	
		1,10*1,10*0,95*12			13,79	
		odpočet zásyp:-5,76			-5,76	
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				5 132,47
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	13,73	18,10	248,59
		1,50*2,00*0,95*2			5,70	
		1,10*1,10*0,95*12			13,79	
		odpočet zásyp:-5,76			-5,76	
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,76	142,00	817,92
		(1,10*1,10-0,50*0,50)*0,50*12			5,76	
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	13,73	455,70	6 258,58

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 04 Zastřešení	Zastřešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemín				7 325,09
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (33,725+31,37)*0,5*(5,84+6,705)*0,5	m2	204,15 204,15	15,10	3 082,73
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				3 082,73
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				
15	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou 1,50*2,00*2 1,10*1,10*12	m2	20,52 6,00 14,52	107,20	2 199,74
16	216411111R00	Spojovací vrstva z cement. mléka 200 kg/m3 do podkladu (33,725+31,37)*0,5*(5,84+6,705)*0,5	m2	204,15 204,15	47,20	9 636,08
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				11 835,82
Díl:	27	Základy				
17	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30- X6/2 Začátek provozního součtu 1,50*2,00*0,95*2 1,10*1,10*0,40*12 Konec provozního součtu 11,508*1,05 krk:0,50*0,50*0,50*12	m3	13,58 5,70 5,81 11,51 12,08 1,50	3 803,90	51 839,90
18	275351215R00	Bednění stěn základových patek (1,50+2,00)*2*0,25*2 krk:0,50*4*0,50*12	m2	15,50 3,50 12,00	691,70	10 721,35
19	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	15,50	148,10	2 295,55
20	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) 40 kg/m3- viz PD 13,58*40/1000	t	0,54 0,54	58 590,00	31 826,09
	Celkem za	27 Základy				96 512,88
Díl:	41	Stropy a stropní konstrukce				
21	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 (33,725+31,37)*0,5*(5,84+6,705)*0,5*0,24	m3	49,00 49,00	4 444,60	217 772,07
22	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm (33,725+31,37)*0,5*(5,84+6,705)*0,5 (5,84+33,725+7,145+31,37)*0,24	m2	222,89 204,15 18,74	637,00	141 983,10
23	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	222,89	134,00	29 867,72
24	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) viz PD 48,99*50/1000	t	2,45 2,45	58 590,00	143 516,21
25	411361921RT3	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37 odkaz ST1- viz PD (33,725+31,37)*0,5*(5,84+6,705)*0,5*1,20*2,10/1000	t	0,51 0,51	58 590,00	30 144,56
26	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 odkaz ST1- viz PD (33,725+31,37)*0,5*(5,84+6,705)*0,5*1,20*3,03/1000	t	0,74 0,74	58 590,00	43 491,36
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce				606 774,99
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 04 Zastřešení	Zastřešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	611901111R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů	m2	111,45	275,90	30 748,14
		Začátek provozního součtu				
		(33,725+31,37)*0,5*(5,84+6,705)*0,5		204,15		
		(5,84+33,725+7,145+31,37)*0,24		18,74		
		Konec provozního součtu		222,89		
		50%:222,8934*0,5		111,45		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				30 748,14
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
28	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,08	4 647,90	5 007,18
		podkladní beton				
		Začátek provozního součtu				
		1,50*2,00*2		6,00		
		1,10*1,10*12		14,52		
		Konec provozního součtu		20,52		
		20,52*0,05*1,05		1,08		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				5 007,18
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
29	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	206,00	154,20	31 765,20
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				31 765,20
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
30	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	206,00	65,10	13 410,60
31	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	112,00	207,00	23 184,00
		1/2:12*4*2		96,00		
		2/2:2*4*2		16,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				36 594,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	998011001R00	Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m	t	179,08	403,10	72 187,90
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				72 187,90
Díl: 711		Izolace proti vodě				
33	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	3,50	42,10	147,35
		0,50*0,50*14		3,50		
34	711212002RT5	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka viz PD	m2	9,88	1 044,70	10 322,16
		S2:0,50*0,50*14		3,50		
		2*3,14*0,085*0,40*2*12		5,12		
		2*3,14*0,125*0,40*2*2		1,26		
35	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	104,70	2,30	240,80
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				10 710,31
Díl: 712		Živičné krytiny				
36	712211110T00	Zelená střecha vč. substrátu + rozchodníky filtrační vrstva, drenážní a separační vrstva	m2	182,20	1 722,60	313 857,72
		viz S@ 08 - tabulka EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY SEPARÁT				
		ST1:182,20		182,20		
37	712311106RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze včetně emulze 0,4 kg/m2	m2	222,89	39,10	8 715,13
		(33,725+31,37)*0,5*(5,84+6,705)*0,5		204,15		
		(5,84+33,725+7,145+31,37)*0,24		18,74		
38	712361701RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólie volně 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	195,72	312,50	61 162,50
		ST1:(33,125+30,77)*0,5*(5,24+6,105)*0,5*1,08		195,72		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 04 Zastřešení	Zastřešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	195,72	15,60	3 053,23
		ST1:(33,125+30,77)*0,5*(5,24+6,105)*0,5*1,08		195,72		
40	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	195,72	15,60	3 053,23
		ST1:(33,125+30,77)*0,5*(5,24+6,105)*0,5*1,08		195,72		
41	283221311	Fólie hydroizol.střešní PVC- P se skleněným rounem kotvená pětížením	m2	225,08	214,80	48 346,75
		ST1:(33,125+30,77)*0,5*(5,24+6,105)*0,5*1,08*1,15		225,08		
42	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	411,01	26,00	10 686,31
		ochranná a podkladní				
		ST1:(33,125+30,77)*0,5*(5,24+6,105)*0,5*1,08*2*1,05		411,01		
43	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	4 488,75	2,20	9 875,25
	Celkem za	712 Živičné krytiny				458 750,13
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
44	720000000T00	Zdravotní technika - přenos viz příloha	kompl	1,00	29 270,50	29 270,50
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				29 270,50
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
45	764231420R00	Oplechování Ti Zn plechem - odkaz 1/K š.150 mm	m	76,00	494,80	37 604,80
46	764259441R00	Ochranný koš vpusti Ti Zn, pro trouby D do 150 mm	kus	2,00	1 953,00	3 906,00
47	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	415,11	5,00	2 075,54
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				43 586,34
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
48	766421222R00	Obložení podhledů KVH lamely /modřín/ 40/60 mm	m2	195,72	364,60	71 358,51
		ST1:(33,125+30,77)*0,5*(5,24+6,105)*0,5*1,08		195,72		
49	766427113T00	Podkladový rošt 40/60 mm pro obložení podhledů D+M.vř. napuštění	m2	215,29	384,10	82 693,66
		195,72*1,10		215,29		
50	60512631	KVH lamely / modřín/ 40/60 mm	m2	215,00	2 864,40	618 710,40
		zaškolení 195,72*1,10		215,29		
		dopočet 0,708		0,71		
51	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	7 727,64	0,60	4 636,58
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				777 400,15
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
52	767110289T00	Záchytný systém proti pádu z výšky	ks	8,00	2 350,10	18 800,80
		U1:4		4,00		
		U2:4		4,00		
53	767110292T00	Záchytný systém na střeše- celotělový postroj	ks	1,00	2 473,80	2 473,80
54	767110293T00	Záchytný systém na střeše- vázací lano s tlumičem	ks	1,00	1 979,00	1 979,00
55	767110294T00	Záchytný systém na střeše- kotevní materiál a pod.	ks	1,00	1 855,40	1 855,40
56	767110301T00	Záchytný systém- montáž	kompl	1,00	12 369,00	12 369,00
57	767110307T00	Záchytný systém- nerezové lano 8 mm	bm	65,00	181,90	11 823,50
58	767110314T00	Záchytný systém- zaškolení pro montáž+revize +předání do užívání	kompl	1,00	4 452,80	4 452,80
59	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	178,98	88,50	15 839,73
		1/2- plotna:6,28*2*12		150,72		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 04 Zastřešení	Zastřešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2/Z: 7,065*2*2		28,26		
60	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	749,62	88,50	66 341,37
		3/Z- L profil: 43,00*11,80		507,40		
		4/Z: 33,00*7,34		242,22		
61	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí	kg	2 320,60	88,50	205 373,10
		1/Z- sloup: 141,57*12		1 698,84		
		2/Z: 310,88*2		621,76		
62	13480809	Válcovaný materiál- žárový pozink	kg	3 510,02	65,10	228 502,41
		Začátek provozního součtu				
		1/Z: 154,20*12		1 850,40		
		2/Z: 325*2		650,00		
		3/Z: 43,00*11,80		507,40		
		4/Z: 33*7,34		242,22		
		Konec provozního součtu		3 250,02		
		3250,02*1,08		3 510,02		
63	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5 698,11	1,20	6 837,73
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				576 648,64
Díl:	783	Nátěry				
64	783222120RT1	Nátěr syntetický kov.konstrukcí , RAL, druh viz TZ	m2	62,00	240,90	14 935,80
		kotvení, sloupy				
		1/Z- plotna: 0,40*0,40*2*12*2+0,40*0,10*2*12		8,64		
		2/Z: 0,45*0,45*2*2*2+0,45*4*0,10*2*2		2,34		
		3/Z- L profil: 43,00*0,10*2*2+43,00*0,01*2		18,06		
		4/Z: 33,00*0,08*0,08*2+33,00*0,01*2		1,08		
		1/Z- sloup: 2*3,14*0,085*3,63*12		23,25		
		2/Z: 2*3,14*0,125*5,36*2		8,42		
		dopočet: 0,2101		0,21		
65	783626311RT3	Nátěr truhlářských výrobků silnovrstvá lazura na vodní bázi pro povrchovou úpravu dřeva	m2	195,72	319,00	62 434,68
		ST1: (33,125+30,77)*0,5*(5,24+6,105)*0,5*1,08		195,72		
66	783843131T00	Nátěr beton. povrchů krystalizující čirý mrazuvzdorný	m2	63,13	371,10	23 426,69
		odkaz S1 - viz PD				
		(33,725+31,37+7,145+5,84)*(0,30+0,17+0,30)*1,05		63,13		
	Celkem za	783 Nátěry				100 797,17
Díl:	M21	Elektromontáže				
67	210000000T00	Elektroinstalace-přenos viz příloha včetně hromosvodu	kompl	1,00	343 107,47	343 107,47
	Celkem za	M21 Elektromontáže				343 107,47

ROZPOČET

Rozpočet	44-2020	Zastřešení zastávky MHD a noviny	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05	Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
44-2020	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Zlín			
Dodavatel	Společnost KKS + SMO		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 635 728	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	5 196 155	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	765 773	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	7 597 656	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	7 597 656	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 597 656	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		Za objednatele	
21,0 %		Jméno :	
DPH		Datum :	
21,0 %		Podpis:	
Základ pro DPH		Základ pro DPH	
0,0 %		7 597 656 Kč	
DPH		1 595 508 Kč	
0,0 %		0 Kč	
0 Kč		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		9 193 164 Kč	

Poznámka :

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet :	44-2020
Objekt :	SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
10 Vytyčení stavby	6 510	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	30 250	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	2 007	0	0	0	0
13 Hloubené výkopávky	41 299	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	17 826	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	19 539	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	978	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	9 998	0	0	0	0
27 Základy	290 871	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	29 806	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	843 338	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	38 736	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	6 873	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	62 636	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	25 517	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	43 299	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	41 224	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	125 023	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	49 086	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	637 554	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	94 627	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	109 626	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	123 943	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	189 962	0	0	0
763 Dřevostavby	0	352 244	0	0	0
7631 Konstrukce sádkokartonové	0	1 786	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	77 264	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	623 587	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 463 420	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	930 394	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	73 544	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	11 162	0	0	0
781 Obklady keramické	0	22 340	0	0	0
783 Nátěry	0	222 694	0	0	0
784 Malby	0	2 786	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	92 097	0	0	0
792 Mobiliář	0	118 041	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	739 722	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	26 051	0
CELKEM OBJEKT	1 635 728	5 196 155	0	765 773	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 10		Vytyčení stavby				
1	10111113T00	Vytyčení stavby vč.inženýrských sítí	kompl	1,00	6 510,00	6 510,00
	Celkem za	10 Vytyčení stavby				6 510,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
2	100000003T00	Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev	ks	2,00	2 734,20	5 468,40
		jestliže podklad nevyhoví, musí se upravit dle požadavku statika- viz technická zpráva, rozpočet počítá s verzí , že podklad vyhoví, jinak se musí cena zemních prací přepočítat dle výsledku zatěžovací zkoušky				
3	115001102R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 150 mm případně žlab viz TZ	m	30,00	512,60	15 378,00
4	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min viz TZ	h	72,00	123,10	8 863,20
5	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	54,00	540,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				30 249,60
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (8,25*6,60-3,66*0,99*0,5*2)*0,15	m3	7,62	220,60	1 681,19
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	7,62	42,70	325,42
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				2 006,61
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
8	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 50% ruční výkop Začátek provozního součtu pas sloupy:6,55*0,70*1,05 pasy buňka:(7,45+3,25+0,60)*0,70*1,05 (2,35+1,50)*0,70*1,05 (1,75*2+7,45)*0,70*(1,80-0,35) Konec provozního součtu 50%:27,0637*0,50	m3	13,53	237,00	3 207,06
9	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	13,53	44,20	598,11
10	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 50% ruční výkop 50%:1,20*1,20*1,05*6*0,50 automat:0,60*0,60*0,60*2*0,50	m3	4,75	1 770,20	8 411,99
11	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	4,84	248,10	1 200,41
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 uvažuje se 50% Začátek provozního součtu patky:1,20*1,20*1,05*6 0,60*0,60*0,60*2 pas sloupy:6,55*0,70*1,05 pasy buňka:(7,45+3,25+0,60)*0,70*1,05 (2,35+1,50)*0,70*1,05 (1,75*2+7,45)*0,70*(1,80-0,35) Konec provozního součtu 36,5678*0,50	m3	18,28	1 524,90	27 881,12
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				41 298,69
Díl: 16		Přemístění výkopku				
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	36,14	153,20	5 536,00

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pas sloupy: 6,55*0,70*1,05		4,81		
		pasu buřka: (7,45+3,25+0,60)*0,70*1,05		8,31		
		(2,35+1,50)*0,70*1,05		2,83		
		(1,75*2+7,45)*0,70*(1,80-0,35)		11,11		
		šachty: 1,20*1,20*1,05*6		9,07		
14	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	8,91	104,80	933,77
		lam: (1,20*1,20-0,45*0,45)*0,60*6		4,46		
		zpět: 4,455		4,46		
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	39,73	285,80	11 355,89
		odkopávka: 7,621		7,62		
		ryha : 27,0637		27,06		
		patka: 1,20*1,20*1,05*6		9,07		
		automat: 0,60*0,60*2*0,60		0,43		
		odpočet zásyp - (1,20*1,20-0,45*0,45)*0,60*6		-4,46		
Celkem za		16 Přemístění výkopku				17 825,66
Díl: 17	Konstrukce ze zemín					
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	44,19	18,10	799,82
		skládka: 39,7337		39,73		
		meziskládka: 4,455		4,46		
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,46	142,00	632,61
		(1,20*1,20-0,45*0,45)*0,60*6		4,46		
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	39,73	455,70	18 106,65
Celkem za		17 Konstrukce ze zemín				19 539,07
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	64,75	15,10	977,75
		8,25*6,60-3,68*0,99*0,5*2		50,81		
		1,20*1,20*6+6,55*0,70		13,23		
		1,20*0,60		0,72		
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				977,75
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					
20	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	64,75	107,20	6 941,39
21	216411111R00	Spojovací vrstva z cement. mléka 200 kg/m3	m2	64,75	47,20	3 056,28
		do podkladu				
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				9 997,68
Díl: 27	Základy					
22	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 - XC2	m3	8,00	3 803,90	30 439,19
		stánek: (8,25*6,60-3,68*0,99*0,5*2)*0,15*1,05		8,00		
23	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	7,05	945,90	6 666,23
		(7,355*2+2,92*2+3,82*2)*0,25		7,05		
24	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	7,05	148,10	1 043,73
		(7,355*2+2,92*2+3,82*2)*0,25		7,05		
25	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,29	58 590,00	17 184,45
		viz PD				
		(8,25*6,60-3,68*0,99*0,5*2)*1,30*4,44/1000		0,29		
26	274313611R00	Beton základových pásů prostý C 16/20	m3	3,62	3 508,80	12 707,82
		prohloubení-stánek: (1,75*2+7,45)*0,70*0,45*1,05		3,62		
27	274321411R00	Železobeton základových pásů C 25/30 - XC2	m3	24,60	3 803,90	91 284,85
		Začátek provozního součtu				

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pas sloupy:6,55*0,70*1,00		4,59		
		pasý buňka:(7,45+3,25+0,60)*0,70*1,00		7,91		
		(2,35+1,50)*0,70*1,00		2,70		
		(1,75*2+7,45)*0,70*1,00		7,67		
		Konec provozního součtu		22,86		
		22,855*1,05		24,00		
28	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	24,73	691,50	17 099,41
		(7,355*2+2,92*2+3,82*2)*0,35		9,87		
		(6,05+3,25+0,60+2,30+2,25)*0,35		5,06		
		(7,355+2,45*2)*0,40*2		9,80		
29	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	24,73	148,10	3 662,22
30	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	1,20	58 590,00	70 302,14
		50 kg/m3- viz PD				
		dle statika:23,997*50/1000		1,20		
31	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30- XC2	m3	4,79	3 803,90	18 219,92
		(1,20*1,20*0,40*6)*1,05		3,63		
		krk:0,45*0,45*0,60*6		0,73		
		automat:0,60*0,60*0,60*2		0,43		
32	275351215R00	Bednění stěn základových patek	m2	13,14	691,70	9 088,94
		krk:0,45*4*0,60*6		6,48		
		1,20*4*0,20*6		5,76		
		automat:(1,20+3*0,60)*0,30		0,90		
33	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	13,14	148,10	1 946,03
34	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,19	58 590,00	11 225,84
		40 kg/m3- viz PD				
		4,7898*40/1000		0,19		
Celkem za		27 Základy				290 870,78
Díl:	34	Stěny a příčky				
35	342111422RT1	Příčka SDVK tl.125 mm, ocel.kce, oplášt' 12,5+12,5 mm izolace miner.tl. 60 mm, objem. hmotnost 35 kg/m3	m2	21,00	1 419,20	29 806,04
		1,01+1,02:(2,15*2+4,95)*2,80		25,90		
		-0,90*1,97-1,25*2,50		-4,90		
Celkem za		34 Stěny a příčky				29 806,04
Díl:	41	Stropy a stropní konstrukce				
36	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37	m3	65,26	4 444,60	290 036,82
		280,80*0,24		67,39		
		-zešíkmení:-89,00*0,40*0,06		-2,14		
37	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm	m2	302,16	703,10	212 448,70
		280,80		280,80		
		89,00*0,24		21,36		
38	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	302,16	160,20	48 406,03
39	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	3,26	58 590,00	191 167,45
		50 kg/m3- viz PD				
		65,256*50/1000		3,26		
40	411361921RT3	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,71	58 590,00	41 458,28
		odkaz ST1- viz PD				
		280,80*1,20*2,10/1000		0,71		
41	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	1,02	58 590,00	59 820,39

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odkaz ST1- viz PD				
		280,80*1,20*3,03/1000		1,02		
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce				843 337,67
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
42	611901111R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů	m2	140,40	275,90	38 736,36
		50%				
		280,80*0,5		140,40		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				38 736,36
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
43	622311519RT1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 50 mm s omítkou hladkou, lepidlo , barvu určí A.D.	m2	4,87	1 411,90	6 873,13
		sokl:(7,27+2*2,45)*0,40		4,87		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				6 873,13
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
44	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	3,30	4 647,90	15 335,75
		podkladní beton				
		Začátek provozního součtu				
		pas sloupy:6,55*0,70		4,59		
		pasu buňka:(7,45+3,25+0,60)*0,70		7,91		
		(2,35+1,50)*0,70		2,70		
		Konec provozního součtu		15,19		
		15,19*0,05*1,05		0,80		
		patky:1,20*1,20*0,05*6		0,43		
		střed:41,40*0,05		2,07		
45	631416211RT1	Mazanina betonová , tloušťka 5 - 8 cm Beton, pevnost v tlaku 25 MPa	m3	4,27	11 083,00	47 300,03
		stánek-podlaha:(8,25*6,60-3,68*0,99*0,5*2)*0,08*1,05		4,27		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				62 635,77
Díl:	64	Výplně otvorů				
46	642941221RT2	Pouzdro pro posuvné dveře do SDK atypické pouzdro odkaz 4/T	kus	1,00	23 064,90	23 064,90
		místn č.1.01				
47	642942213R00	Osazení zárubně do sádkartonu. příčky tl. 125 mm	kus	1,00	638,00	638,00
		7/2				
48	55330464	Zárubeň ocelová S125 900x1970x125 L	kus	1,00	1 813,70	1 813,70
		7/2				
	Celkem za	64 Výplně otvorů				25 516,60
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
49	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	280,80	154,20	43 299,36
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				43 299,36
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
50	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	41,40	139,30	5 767,02
51	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	239,40	65,10	15 584,94
		280,80-41,40		239,40		
52	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	96,00	207,00	19 872,00
		1/2:12*4*2		96,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				41 223,96
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
53	998011001R00	Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m	t	310,15	403,10	125 022,96
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				125 022,96
Díl:	711	Izolace proti vodě				

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	711111006RZ4	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,4 kg/m2 stánek:(8,25*6,60-3,68*0,99*0,5*2)*1,05	m2	53,35 53,35	39,10	2 085,87
55	711112006RZ4	Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,4 kg/m2 (2*2,45+7,27)*0,60*1,20 dopočet:0,2376	m2	9,00 8,76 0,24	39,10	351,90
56	711132311R00	Prov. izolace novovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků (7,45*2+3,95*2+3,05*2)*0,95	m2	27,46 27,46	163,60	4 491,64
57	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Začátek provozního součtu patky:0,45*0,45*6 pas:6,55*0,70 Konec provozního součtu 5,80*1,15	m2	6,67 1,22 4,59 5,80 6,67	42,10	280,81
58	711212002RT5	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka viz PD S2:0,45*0,45*6+6,55*0,70 2*3,14*0,085*0,40*2*12	m2	10,92 5,80 5,12	1 044,70	11 412,83
59	711471051RZ5	Izolace proti vodě, vodorovná fólie PVC, volně včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm stánek:(8,25*6,60-3,68*0,99*0,5*2)*1,15 zesílení rohů:(2,45*2+7,27)*0,33*1,15 dopočet:0,9537	m2	64,00 58,43 4,62 0,95	247,40	15 833,60
60	711472051RZ5	Izolace, proti vodě, svislá fólie PVC, volně včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm (2*2,45+7,27)*0,60*1,20 dopočet:0,2376	m2	9,00 8,76 0,24	286,40	2 577,60
61	711491171R00	Izolace podkladní textilie, vodorovná stánek:8,25*6,60-3,68*0,99*0,5*2	m2	50,81 50,81	15,60	792,59
62	711491172R00	Izolace ochranná textilie, vodorovná	m2	50,81	15,60	792,59
63	711491271RT1	Izolace podkladní textilie svislá materiál ve specifikaci (2*2,45+7,27)*0,60	m2	7,30 7,30	15,60	113,91
64	711491272R00	Izolace ochranná textilie svislá (2*2,45+7,27)*0,60	m2	7,30 7,30	15,60	113,91
65	711774302R00	Zesílení dilatačních spár fólií rs 300 mm vodor. 2*2,45+7,27	m	12,17 12,17	260,40	3 169,07
66	28323117	Fólie novová tl. 0,6 mm š. 2000 mm (7,45*2+3,95*2+3,05*2)*0,95*1,20 dopočet:0,054	m2	33,00 32,95 0,05	63,40	2 092,20
67	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP vodorovná a ochranná Začátek provozního součtu stánek- vodorovná:(8,25*6,60-3,68*0,99*0,5*2)*2*1,15 svislá:(2*2,45+7,27)*0,60*1,20*2 Konec provozního součtu 134,3804 dopočet:0,6196	m2	135,00 116,86 17,52 134,38 134,38 0,62	26,00	3 510,00
68	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	637,91	2,30	1 467,18
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				49 085,69
Díl:	712	Zivičné krytiny				
69	712211110T00	Zelená střecha vč. substrátu + rozchodníky filtrační vrstva, drenážní a separační vrstva	m2	250,00	1 722,60	430 650,00

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz SO 03 - tabulka EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY SEPARAT				
		ST1:280		280,00		
70	712311106RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze včetně emulze 0,4 kg/m2	m2	302,16	39,10	11 814,46
		280,80		280,80		
		89,00*0,24		21,36		
71	712361701RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólie volně 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	321,40	240,90	77 425,26
		ST1:270,60		270,60		
		ST 2:50,80		50,80		
72	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	270,60	15,60	4 221,36
		ST1:270,60		270,60		
73	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	321,40	15,60	5 013,84
		ST1:270,60		270,60		
		ST2:50,80		50,80		
74	283221311	Fólie hydroizol.střešní PVC- P se skleněným rounem kotvená přitížením	m2	370,00	214,80	79 476,00
		Začátek provozního součtu				
		ST1:270,60		270,60		
		ST 2:50,80		50,80		
		Konec provozního součtu		321,40		
		321,40*1,15		369,61		
		dopočet:0,39		0,39		
75	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	622,00	26,00	16 172,00
		ochranná a podkladní				
		Začátek provozního součtu				
		ST1:270,60*2		541,20		
		ST2:50,80		50,80		
		Konec provozního součtu		592,00		
		592*1,05		621,60		
		dopočet:0,40		0,40		
76	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	6 086,01	2,10	12 780,62
	Celkem za	712 Živičné krytiny				637 553,54
Díl:	713	Izolace tepelné				
77	713121118RU1	Montáž dilatačního pásu podél stěn včetně dodávky	m	45,71	78,80	3 601,67
		1.01:(2,20+2,10)*2		8,60		
		1.02:(2,45+2,10)*2		9,10		
		1.03:3,82*2+2,525*2+6,57*2		25,83		
		ztrátne 5%:43,53*0,05		2,18		
78	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	50,81	86,10	4 374,47
		stánek 2x 60 mm:8,25*6,60-3,68*0,99*0,5*2		50,81		
79	713131130R00	Izolace tepelná vložení do konstrukce	m2	56,61	54,00	3 057,00
		doplnění izolace stěny				
		stánek:(7,27*2+2,92*2+3,82*2)*2,775		77,76		
		-(1,82+1,255)*2,20		-6,77		
		-(1,82+2,07)*2,20		-8,56		
		-1,00*2,15		-2,15		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		box:-(2,35*0,825+2,10*0,825)		-3,67		
80	713131131RT1	Izolace tepelná stěn lepením stěrka a lepidlo	m2	38,18	207,90	7 936,58
		pasy-XPS:(7,45*2+3,95*2+3,05*2)*0,95		27,46		
		(7,45+2*2,45)*0,40		4,94		
		Purenit:(7,45+3,95+3,05)*2*0,20		5,78		
81	713134211RO6	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná fólie	m2	80,00	119,90	9 592,00
		Začátek provozního součtu				
		stánek:(7,27*2+2,92*2+3,82*2)*2,775		77,76		
		-(1,82+1,255)*2,20		-6,77		
		-(1,82+2,07)*2,20		-8,56		
		-1,00*2,15		-2,15		
		sokl:(7,27+2*2,45)*0,40		4,87		
		box:-(2,35*0,825+2,10*0,825)		-3,67		
		Konec provozního součtu		61,48		
		61,4792*1,30		79,92		
		dopočet:0,077		0,08		
82	713141221RO6	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů I	m2	59,00	109,80	6 478,20
		ST 2:50,80*1,15		58,42		
		dopočet:0,58		0,58		
83	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	61,00	29,30	1 787,30
		stánek:(8,25*6,60-3,68*0,99*0,5*2)*1,20		60,97		
		dopočet:0,0318		0,03		
84	713411111R00	Izolace tepelná - rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	3,39	94,70	321,15
		obalení sloupů odkaz S4				
		S4:2*3,14*0,10*2,70*2		3,39		
85	283754621	Deska polystyrenová XPS 50mm	m2	34,01	242,20	8 238,36
		pasy:(7,45*2+3,95*2+3,05*2)*0,95*1,05		28,83		
		(7,45+2*2,45)*0,40*1,05		5,19		
86	28375472	Deska polystyrenová XPS tl. 60mm	m2	107,00	303,70	32 495,90
		stánek:(8,25*6,60-3,68*0,99*0,5*2)*2*1,05		106,69		
		dopočet:0,3057		0,31		
87	283769823	Deska izolační tvrzená tep.izolace 1200x600x 80 mm na bázi PIR	m2	7,00	687,50	4 812,50
		Purenit:(7,45+3,95+3,05)*2*0,20*1,20		6,94		
		dopočet:0,064		0,06		
88	63150940	Deska izolační z čedičové vlny 1200x600 tl. 50 mm = 0,034	m2	60,00	162,80	9 768,00
		Začátek provozního součtu				
		stánek:(7,27*2+2,92*2+3,82*2)*2,775		77,76		
		-(1,82+1,255)*2,20		-6,77		
		-(1,82+2,07)*2,20		-8,56		
		-1,00*2,15		-2,15		
		box:-(2,35*0,825+2,10*0,825)		-3,67		
		Konec provozního součtu		56,61		
		56,6112*1,05		59,44		
		dopočet:0,5582		0,56		
89	63166615	Pás lamelový skružitelný	m2	4,00	260,40	1 041,60
		S4:2*3,14*0,10*2,70*2*1,15		3,90		
		dopočet:0,1001		0,10		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
90	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	935,05	1,20	1 122,06
	Celkem za	713 Izolace tepelné				94 626,79
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
91	720000000T00	Zdravotní technika - přenos viz příloha	kompl	1,00	109 626,10	109 626,10
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				109 626,10
Díl:	730	Ústřední vytápění				
92	730000001T00	Ústřední vytápění přenos viz příloha	kompl	1,00	123 943,40	123 943,40
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				123 943,40
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
93	762332110RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/14	m	75,00	289,00	21 675,00
		Začátek provozního součtu				
		21,00*2+8,25*2		58,50		
		2,30*2*2		9,20		
		Konec provozního součtu		67,70		
		67,70*1,10		74,47		
		dopočet:0,53		0,53		
94	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,65	1 748,60	1 136,59
		Začátek provozního součtu				
		dřev.ztužující věnec:21,00*2+8,25*2		58,50		
		2,30*2*2		9,20		
		Konec provozního součtu		67,70		
		67,70*1,10*0,06*0,14		0,63		
		dopočet:0,0245		0,02		
95	762431122T00	Montáž obložení stěn překližkou	m2	52,84	195,30	10 320,22
		vnitřní:(6,57*2+3,82*2+2,57*2)*2,57		66,61		
		-(1,255+1,82)*2,20		-6,77		
		-(1,82+2,07)*2,20		-8,56		
		-1,00*2,15		-2,15		
		2,20*0,35*4		3,08		
		(1,82+1,255+1,82+2,07)*0,35		2,44		
		(1,00+2*2,15)*0,35		1,86		
		otevřavý box:-(2,35*0,825+2,10*0,825)		-3,67		
96	762431123T00	Montáž obložení stropů překližkou tl. 15 mm	m2	41,97	195,30	8 196,98
		1,01:2,20*2,10+1,00*0,35+1,25*0,125		5,13		
		1,02:2,45*2,10		5,15		
		1,03:31,70		31,70		
97	762441113RT2	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	8,09	640,60	5 179,25
		21,00*0,35*1,10		8,09		
98	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	102,16	19,50	1 992,20
		vnitřní:(6,57*2+3,82*2+2,57*2)*2,57		66,61		
		-(1,255+1,82)*2,20		-6,77		
		-(1,82+2,07)*2,20		-8,56		
		-1,00*2,15		-2,15		
		2,20*0,35*4		3,08		
		(1,82+1,255+1,82+2,07)*0,35		2,44		
		(1,00+2*2,15)*0,35		1,86		
		otevřatelný box:-(2,35*0,825+2,10*0,825)		-3,67		
		Mezisoučet		52,84		
		1,01:2,20*2,10+1,00*0,35+1,25*0,125		5,13		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.02:2,45*2,10		5,15		
		1.03:31,70		31,70		
		Mezisoučet		41,97		
		viz řez:21,00*0,35		7,35		
99	60621709	Překlíčka truhlářská borovice tl. 21 mm jak. B/BB	m2	105,00	1 276,00	133 980,00
		Začátek provozního součtu				
		vnitřní stěna:(6,57*2+3,82*2+2,57*2)*2,57		66,61		
		-(1,255+1,82)*2,20		-6,77		
		-(1,82+2,07)*2,20		-8,56		
		-1,00*2,15		-2,15		
		2,20*0,35*4		3,08		
		(1,82+1,255+1,82+2,07)*0,35		2,44		
		(1,00+2*2,15)*0,35		1,86		
		box:-(2,35*0,825+2,10*0,825)		-3,67		
		Konec provozního součtu		52,84		
		52,8429*1,10		58,13		
		Začátek provozního součtu				
		1.01- strop:2,20*2,10+1,00*0,35+1,25*0,125		5,13		
		1.02:2,45*2,10		5,15		
		1.03:31,70		31,70		
		Konec provozního součtu		41,97		
		41,9712*1,10		46,17		
		dopočet:0,7045		0,70		
100	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 824,80	4,10	7 481,69
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				189 961,92
Díl:	763	Dřevostavby				
101	763713130RT2	Stěna z prefabrik. dílce, vč. výroby, tl. 215 mm izolace , parozábrana, OSB, SDK	m2	63,00	2 916,50	183 739,50
		stánek:(7,27*2+2,92*2+3,82*2)*2,775		77,76		
		-(1,82+1,255)*2,20		-6,77		
		-(1,82+2,07)*2,20		-8,56		
		-1,00*2,15		-2,15		
		box:-(2,35*0,825+2,10*0,825)		-3,67		
		ztratné 10%:56,6112*0,10		5,66		
		dopočet:63-62,2724		0,73		
102	763731211R00	Montáž střech z panelů tl.120 mm	m2	50,81	1 083,30	55 039,01
		stánek:8,25*6,60-3,68*0,99*0,5*2		50,81		
103	61210406	Panel sendvičový střešní dle TZ	m2	56,00	1 692,60	94 785,60
		Začátek provozního součtu				
		stánek:8,25*6,60-3,68*0,99*0,5*2		50,81		
		Konec provozního součtu		50,81		
		ztratné 10%:50,8068*1,10		55,89		
		dopočet:56-55,8875		0,11		
104	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	3 335,64	5,60	18 679,59
	Celkem za	763 Dřevostavby				352 243,70
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				
105	763111717U00	SDK příčka zákl pen nátěr	m2	42,00	32,60	1 369,20
		21,00*2		42,00		
106	763111723U00	SDK příčka úhelník Al roh	m	2,50	84,60	211,50
107	998763401U00	Přesun % SDK kce objekt v -6m	%	15,81	13,00	205,49
	Celkem za	7631 Konstrukce sádrokartonové				1 786,19

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
108	764222420R00	Oplechování okapů Ti Zn, do, rš 330 mm 2/K:8	m	8,00 8,00	585,90	4 687,20
109	764231420R00	Oplechování Ti Zn plechem - odkaz 3/K š.150 mm	m	89,00	494,80	44 037,20
110	764242440R00	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 200 mm odkaz 4/K	kus	1,00	1 953,00	1 953,00
111	764259441R00	Ochranný koš vpusti Ti Zn, pro trouby D do 150 mm	kus	2,00	1 953,00	3 906,00
112	764291420R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm 1/K:21	m	21,00 21,00	585,90	12 303,90
113	764441220T00	Mž hranatého pojistného přepadu dl -500	kus	2,00	244,80	489,60
114	5534425667	Hranatý pojistný přepad 450/100 mm s bitumentovou manžetou	kus	2,00	4 185,90	8 371,80
115	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	757,49	2,00	1 514,97
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				77 263,67
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
116	765422110RT1	Obklad stěn barev.vláknocem.šablony lepená na rošt kladení viz PD okenice a dveře budou oplášťeny vláknocementovými šablonami stánek:(7,27*2+2,92*2+3,82*2)*2,775*1,10 otevřavý box:-(2,35*0,825+2,10*0,825) dopočet:0,1402	m2	82,00 85,53 -3,67 0,14	7 161,00	587 202,00
117	765901113R00	Fólie paropropustná -odolnost proti pronikání vody EN 1928, tř.W1 stánek:(7,27*2+2,92*2+3,82*2)*2,775*1,10 otevřavý box:-(2,35*0,825+2,10*0,825) dopočet:0,1402	m2	82,00 85,53 -3,67 0,14	130,20	10 676,40
118	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	5 978,78	4,30	25 708,77
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				623 587,17
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
119	766000002T00	Truhlářská výroba-odkaz 5/T+6/T otevřavý zateplený box viz popis tabulka truhláře včetně výrobní dokumentace 5/T-2350/750/825:2,35*0,825 6/T-2100/700/725:2,10*0,825	m2	3,67 1,94 1,73	27 993,00	102 767,90
120	766000073T00	WC -vysokotlaký laminát HPL včetně montáže 1.02:0,50*2,20	m2	1,10 1,10	6 510,00	7 161,00
121	766000088T00	Parapetní desky atyp- biodeska výroba + výrobní dokumentace+ doprava navazuje na 4/Z a 5/Z Začátek provozního součtu 7/T:1,195+1,76 8/T:1,82+2,07 Konec provozního součtu 6,845*0,45	m2	3,08 2,96 3,89 6,85 3,08	2 604,00	8 020,84
122	766000089T00	Parapetní desky atyp- jemné kartáčování	m2	4,00	546,80	2 187,20
123	766421222R00	Obložení podhledů KVH lamely (modulů 40/60 mm ST 1 280,80	m2	280,80 280,80	364,60	102 379,68
124	766427113T00	Podkladový rošt 40/60 mm pro obložení podhledů D+M vč. napuštění Začátek provozního součtu 1.01 :2,20*2,10+1,00*0,35+1,25*0,125	m2	356,00 5,13	394,10	136 739,60

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.02:2,45*2,10+0,90*0,125		5,26		
		1.03:31,70		31,70		
		Konec provozního součtu		42,08		
		42,0838*1,10		46,29		
		zastřešení:280,80*1,10		308,88		
		dopočet:0,8278		0,83		
125	766427114T00	Podkladový rošt pro obložení stěn D+M vč. napuštění	m2	121,00	384,10	46 476,10
		Začátek provozního součtu				
		stánek vnější:(7,27*2+2,92*2+3,82*2)*2,775		77,76		
		-(1,82+1,255)*2,20		-6,77		
		-(1,82+2,07)*2,20		-8,56		
		-1,00*2,15		-2,15		
		Konec provozního součtu		80,28		
		60,2825*1,10		66,31		
		Začátek provozního součtu				
		vnitřní:(6,57*2+3,82*2+2,57*2)*2,57		66,61		
		-(1,255+1,82)*2,20		-6,77		
		-(1,82+2,07)*2,20		-8,56		
		-1,00*2,15		-2,15		
		Konec provozního součtu		49,14		
		49,1414*1,10		54,06		
		dopočet:0,6337		0,63		
126	766661522R00	Montáž dveří s polodrážkou, 1kf. nad 80 cm	kus	1,00	1 171,80	1 171,80
		2/T				
127	766661643T00	Montáž vchodových dveří 900/2100 mm odkaz 1/T	kus	1,00	7 812,00	7 812,00
128	766666114R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 2kf.	kus	1,00	1 323,60	1 323,60
129	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00	232,10	696,30
130	766694124R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm	kus	4,00	319,70	1 278,80
		7/T:2		2,00		
		8/T:2		2,00		
131	54914638	Kování pro posuvné dveře	kompl	1,00	6 510,00	6 510,00
132	54915351	Set CD 048 OC chrom lesklý	kus	1,00	2 121,00	2 121,00
		odkaz 2/T- pro WC a koupelnu				
133	60512631	KV/H / lamely / modřín/ 40/60 mm	m2	309,00	2 864,40	885 059,60
		280,80*1,10		308,88		
		dopočet:0,12		0,12		
134	611601204	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kf. 90x197 cm	kus	1,00	3 632,60	3 632,60
		odkaz 2/T				
135	61169706	Dveře posuvné atyp 1250/2500 mm	kus	1,00	32 550,00	32 550,00
		1,01				
136	61173134	Dveře vchodové plné 90x2100 cm - atyp	kus	1,00	93 744,00	93 744,00
		dle popisu v tabulce vč. bezpečnostního zámku				
		s přípravou na elektro zámek, vč.kotvení				
		vč.výrobní dokumentace				
		vč.záručně				
		1/T:1		1,00		
137	612302303	Bíodeska modřín tl. 25 mm	m2	4,00	3 255,00	13 020,00
		Začátek provozního součtu				
		7/T:1,195+1,76		2,96		
		8/T:1,82+2,07		3,89		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		6,85		
		6,845*0,45*1,12		3,45		
		dopočet:0,5501		0,55		
138	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	14 546,92	0,60	8 728,15
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 463 420,17
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
139	767110289T00	Záchytný systém proti pádu z výšky	ks	10,00	2 226,40	22 264,00
		U1:2		2,00		
		U2:8		8,00		
140	767110292T00	Záchytný systém na střeše- celotělový postroj	ks	1,00	2 473,80	2 473,80
141	767110293T00	Záchytný systém na střeše- vázací lano s tlumičem	ks	1,00	1 979,00	1 979,00
142	767110294T00	Záchytný systém na střeše- kotevní materiál a pod.	ks	1,00	1 979,00	1 979,00
143	767110301T00	Záchytný systém- montáž	kompl	1,00	12 369,00	12 369,00
144	767110307T00	Záchytný systém- nerezové lano 8 mm	bm	68,00	181,90	12 369,20
145	767110314T00	Záchytný systém- zaškolení pro montáž+revize +předání do užívání	kompl	1,00	4 452,80	4 452,80
146	767111101T00	Montáž a dodávka stěn s otevíratelnými okny částečně fixní , trojsklo, kotvení , systém Al	m2	15,67	20 181,00	316 262,51
		včetně výrobní dokumentace				
		4/Z:(1,82+1,255)*2,25		6,92		
		5/Z:(1,82+2,07)*2,25		8,75		
147	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	150,72	175,80	26 496,58
		1/Z- plotna:6,28*2*12		150,72		
148	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	1 308,86	88,50	115 834,11
		3/Z- L profil:29,00*7,34		212,86		
		2/Z:60,00*11,80		708,00		
		6/Z:40,00		40,00		
		8/Z:155		155,00		
		9/Z:193		193,00		
149	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí	kg	1 890,72	88,50	167 328,72
		1/Z- sloup:157,56*12		1 890,72		
150	13480809	Válcovaný materiál- žárový pozink	kg	3 618,32	65,10	235 552,89
		Začátek provozního součtu				
		1/Z:(157,56+12,56)*12		2 041,44		
		2/Z:60,00*11,80		708,00		
		3/Z- L profil:29,00*7,34		212,86		
		6/Z:40,00		40,00		
		8/Z:155		155,00		
		9/Z:193		193,00		
		Konec provozního součtu		3 350,30		
		3350,30*1,08		3 618,32		
151	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	9 193,62	1,20	11 032,34
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				930 393,94
Díl:	776	Podlahy povlakové				
152	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	42,08	102,90	4 330,42

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
		1.01:2,20*2,10+1,00*0,35+1,25*0,125		5,13		
		1.02:2,45*2,10+0,90*0,125		5,26		
		1.03:31,70		31,70		
153	776422111T00	Zakončení krytiny vinylovou lištou D+M	m	23,91	127,60	3 050,92
		1.01:(2,20+2,10)*2-0,90-1,25-0,90		5,55		
		1.03:2,02+3,82*2+2,525+6,92+0,345+4,90+2,225		26,58		
		-1,255-1,820*2-2,07-1,25		-8,22		
154	776521200R00	Lepení povlak.podlah, homogenní vinyl, kontaktní rozpouštědlové lepidlo s vysokou pevností	m2	42,08	207,00	8 711,35
		1.01:2,20*2,10+1,00*0,35+1,25*0,125		5,13		
		1.02:2,45*2,10+0,90*0,125		5,26		
		1.03:31,70		31,70		
155	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	42,08	13,00	547,09
156	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L čistící zóna	m	3,90	610,60	2 381,34
		(1,20+0,75)*2		3,90		
157	27251200	Čistící zóna s podložkou tl. 17 mm 17mm	m2	0,90	2 102,70	1 892,43
		1,20*0,75		0,90		
158	284101021	Homogenní vinylová podlahovina povrchový vsyp SiC +zrna Al 203 vyztuž.mřížkou, protiskluz R10	m2	45,00	1 106,70	49 801,50
		42,0838*1,05		44,19		
		dopočet:0,8120		0,81		
159	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	707,15	4,00	2 828,60
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				73 543,65
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
160	777531022R00	Vyrovnaní podlah, samonivel, hmota tl.2 mm Jednosložková kašovitá podlahová stěrka na bázi anionaktivní vodní disperze styren-akrylátového kopolymeru s jemně namletým inertním plnivem s přísadou aditiv a konzervační látky	m2	42,08	252,60	10 630,37
		1.01:2,20*2,10+1,00*0,35+1,25*0,125		5,13		
		1.02:2,45*2,10+0,90*0,125		5,26		
		1.03:31,70		31,70		
161	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	106,30	5,00	531,52
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				11 161,89
Díl:	781	Obklady keramické				
162	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	20,98	36,50	765,66
		1.02:(2,45+2,10)*2*2,50		22,75		
		-0,90*1,97		-1,77		
163	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních 2,50*6	m	15,00	45,60	684,00
				15,00		
164	781415013RU2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm flex.lep., spár.hmota	m2	20,98	647,10	13 574,22
		1.02:(2,45+2,10)*2*2,50		22,75		
		-0,90*1,97		-1,77		
165	59760110.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 6 mm 15,00*1,10	m	16,50	39,10	645,15
				16,50		
166	59781571	Obklad porovinový- výběr materiálu dle architekta WAE19104 150/150 mm Začátek provozního součtu	m2	22,02	273,40	6 019,86
		1.02:(2,45+2,10)*2*2,50		22,75		
		-0,90*1,97		-1,77		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		20,98		
		20,97*1,05		22,02		
167	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	216,89	3,00	650,67
	Celkem za	781 Obklady keramické				22 339,55
Díl:	783	Nátěry				
168	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí antikorozní základový email, ředidlo barvu určí A.D	m2	1,09	319,00	347,39
		terpentýnové ředidlo				
		zároveň: (2*1,97+0,90)*(0,125+2*0,05)		1,09		
169	783222120RT1	Nátěr syntetický kov konstrukcí, RAL, druh viz TZ	m2	107,21	240,90	25 826,79
		kotvení, sloupy ...				
		1/Z-3/Z+6/Z+8/Z+9/Z				
		32m2/t:3350,30*32/1000		107,21		
170	783626310RT1	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2+1, Paulin Proctillegno 2 x, finální Proctillegno Cerato 1 x	m2	94,81	846,30	80 241,17
		výhrada materiálu				
		vnitřní stěna: (6,57*2+3,82*2+2,57*2)*2,57		66,61		
		-(1,255+1,82)*2,20		-8,77		
		-(1,82+2,07)*2,20		-8,56		
		-1,00*2,15		-2,15		
		2,20*0,35*4		3,08		
		(1,82+1,255+1,82+2,07)*0,35		2,44		
		(1,00+2*2,15)*0,35		1,86		
		box: (2,35*0,825+2,10*0,825)		-3,67		
		1.01- strop: 2,20*2,10+1,00*0,35+1,25*0,125		5,13		
		1.02: 2,45*2,10		5,15		
		1.03: 31,70		31,70		
171	783626311RT3	Nátěr truhlářských výrobků lazurovací-silnovrstvá lazura na vodní bázi pro povrchovou úpravu dřeva	m2	280,80	319,00	89 575,20
		ST1: 280,80		280,80		
172	783843131T00	Nátěr beton. povrchů krystalizující čirý mrazuvzdorný	m2	71,96	371,10	26 703,06
		odkaz S1 - viz PD				
		89,00*(0,30+0,17+0,30)*1,05		71,96		
	Celkem za	783 Nátěry				222 693,61
Díl:	784	Malby				
173	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	26,74	32,60	871,60
174	784155222R00	Malba, barva, bez penetr. 2 x barvu určí A.D.	m2	26,74	71,60	1 914,32
		1.01+1.03/SDK/:(2,10*2+4,90)*2,57		23,39		
		(2,20+2,225)*2,57		11,37		
		-1,25*2,50*2-0,90*1,97		-8,02		
	Celkem za	784 Malby				2 785,92
Díl:	786	Čalounické úpravy				
175	786616327T00	Předokenní okenice-atyp	m2	16,68	5 488,40	91 185,57
		výroba dle popisu v tabulce zámečnicka				
		včetně výrobní dokumentace				
		8/Z: (1,40+1,85)*2,30		7,48		
		9/Z: (1,95+2,05)*2,30		9,20		
176	998786201R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m	%	911,86	1,00	911,86
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				92 097,43
Díl:	792	Mobiliář				
177	792000039T00	Hasicí přístroj včetně montáže, dopravy, revize	ks	1,00	3 906,00	3 906,00

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 05 Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek	Zastřešení zastávky MHD a novinový stánek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
178	792000225T00	Zrcadlo pro tělesně postižené- viz výpis mobiliáře prvek M2	ks	1,00	4 283,60	4 283,60
179	792000262T00	Prosklená vitrina prosklená, výklopná stěna D+M uzamykatelná- výrobní dokumentace odkaz 6/Z - 1750/1350 mm ocel 40 kg materiál v odd. 767	ks	1,00	26 145,50	26 145,50
180	79200265 T00	Zásobník na 3 role papíru- nerez 307/300/123 mm viz příloha k výpisu mobiliáře	ks	1,00	2 402,20	2 402,20
181	79200267 T00	Zásobník na ručníky -nerez 285x370x105 mm viz příloha k výpisu mobiliáře	ks	1,00	2 716,00	2 716,00
182	79200268 T00	Dávkovač mýdla k umyvadlu + sprcha 1 ltr -nerez 333x98x142 mm viz příloha k výpisu mobiliáře	ks	1,00	3 312,30	3 312,30
183	79200269 T00	Nerezová WC souprava 230x115x155 mm viz příloha k výpisu mobiliáře	ks	1,00	2 089,70	2 089,70
184	79200270 T00	Hranatý odpadkový koš závěsný 25 l-broušená nerez 370x460x165 mm viz příloha k výpisu mobiliáře	ks	1,00	3 072,70	3 072,70
185	79200276 T00	Montáž zařízení	kompl	1,00	11 067,00	11 067,00
186	792110006T00	Pult prodejní - překližka truhlářská tl.18 mm, dřevina borovice, polyuretanový lak matný včetně dopravy a montáže	m2	3,05	9 114,00	27 797,70
187	792110007T00	Kuchyňský koutek HPL+ umyvadlo do desky viz výpis mobiliáře prvek M1 vč.montáže, dopravy a výrobní dokumentace	kompl	1,00	31 248,00	31 248,00
Celkem za		792 Mobiliář				118 040,70
Díl:	M21	Elektromontáže				
188	210000000T00	Elektroinstalace-přenos viz příloha včetně hromosvodu	kompl	1,00	739 722,23	739 722,23
Celkem za		M21 Elektromontáže				739 722,23
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
189	240000000T00	Vzduchotechnika -přenos viz příloha	kompl	1,00	26 051,00	26 051,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				26 051,00

ROZPOČET

Rozpočet	44-2020	Opěrné zdičky	JKSO	815.4
Objekt			SKP	
SO 06	Opěrné zdičky		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
44-2020	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Zlín			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 757 863	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	891 693	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	4 649 556	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (ICD)	0
ZRN+HZS	4 649 556	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 649 556	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	4 649 556 Kč	
DPH	21,0 %	976 407 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		5 625 963 Kč	

Poznámka :

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet : 44-2020
Objekt :	SO 06 Opěrné zidky	Opěrné zidky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 554	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	2 430	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	175 326	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	88 446	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemín	134 723	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	4 300	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	59 652	0	0	0	0
27 Základy	952 520	0	0	0	0
32 Zdi přehradní a opěrné	891 602	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	12 155	0	0	0	0
43 Schodiště	10 416	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	629	0	0	0	0
55 Montovaný skelet	717 128	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	27 423	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	24 522	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	51 587	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	136 023	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	2 856	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	18 337	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	41 581	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	393 654	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	77 320	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	15 473	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	236 025	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	562 875	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 757 863	891 693	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 06 Opěrné zidky	Opěrné zidky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	56,91	220,60	12 553,71
		Začátek provozního součtu				
		zídka 01:4,193*0,60		2,52		
		zídka 02:3,322*0,60		1,99		
		3,755*0,60		2,25		
		zídka 03:3,50*0,60+0,75*0,60		2,55		
		zídka 04:(6,80+2,50)*0,60+1,70*1,70		8,47		
		zídka 05:(7,175+2,50)*0,60+1,70*1,70		8,70		
		schodiště:(6,503+6,656)*2,50+6,71		39,61		
		(6,50+7,60)*2,50		35,25		
		zídka 01:28,625*1,20		34,35		
		26,019*1,20		31,22		
		zídka 02:7,625*1,20		9,15		
		18,00*1,20		21,60		
		10,625*1,20		12,75		
		zídka 03:57,951*1,20		69,54		
		rozšíření výkopu:(54,644+36,85+57,95)*0,65*2		194,28		
		Konec provozního součtu		474,23		
		474,2257*0,15		71,13		
		20% ruční výkop:-71,1339*0,20		-14,23		
	Celkem za	1 Zemní práce				12 553,71
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
2	122201109R00	Příplatek za lepidlost - odkopávky v hor. 3	m3	56,91	42,70	2 429,93
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				2 429,93
Díl: 13		Hloubené výkopávky				
3	132201110R00	Hloubení rýh š. do 80 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	31,98	534,20	17 081,05
		zídka 01:4,193*0,60*1,15		2,89		
		zídka 02:3,322*0,60*(1,55+1,05)*0,5		2,59		
		3,755*0,60*(1,20+1,05)*0,5		2,53		
		zídka 03:3,50*0,60*1,50+0,75*0,60*1,10		3,65		
		zídka 04:(1,20*0,87+1,20*1,60)*0,60		1,78		
		(1,35*1,115+0,902*1,60)*0,60		1,77		
		2,252*1,145*0,60		1,55		
		2,45*0,65*0,60		0,96		
		zídka 05:(2,00*0,75+0,90*1,25)*0,60		1,58		
		(2,422*0,95+0,75*0,35)*0,60		1,54		
		2,422*0,95*0,60		1,38		
		2,45*0,65*0,60		0,96		
		Mezisoučet		23,18		
		schodiště-pasy:(0,543+0,594+0,646)*0,501*1,167		1,04		
		(0,656+0,709+0,761)*0,501*0,788		0,84		
		(0,462+0,514+0,566)*0,501*0,935		0,72		
		(0,802+0,750+0,698)*0,501*1,167		1,32		
		(0,605+0,563+0,501)*0,501*0,788		0,66		
		(0,721+0,669+0,617)*0,501*0,935		0,94		
		střed:(1,987+1,659)*(0,856+0,675)*0,5*1,167		3,26		
		(1,50+1,40)*(0,659+0,790)*0,5*0,788		1,66		
		(1,25+0,594)*0,5*1,453*0,935		1,25		
		1,25*0,773*0,5*0,935		0,45		
		plošný základ:(0,539+0,657)*0,5*6,503*(0,15+0,30)*0,5		0,88		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 06 Opěrné zidky	Opěrné zidky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,60*6,503*0,15		0,59		
		(0,310+0,425)*0,5*6,495*0,16		0,38		
		0,40*6,495*0,15		0,39		
		6,495*0,16*0,16		0,17		
		(0,509+0,340)*0,5*6,514*(0,15+0,30)*0,5		0,62		
		0,50*6,514*0,15		0,49		
		(0,572+0,411)*0,5*6,50*0,16		0,51		
		0,50*6,50*0,15		0,49		
		6,50*0,16*0,16		0,17		
		Mezisoučet		16,81		
		odpočet ruční: -39,9688*0,20		-7,99		
4	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNÉ	m3	31,98	204,40	6 535,69
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNÉ	m3	157,68	237,00	37 370,25
		zídka 01:28,625*1,20*(0,50+0,25)		25,76		
		26,019*1,20*(0,50+0,25)		23,42		
		zídka 02:7,625*1,20*(0,50+0,25)		6,86		
		18,00*1,20*(0,50+0,25)		16,20		
		10,625*1,20*(0,50+0,25)		9,56		
		zídka 03:57,951*1,20*(0,50+0,25)		52,16		
		rozšíření výkopu:(54,644+36,85+57,95)*0,65*0,65*0,5*2		63,14		
		ruční výkop:-197,1009*0,20		-39,42		
6	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	157,68	44,20	6 969,47
7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	4,51	1 770,20	7 980,77
		šachty pítka				
		pítka:1,70*1,70*0,75*2*1,30		5,64		
		ruční výkop:-5,6355*0,20		-1,13		
8	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	4,51	248,10	1 118,53
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	64,44	1 524,90	98 270,05
		výkop v místě předpokládaného vedení inž.sítí				
		20%:(71,1339+39,9688+197,1006+5,6355)*0,20		62,77		
		schody-kavárna:4,24*0,70*0,35		1,04		
		schody -veřej.WC:2,60*0,70*0,35		0,64		
Celkem za 13 Hloubené výkopávky						175 325,81
Díl: 16	Přemístění výkopku					
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,14	153,20	1 859,11
		5%:(39,9688+197,1006+5,6355)*0,05		12,14		
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	94,15	104,80	9 867,09
		tam i zpět				
		15%:(71,1339+39,9688+197,1006+5,6355)*0,15*2		94,15		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	268,44	285,80	76 719,81
		odkopávka:71,1339		71,13		
		rýha š.do 600 mm:39,9688		39,97		
		rýha do 2000 mm:197,1006		197,10		
		patky:5,6355		5,64		
		zásyp:-47,0758		-47,08		
		schody:(4,24+2,60)*0,70*0,35		1,68		
Celkem za 16 Přemístění výkopku						88 446,01
Díl: 17	Konstrukce ze zemin					
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	315,51	18,10	5 710,81
		skládka:268,4388		268,44		
		mezideponie- zásyp:47,0758		47,08		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 06 Opěrné zidky	Opěrné zidky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním 15%:(71,1339+39,9688+197,1006+5,6355)*0,15	m3	47,08 47,08	142,00	6 684,76
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	268,44	455,70	122 327,56
Celkem za		17 Konstrukce ze zemin				134 723,14
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
16	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním zídka 01:4,193*0,60 zídka 02:3,322*0,60 3,755*0,60 zídka 03:3,50*0,60+0,75*0,60 zídka 04:(6,80+2,50)*0,60+1,70*1,70 zídka 05:(7,175+2,50)*0,60+1,70*1,70 schodiště:(6,503+6,656)*2,50+6,71 (6,50+7,60)*2,50 zídka 01:28,625*1,20 26,019*1,20 zídka 02:7,625*1,20 18,00*1,20 10,625*1,20 zídka 03:57,951*1,20 schody:(4,24+2,60)*0,70	m2	284,74 2,52 1,99 2,25 2,55 8,47 8,70 39,61 35,25 34,35 31,22 9,15 21,60 12,75 69,54 4,79	15,10	4 299,52
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				4 299,52
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				
17	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože zídka 01:55,00+4,20 zídka 02:36,25+3,75*2 zídka 03:57,95+4,30 zídka 04:8,50+4,15 zídka 05:9,00+4,15	m	191,00 59,20 43,75 62,25 12,65 13,15	24,40	4 660,40
18	212971121R00	Opláštění trativ. z geot. sklon nad 1:2,5 do 2,5 m 191,00*(0,30+0,20)*2	m2	191,00 191,00	52,40	10 008,40
19	215901101RT5	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	279,95	107,20	30 010,48
20	28611243.A	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm Kokofil 191,00*1,20 dopočet:0,80	m	230,00 229,20 0,80	39,10	8 993,00
21	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 191*1,20 dopočet:0,80	m2	230,00 229,20 0,80	26,00	5 980,00
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				59 652,28
Díl:	27	Základy				
22	274326141RU1	Zákl. pásy z betonu železobetonu vodorovně G 30/37 XC4 odolnost proti korozi způsobené karbonací, XF1 zídka 01:28,625*1,20*0,40 26,019*1,20*0,40 bok A-A:4,193*0,50*0,40 zídka 02:7,625*1,20*0,40 18,00*1,20*0,40 10,625*1,20*0,40	m3	98,99 13,74 12,49 0,84 3,66 8,64 5,10	4 636,90	458 992,36

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 06 Opěrné zidky	Opěrné zidky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		boky C-C:3,322*0,50*0,40		0,66		
		B-B:3,755*0,50*0,40		0,75		
		zídka 03:57,951*1,20*0,40		27,82		
		bok E-E:4,25*0,50*0,40		0,85		
		zídka 04:(1,20*0,87+1,20*1,60)*0,50		1,48		
		(1,35*1,115+0,902*1,60)*0,50		1,47		
		2,252*1,145*0,50		1,29		
		2,45*0,65*0,50		0,80		
		zídka 05:(2,00*0,75+0,90*1,25)*0,50		1,31		
		(2,422*0,95+0,75*0,35)*0,50		1,28		
		2,422*0,95*0,50		1,15		
		2,45*0,65*0,50		0,80		
		Mezisoučet		84,13		
		schodiště-pasy:(0,543+0,594+0,646)*0,501*1,167		1,04		
		(0,656+0,709+0,761)*0,501*0,788		0,84		
		(0,462+0,514+0,566)*0,501*0,935		0,72		
		(0,802+0,750+0,698)*0,501*1,167		1,32		
		(0,605+0,553+0,501)*0,501*0,788		0,66		
		(0,721+0,669+0,617)*0,501*0,935		0,94		
		střed:(1,987+1,659)*(0,856+0,675)*0,5*1,167		3,26		
		(1,50+1,40)*(0,659+0,790)*0,5*0,788		1,66		
		(1,25+0,594)*0,5*1,453*0,935		1,25		
		1,25*0,773*0,5*0,935		0,45		
		plošný základ:(0,539+0,657)*0,5*6,503*(0,15+0,30)*0,5		0,88		
		(0,310+0,425)*0,5*6,495*0,16		0,38		
		6,495*0,16*0,16		0,17		
		(0,509+0,340)*0,5*6,514*(0,15+0,30)*0,5		0,62		
		(0,572+0,411)*0,5*6,50*0,16		0,51		
		6,50*0,16*0,16		0,17		
		Mezisoučet		14,85		
23	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	198,29	781,20	154 904,07
		zídka 01:28,625*0,40*2		22,90		
		26,019*0,40*2		20,82		
		bok A-A:4,193*0,40*2		3,35		
		zídka 02:7,625*0,40*2		6,10		
		18,00*0,40*2		14,40		
		10,625*0,40*2		8,50		
		boky C-C:3,322*0,40*2		2,66		
		B-B:3,755*0,40*2		3,00		
		zídka 03:57,951*0,40*2		46,36		
		bok E-E:4,25*0,40*2		3,40		
		zídka 04:(1,20*0,87+1,20*1,60)*2		5,93		
		(1,35*1,115+0,902*1,60)*2		5,90		
		2,252*1,145*2		5,16		
		2,45*0,65*2		3,19		
		zídka 05:(2,00*0,75+0,90*1,25)*2		5,25		
		(2,422*0,95+0,75*0,35)*2		5,13		
		2,422*0,95*2		4,60		
		2,45*0,65*2		3,19		
		Mezisoučet		168,82		
		schodiště:0,501*0,30*4*6		3,61		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 06 Opěrné zídky	Opěrné zídky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,859+1,987+1,453+2,288+2,058)*0,30		2,83		
		(1,50*2+1,00+1,20)*0,30		1,56		
		(1,661+1,816+1,973+2,128+1,972+1,816)*0,30*2		6,82		
		(6,495+0,752+6,503+1,082)*0,30		4,45		
		(0,748+6,514+1,081+6,50)*0,30		4,45		
		+20% pro schodiště:23,7228*0,20		4,74		
24	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	198,29	260,40	51 634,69
25	274354032R00	Bednění prostupu do 0,05 m2, dl.0,5 m	kus	62,00	507,80	31 483,60
		pro osazení sloupů SO 09				
		porovnávací položka				
		+zapuštěná světla ve schodišti 260/70/65 mm				
		kapsa 250/150/300:				
		zídka 01:19		19,00		
		zídka 02:13		13,00		
		zídka 03:20		20,00		
		světla zapuštěná:6*2*2		10,00		
26	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	3,74	58 590,00	218 933,25
		viz PD				
		zidky:84,1322*40/1000		3,37		
		schody:14,8546*25/1000		0,37		
27	275326141RU1	Zakl. patky z betonu železového vodotěsné C 30/37 XC4	m3	3,76	4 638,90	17 420,83
		odolnost proti korozi způsobené karbonací				
		přítka:1,70*1,70*0,65*2		3,76		
28	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	8,84	1 041,60	9 207,74
		přítka:1,70*4*0,65*2		8,84		
29	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	8,84	325,50	2 877,42
30	275361221R00	Výztuž základových patek z betonář. oceli 10216 (E)	t	0,08	58 590,00	4 400,11
		viz PD				
		přítka:3,757*20/1000		0,08		
31	275361921RT5	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,05	58 590,00	2 665,85
		viz PD				
		1,70*1,70*2*3,03*1,30*2/1000		0,05		
Celkem za		27 Základy				952 519,92
Díl:	32	Zdi přehradní a opěrné				
32	327324128R00	Zdi a valy z betonu želez. C30/37 XC4, XF1	m3	49,54	4 134,40	204 816,52
		zídka 01:28,625*0,91*0,30		7,81		
		26,019*1,01*0,30		7,88		
		bok A-A:4,193*0,91*0,30		1,14		
		zídka 02:7,625*0,81*0,30		1,85		
		18,00*1,01*0,30		5,45		
		10,625*1,13*0,30		3,60		
		boky C-C:3,322*(1,131+1,061)*0,5*0,30		1,09		
		B-B:3,755*(0,741+0,809)*0,5*0,30		0,87		
		zídka 03:26,014*1,17*0,30		9,13		
		18,00*1,05*0,30		5,67		
		13,937*0,94*0,30		3,93		
		bok E-E:0,762*0,809*0,30		0,18		
		1,774*(0,809+1,009)*0,5*0,30		0,48		
		1,774*(0,732+0,856)*0,5*0,30		0,42		
33	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení pohledové	m2	330,26	1 171,80	387 002,89

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 06 Opěrné zidky	Opěrné zidky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zídka 01:28,625*0,91		26,05		
		26,019*1,01		26,28		
		bok A-A:4,193*0,91		3,82		
		zídka 02:7,625*0,81		6,18		
		18,00*1,01		18,18		
		10,625*1,13		12,01		
		boky C-C:3,322*(1,131+1,061)*0,5		3,64		
		B-B:3,755*(0,741+0,809)*0,5		2,91		
		zídka 03:26,014*1,17		30,44		
		18,00*1,05		18,90		
		13,937*0,94		13,10		
		bok E-E:0,762*0,809		0,62		
		1,774*(0,809+1,009)*0,5		1,61		
		1,774*(0,732+0,856)*0,5		1,41		
		Mezisoučet		165,13		
		2.strana :165,1318		165,13		
34	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - ořbednění pohledové	m2	330,28	390,60	129 000,96
35	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R), D do 12 mm	t	0,99	68 914,90	68 280,88
		uvažuje se 40 kg/m3- viz PD				
		50%:49,5396*40*0,5/1000		0,99		
36	327361017R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R), D nad 12 mm	t	0,99	58 590,00	58 050,97
		uvažuje se 40 kg/m3- upřesní se dle statika- viz PD				
		50%:49,5396*40*0,5/1000		0,99		
37	327501111R00	Výplň za opěrami z kamene droceného i těženeho	m3	33,03	1 345,90	44 450,23
		zídka 01:28,625*0,91*0,20		5,21		
		26,019*1,01*0,20		5,26		
		bok A-A:4,193*0,91*0,20		0,76		
		zídka 02:7,625*0,81*0,20		1,24		
		18,00*1,01*0,20		3,64		
		10,625*1,13*0,20		2,40		
		boky C-C:3,322*(1,131+1,061)*0,5*0,20		0,73		
		B-B:3,755*(0,741+0,809)*0,5*0,20		0,58		
		zídka 03:26,014*1,17*0,20		6,09		
		18,00*1,05*0,20		3,78		
		13,937*0,94*0,20		2,62		
		bok E-E:0,762*0,809*0,20		0,12		
		1,774*(0,809+1,009)*0,5*0,20		0,32		
		1,774*(0,732+0,856)*0,5*0,20		0,28		
	Celkem za	32 Zdi přehradní a opěrné				891 602,46
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
38	388996181R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 160 mm, výkop	m	25,00	486,20	12 155,00
		rezerva				
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				12 155,00
Díl: 43		Schodiště				
39	434121426R00	Osazení žebet, stupňů - viz PD	m	13,68	761,40	10 415,95
		schody u WC:2,60*2		5,20		
		schody u kavárny:4,24*2		8,48		
	Celkem za	43 Schodiště				10 415,95
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
40	451571221T00	Lože pod potrubí ze šterkopisku tl. do 10 cm	m2	5,73	109,70	628,58
		trativod				

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 06 Opěrné zidky	Opěrné zidky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		zídka 01:55,00+4,20		59,20		
		zídka 02:36,25+3,75*2		43,75		
		zídka 03:57,95+4,30		62,25		
		zídka 04:8,50+4,15		12,65		
		zídka 05:9,00+4,15		13,15		
		Konec provozního součtu		191,00		
		191*0,30*0,10		5,73		
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				628,58
Díl: 55		Montovaný skelet				
41	550000011T00	Dodávka - kaskády 3 ks pitko 1500/1607 mm zídka 04	kompl	1,00	253 890,00	253 890,00
42	550000012T00	Dodávka - kaskády 3 ks pitko 1607/1500 mm zídka 05	kompl	1,00	253 890,00	253 890,00
43	550000013T00	Montáž - kaskády 2x3 ks+ pitko 2x zídka 04+ zídka 05	kompl	1,00	26 040,00	26 040,00
44	550000014T00	Doprava - kaskády+ pitka	kompl	1,00	13 020,00	13 020,00
45	550000015T00	Výrobní dokumentace - kaskády+ pitka	kompl	1,00	6 510,00	6 510,00
46	550000016T00	Nerezový kohout k pitku + tlačný ventil vč. montáže	ks	2,00	60 543,00	121 086,00
47	550000017T00	Prefabrikovaný betonový stupeň opatřený lištou beton C30/37, 2120x350x190 mm schody u kavárny Kostka	ks	4,00	7 115,40	28 461,60
48	550000018T00	Prefabrikovaný betonový stupeň opatřený lištou beton C 30/37, 2600x350x190 mm schody u veřejného WC	ks	2,00	7 115,40	14 230,80
	Celkem za	55 Montovaný skelet				717 128,40
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
49	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm schody:(4,24+2,60)*0,70	m2	4,79	175,40	839,82
				4,79		
50	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm zprůměrovaná tloušťka schodiště:(6,503+6,656)*2,50+6,71 (6,50+7,60)*2,50	m2	74,86	265,00	19 837,24
				39,61		
				35,25		
51	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	80,00	45,20	3 616,00
52	69366199	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP 80*1,20	m2	96,00	32,60	3 129,60
				96,00		
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				27 422,65
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
53	612901112R00	Úbroušení výstupků betonu po odbednění stěn 50%:330,26*0,5	m2	165,13	148,50	24 521,81
				165,13		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				24 521,81
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
54	622300152R00	Montáž lišty - trojúhelníková lišta 10x10 mm u zidek z pohledového betonu	m	348,81	87,80	30 625,17
		Začátek provozního součtu				
		zídka 01:55,651+4,183		59,83		
		zídka 02:36,25+3,75*2		43,75		
		zídka 03:58,169+4,25		62,42		
		Konec provozního součtu		166,00		
		166,003*2+14,00*1,20		348,81		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 06 Opěrné zidky	Opěrné zidky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	60760113.A	Trojkřídková lišta 10x10mm pro vložení do bednění k vytvoření pchlebových a zkosených hran na betonových konstrukcích	kg	161,00	130,29	20 957,20
		lišta dl. 2,50 m				
		348,806*1,15/2,50		160,45		
		dopočet: 0,5492		0,55		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				51 587,37
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
56	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	12,50	4 858,30	60 726,32
		podkladní				
		přítka: 1,80*1,80*0,05*2		0,32		
		zídka 01: 28,625*1,30*0,05		1,86		
		26,019*1,30*0,05		1,69		
		bok A-A: 4,193*0,60*0,05		0,13		
		zídka 02: 7,625*1,30*0,05		0,50		
		18,00*1,30*0,05		1,17		
		10,625*1,30*0,05		0,69		
		boky C-C: 3,322*0,60*0,05		0,10		
		B-B: 3,755*0,60*0,05		0,11		
		zídka 03: 57,951*1,30*0,05		3,77		
		bok E-E: 4,25*0,60*0,05		0,13		
		zídka 04: 2,40*0,60*0,05		0,07		
		(1,35+0,902)*0,60*0,05		0,07		
		2,252*0,60*0,05		0,07		
		2,45*0,60*0,05		0,07		
		zídka 05: 2,90*0,60*0,05		0,09		
		(2,422+0,75)*0,60*0,05		0,10		
		2,422*0,60*0,05		0,07		
		2,45*0,60*0,05		0,07		
		schodiště-pasy: (0,543+0,594+0,646)*0,60*0,05		0,05		
		(0,656+0,709+0,761)*0,60*0,05		0,06		
		(0,462+0,514+0,566)*0,60*0,05		0,05		
		(0,802+0,750+0,698)*0,60*0,05		0,07		
		(0,605+0,553+0,501)*0,60*0,05		0,05		
		(0,721+0,669+0,617)*0,60*0,05		0,06		
		Začátek provozního součtu				
		střed: (1,987+1,659)*(0,856+0,675)*0,5		2,79		
		(1,50+1,40)*(0,659+0,790)*0,5		2,10		
		(1,25+0,594)*0,5*1,453		1,34		
		1,25*0,773*0,5		0,48		
		Konec provozního součtu		6,71		
		6,7149*0,05*1,10		0,37		
		plošný základ: (0,539+0,657)*0,5*6,503*0,05		0,19		
		(0,310+0,425)*0,5*6,495*0,05		0,12		
		6,495*0,16*0,05		0,05		
		(0,509+0,340)*0,5*6,514*0,05		0,14		
		(0,572+0,411)*0,5*6,50*0,05		0,16		
		6,50*0,16*0,05		0,05		
57	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	1,21	4 271,10	5 153,51
		podkladní				
		podklad schody: (4,24+2,60)*0,70*0,24*1,05		1,21		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 06 Opěrné zidky	Opěrné zidky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	631316116T00	Postřik nových beton. kcl proti prvotn. vysych.	m2	600,00	58,60	35 160,00
59	631416211RT3	Mazanina betonová, tloušťka 5 - 8 cm	m3	2,67	13 125,80	34 982,88
		podbetonování stupňů, prefa opěrné zidky a pítka				
		Začátek provozního součtu				
		schodiště-pasy: (0,543+0,594+0,646)*0,501		0,89		
		(0,656+0,709+0,761)*0,501		1,07		
		(0,462+0,514+0,566)*0,501		0,77		
		(0,802+0,750+0,698)*0,501		1,13		
		(0,605+0,553+0,501)*0,501		0,83		
		(0,721+0,669+0,617)*0,501		1,01		
		střed: (1,987+1,659)*(0,856+0,675)*0,5		2,79		
		(1,50+1,40)*(0,659+0,790)*0,5		2,10		
		(1,25+0,594)*0,5*1,453		1,34		
		1,25*0,773*0,5		0,48		
		plošný základ: (0,539+0,657)*0,5*6,503		3,89		
		(0,310+0,425)*0,5*6,495		2,39		
		(0,509+0,340)*0,5*6,514		2,77		
		(0,572+0,411)*0,5*6,50		3,19		
		Konec provozního součtu		24,65		
		24,6454*0,05*1,10		1,36		
		zídka 04: (6,856*0,40+2,43*0,50)*0,10		0,40		
		zídka 05: (7,36*0,40+2,75*0,50)*0,10		0,43		
		pítka: 1,607*1,50*2*0,10		0,48		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				136 022,71
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
60	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	2 855,90	2 855,90
		ve schodišti				
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				2 855,90
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
61	916271124T00	Obrubník ocelový 200-600/8 + navařená výztuž L30/30 mm po 500 mm vč. montáže	ks	2,00	2 278,50	4 557,00
62	919721212T00	Dilatační spáry vyplněné pružným tmelem odolným proti povětrnostním vlivům	m	30,24	455,70	13 780,37
		zídka 01: 1,05*4+1,41*4		9,84		
		zídka 02: 1,41*2+1,53*2+1,21		7,09		
		zídka 03: 1,57*4+1,45*3+1,34*2		13,31		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				18 337,37
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
63	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	500,00	78,10	39 050,00
64	953981206R00	Chemické kotvy, beton, hl. 210 mm, M24, malta chemická pro těžké kotvení	kus	8,00	316,40	2 531,20
		pítka				
		2*4		8,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				41 581,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
65	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	560,60	702,20	393 653,51
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				393 653,51
Díl: 711		Izolace proti vodě				
66	711132311R00	Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	239,12	259,20	61 980,71
		zídka 01: 28,625*(0,91+0,45)		38,93		
		26,019*(1,01+0,45)		37,99		

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 06 Opěrné zidky	Opěrné zidky

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		bok A-A:4,193*(0,91+0,45)		5,70		
		zídka 02:7,625*(0,81+0,45)		9,61		
		18,00*(1,01+0,45)		26,28		
		10,625*(1,13+0,45)		16,79		
		boky C-C:3,322*(1,131+1,061)*0,5+3,322*0,45		5,14		
		B-B:3,755*(0,741+0,809)*0,5+3,755*0,45		4,60		
		zídka 03:26,014*(1,17+0,45)		42,14		
		18,00*(1,05+0,45)		27,00		
		13,937*(0,94+0,45)		19,37		
		bok E-E:0,762*(0,809+0,45)		0,96		
		1,774*(0,809+1,009)*0,5+1,774*0,45		2,41		
		1,774*(0,732+0,856)*0,5+1,774*0,45		2,21		
67	28323117	Fólie nopolová N8 tl. 0,6 mm š. 2000 mm	m2	287,00	45,60	13 087,20
		239,1231*1,20		286,95		
		dopočet:0,0523		0,05		
68	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	750,68	3,00	2 252,04
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				77 319,94
Díl:	713	Izolace tepelné				
69	713191100R00	Položení separační fólie	m2	240,00	40,20	9 648,00
70	67352470	Fólie izolační separační PE tl. 0,2 mm 4 x 20 m	m2	287,00	19,50	5 596,50
71	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	152,45	1,50	228,67
	Celkem za	713 Izolace tepelné				15 473,17
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
72	767000031T00	Přetokový žlábek- atypický U profil viz PD montáž+dodávka + doprava	bm	188,00	1 236,90	232 537,20
		zídka 01:55,00+4,20		59,20		
		zídka 02:36,25+2*3,80		43,85		
		zídka 03:57,95+3,50		61,45		
		zídka 04:11,50		11,50		
		zídka 05:12,00		12,00		
73	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 325,37	1,50	3 488,06
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				236 025,26
Díl:	772	Kamenné dlažby				
74	772211307T00	Drážka na spodní straně stupně pro osazení viz detail	m	43,00	260,40	11 197,20
		2.stupeň:6,299+9,279		15,58		
		3.stupeň:12,098+14,788		26,89		
		dopočet:0,536		0,54		
75	772231306R00	Obklad stupňů,kámen tvrdý,stup.deskami tl.10-12 cm	m	90,00	2 343,60	210 924,00
76	772231414R00	Obklad stupňů,kámen tvrdý,podst.deskami tl.4 a 5cm	m	90,00	455,70	41 013,00
77	58381336	Obklad schodiště žula žlutá tryskaná tl.190 mm	bm	90,00	3 124,80	281 232,00
		1.stupeň:6,853+7,481		14,33		
		2.stupeň:14,302+15,283		29,59		
		3.stupeň:20,084+20,79		40,87		
		ztratiné 5%:84,793*0,05		4,24		
		dopočet:0,9674		0,97		
78	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	5 443,66	3,40	18 508,45
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				562 874,65

ROZPOČET

Rozpočet	44-2020	Komunikace, zpevněné plochy	JKSO	822.5
Objekt			SKP	
SO 07	Komunikace , zpevněné plochy		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
44-2020	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Zlín			
Dodavatel	Společnost KKS + SMO		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	29 963 140	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	29 963 140	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	29 963 140	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	29 963 140	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		29 963 140 Kč	
DPH 21,0 %		6 292 259 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		36 255 399 Kč	

Poznámka :

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet :	44-2020
Objekt :	SO 07 Komunikace , zpevněné plochy		Komunikace, zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
501 Komunikace a zpevněné plochy	29 963 140	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	29 963 140	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přirážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
Ostatní náklady			0	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 07 Komunikace , zpevněné plochy	Komunikace, zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	501	Komunikace a zpevněné plochy				
1	501000000T00	Komunikace a zpevněné plochy přenos - viz příloha	kompl	1,00	29 963 139,86	29 963 139,86
	Celkem za	501 Komunikace a zpevněné plochy				29 963 139,86

ROZPOČET

Rozpočet	44-2020	Jemné terénní úpravy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 08.1	Jemné terénní úpravy		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
44-2020	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Zlín			
Dodavatel	Společnost KKS + SMO		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 651 038	Zřízení výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 651 038	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 651 038	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 651 038	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 651 038 Kč
DPH	21,0 %		346 718 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 997 756 Kč

Poznámka :

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet :	44-2020
Objekt :	SO 08.1 Jemné terénní úpravy		Jemné terénní úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
18 Povrchové úpravy terénu	1 651 038	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 651 038	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 08.1 Jemné terénní úpravy	Jemné terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
1	180001007T00	Jemné terénní úpravy- modelace terénu v parku	kompl	1,00	317 425,00	317 425,00
2	180400027T00	Výměna půdy v pásích zeleně nad zídou Tř.T.Bat	kompl	1,00	1 333 613,00	1 333 613,00
	Čelkem za	18 Povrchové úpravy terénu				1 651 038,00

ROZPOČET

Rozpočet	44-2020	Zahradnické úpravy a zeleň	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 08.2		Zahradnické úpravy a kácení	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
44-2020		Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Statutární město Zlín		
Dodavatel		Společnost KKS + SMO	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	4 467 625	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	4 467 625	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	4 467 625	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 467 625	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	4 467 625 Kč
DPH		21,0 %	938 201 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 405 826 Kč

Poznámka :

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet : 44-2020
Objekt :	SO 08.2 Zahradnické úpravy a kácení	Zahradnické úpravy a zeleň

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HVS
18 Povrchové úpravy terénu	4 467 625	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 467 625	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 08.2 Zahradnické úpravy a kácení	Zahradnické úpravy a zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
1	180400013T00	Kácení stromů	kompl	1,00	122 269,00	122 269,00
2	180400014T00	Ošetření stávajících stromů	kompl	1,00	102 336,00	102 336,00
3	180400015T00	Ošetření stávajících ponechaných keřů	kompl	1,00	2 030,00	2 030,00
4	180400016T00	Přesazení stromů	kompl	1,00	37 072,00	37 072,00
5	180400017T00	Výsadba velkých stromů s velkým balem ve volné zeleni - Soudní ul.	kompl	1,00	277 287,00	277 287,00
6	180400018T00	Výsadba velkých stromů s velkým balem nad zídou	kompl	1,00	447 652,00	447 652,00
7	180400019T00	Výsadba velkých stromů s velkým balem ve zpevněných plochách	kompl	1,00	688 401,00	688 401,00
8	180400020T00	Výsadba velkých stromů s velkým balem ve volných prostorách	kompl	1,00	525 001,00	525 001,00
9	180400021T00	Výsadba podrostu, půdního pokryvu nahrazuje trávnik v parku	kompl	1,00	1 215 793,00	1 215 793,00
10	180400022T00	Kombinované záhony TTB do nového pásu zeleně nad zídou	kompl	1,00	492 641,00	492 641,00
11	180400023T00	Kombinované záhony TTB do pásu ve volné zeleni Soudní TTB	kompl	1,00	182 957,00	182 957,00
12	180400024T00	Travníky	kompl	1,00	244 277,00	244 277,00
13	180400025T00	Výsadba u kavárny a WC do vyvýšených žlabů	kompl	1,00	63 486,00	63 486,00
14	184807113T00	Ochrana stromu bedněním vč. odstranění	kompl	1,00	66 423,00	66 423,00
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				4 467 625,00

ROZPOČET

Rozpočet	44-2020	Mobiliář a zastřešení prodejních míst	JKSO	815
Objekt			SKP	
SO 09		Mobiliář a zastřešení prodejních míst	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
44-2020		Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Statutární město Zlín		
Dodavatel		Společnost KKS + SMO	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	60 407	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	13 191 758	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	13 252 165	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	13 252 165	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	13 252 165	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		13 252 165 Kč
DPH	21,0 %		2 782 955 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			16 035 120 Kč

Poznámka :

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet : 44-2020
Objekt :	SO 09 Mobiliář a zastřešení prodejních míst	Mobiliář a zastřešení prodejních míst

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	2 218	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	21 870	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	35 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 319	0	0	0	0
792 Mobiliář	0	13 191 758	0	0	0
CELKEM OBJEKT	60 407	13 191 758	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 09 Mobiliář a zastřešení prodejních míst	Mobiliář a zastřešení prodejních míst

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
1	56485111R00	Podklad za stěrkou po zhutnění došlisky 18 cm	m2	12,32	180,00	2 217,60
		květináč A: 8,40*0,70		5,88		
		květináč B: 5,60*0,70		3,92		
		květináč C: 2*3,50*0,70		5,04		
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				2 217,60
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
2	91779211R15	Osazení ležat. trub. bet. bez opěr. lože z C 12/15 včetně rýbnutí 100/15/30	m	48,60	450,00	21 870,00
		podklad pod květináče				
		květináč A: (8,40+0,70)*2		18,20		
		květináč B: (5,60+0,70)*2		12,60		
		květináč C: 2*(3,50+0,70)*2		17,20		
		dopočet: 0,60		0,60		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				21 870,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
3	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	100,00	350,00	35 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				35 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	13,19	100,00	1 319,36
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 319,36
Díl:	792	Mobiliář				
5	792100000T00	Mobiliář a zastřešení prodejních míst- přenos viz příloha	kompl	1,00	13 191 758,00	13 191 758,00
	Celkem za	792 Mobiliář				13 191 758,00

ROZPOČET

Rozpočet	44-2020	Úprava rozvodů vody	JKSO	627
Objekt			SKP	
SO 10	Úprava rozvodů vody		Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	
44-2020	Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Zlín			
Dodavatel	Společnost KKS + SMO		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 516 997	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 516 997	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 516 997	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 516 997	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 516 997 Kč
DPH		21,0 %	318 569 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 835 566 Kč

Poznámka :

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany	Rozpočet : 44-2020
Objekt :	SO 10 Úprava rozvodů vody	Úprava rozvodů vody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HŽS
720 Zdravotechnická instalace	0	1 516 997	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	1 516 997	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	44-2020 Revitalizace městského tržiště Pod Kašany	Rozpočet: 44-2020
Objekt :	SO 10 Úprava rozvodů vody	Úprava rozvodů vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
1	720100001T00	Úprava rozvodů vody- přenos viz příloha SO10.1 Připojka vody SO10.3 Areálový vodovod SO10.4 Užitkový vodovod	kompl	1,00	1 516 997,15	1 516 997,15
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				1 516 997,15

