

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 92-05-15-03\_02

**Stavba:** Oprava žlabů a svodů, překotvení uchycení střešních šablon - Ž.K b

KSO:  
Místo: Hradec Králové - Kasárna j. Žižku

CC-CZ:  
Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel:  
AHNM Praha - PS 0503 HraDEC KRÁLOVÉ

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
VV TOP s.r.o.

IČ: 49977202  
DIČ: CZ49977202

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **1 299 480,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 299 480,00	272 890,80
	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 572 370,80</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 92-05-15-03\_02

**Stavba:** Oprava žlabů a svodů, překotvení uchycení střešních šablon - Ž.K b

Místo: Hradec Králové - Kasárna j. Žižku

Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 HraDEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč: VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 299 480,00</b>	<b>1 572 370,80</b>
92-05-15-03 02	Oprava žlabů a svodů, překotvení uchycení střešních šablon - Ž.K b	1 299 480,00	1 572 370,80

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava žlabů a svodů, překotvení uchycení střešních šablon - Ž.K b**

KSO:

Místo: Hradec Králové - Kasárna j. Žižku

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 HraDEC KRÁLOVÉ

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VV TOP s.r.o.

IČ:

49977202

DIČ:

CZ49977202

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 299 480,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 299 480,00	21,00%	272 890,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 572 370,80**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava žlabů a svodů, překotvení uchycení střešních šablon - Ž.K b**

Místo: Hradec Králové - Kasárna j. Žižku

Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 HraDEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč: VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady ze soupisu prací

**1 299 480,00**

HSV - Práce a dodávky HSV	51 090,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 400,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 000,00
997 - Přesun sutě	6 290,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 196 390,00
764 - Konstrukce klempířské	1 196 390,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	52 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 000,00
VRN6 - Územní vlivy	40 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava žlabů a svodů, překotvení uchycení střešních šablon - Ž.K b**

Místo: Hradec Králové - Kasárna j. Žižku

Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 HraDEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Uchazeč: VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 299 480,00**

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				51 090,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 400,00
1	K	340235212	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	4,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	2,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	Komplet	1,000		
	D	997	Přesun sutě				
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,516		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	764	Konstrukce klempířské				
7	K	764001843	Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	6,000		
5	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do sutí	m	360,000		
6	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	81,000		
8	K	764121443	Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 4 ks/m2 sklonu do 60°	m2	6,000		
14	K	764503104	Montáž žlabu nadokapního (nástřešního ) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel	m	360,000		
15	M	55344771	<i>žlab nástřešní Pz 500mm</i>	<i>m</i>	<i>360,000</i>		
16	K	764503105	Montáž čela nadokapního (nástřešního ) žlabu	kus	7,000		
17	M	55344912	<i>čelo žlabu nerez 333mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>		
18	M	55344527	<i>roh vnější žlabový lisovaný 90° 330 Pz</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
19	K	764503106	Montáž háku nadokapního (nástřešního ) žlabu	kus	250,000		
20	M	55344775	<i>hák pro nástřešní žlab s podpěrou Pz 330/550mm</i>	<i>kus</i>	<i>250,000</i>		
21	K	764503117	Montáž hrdla nadokapního (nástřešního ) žlabu	kus	8,000		
22	M	13814189	<i>plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,8mm tabule</i>	<i>t</i>	<i>0,005</i>		
23	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	81,000		
24	M	55344212	<i>svod kruhový Pz 150mm</i>	<i>m</i>	<i>81,000</i>		
25	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	21,000		
26	M	55344335	<i>objímka svodu Pz 150mm trn 200mm</i>	<i>kus</i>	<i>21,000</i>		
27	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	7,000		
28	M	55344953	<i>koleno svodové 72° hranaté Pz 150mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>		
9	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,778		
10	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	1,778		
11	K	R764	Upevňování Al šablon po celé ploše střež stav. objektu, s použitím střešních šroubů s podložkou EPDM a AL hřebíků, sklon do 60 st.	m2	15 009,000		
12	M	31422110	<i>hřebík AlMg 3,1x50mm</i>	<i>kg</i>	<i>15,000</i>		
13	M	55350010	<i>šroub samovrtný do ocelových profilů tl 3mm 4,8x19mm s těsnicí podložkou Pz lakovaný</i>	<i>100 kus</i>	<i>75,000</i>		
29	K	R7646	Montáž gajgru	kus	7,000		
30	M	R5535	<i>Gajgr suchý spodní výpusť</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
31	K	034103000	Oplocení staveniště	Komplet	1,000		
32	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	komplet	1,000		
34	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Komplet	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN6	Územní vlivy				40 000,00
35	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	komplet	1,000		