

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/7
Stavba: oprava místností b.č.39

KSO:
Místo: Letecká kasárna

CC-CZ:
Datum: 24.5.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				348 582,48
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	348 582,48		73 202,32
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		421 784,80
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/7

Stavba: oprava místností b.č.39

Místo: **Letecká kasárna**

Datum: 24.5.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		348 582,48	421 784,80
2021/7	oprava místností b.č.39	348 582,48	421 784,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava místností b.č.39

KSO:

Místo: Letecká kasárna

CC-CZ:

Datum: 24.5.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

348 582,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	348 582,48	21,00%	73 202,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

421 784,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava místností b.č.39


Místo: Letecká kasárna

Datum: 24.5.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

348 582,48

HSV - Práce a dodávky HSV	120 685,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 193,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	95 199,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 901,45
997 - Přesun sutě	15 390,11
PSV - Práce a dodávky PSV	227 897,38
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 340,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 295,60
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	49 372,60
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	8 480,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 359,50
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 544,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	13 173,35
751 - Vzduchotechnika	632,00
763 - Konstrukce suché výstavby	10 861,73
766 - Konstrukce truhlářské	9 963,59
771 - Podlahy z dlaždic	16 624,85
776 - Podlahy povlakové	36 527,23
781 - Dokončovací práce - obklady	54 583,27
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 267,47
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 872,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava místností b.č.39

Místo: Letecká kasárna

Datum: 24.5.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

348 582,48

D	HSV		Práce a dodávky HSV				120 685,10
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 193,82
1	K	340238212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	0,770		
	VV		kancelář				
	VV		0,9*0,4			0,360	
	VV		0,5*0,5			0,250	
	VV		0,4*0,4			0,160	
2	K	346272216.XLA	Přizdívká z tvárnice Ytong Obezdivka tl 50 mm	m2	3,480		
	VV		obezdivka potrubí v soc.zařízení				
	VV		(0,4+0,4+0,4)*2,9			3,480	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	140,192		
	VV		99,188			99,188	
	VV		odpočívárna				
	VV		((3,7*4)*2,95)-(1,576+1,08)			41,004	
4	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,937		
	VV		((1,25+1,97+1,97)*0,3)*3			4,671	
	VV		(0,8+1,97+1,97)*0,3*3			4,266	
5	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	140,192		
6	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,225		
7	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,000		
8	M	61140508R	dveře dvoukřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 4,84m2 včetně rámu, kování, zámku a vložky	m2	4,925		
	VV		1,25*1,97*2			4,925	
9	M	61161030R	dveře dvoukřídlé voštinové povrch lakovaný plné 1250x1970-2100mm včetně zámku, kování, vložky	kus	1,000		
10	M	61164005R	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm včetně zámku, kování, vložky	kus	3,000		
11	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000		
12	M	55331719	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1250/1970, 2100mm	kus	1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	13,900		
	VV		WC				
	VV		(2+1,2)*2+(1,5*2)			9,400	
	VV		m.č.2				
	VV		1,5*3			4,500	
14	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,225		
	VV		soc.zařízení				
	VV		(3,5*3,5)*0,1			1,225	
15	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,728		
	VV		1,97*0,8*3			4,728	
16	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	7,388		
	VV		1,25*1,97*3			7,388	
D	997		Přesun sutě				
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,185		
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,185		
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	204,400		
	VV		25*8,176			204,400	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	8,043		
21	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,132		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							
22	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	4,000		
23	K	721910922	Pročistění svodů ležatých do DN 300	m	4,000		
24	K	R4	úprava ležaté kanalizace pro napojení zařizovacích předmětů	kpl	1,000		
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							
25	K	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 mm	kus	4,000		
26	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	4,000		
VV 3,88349514563107*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					4,000		
27	K	722174912	Potrubí plastové sestavení rozvodů D do 20 mm	m	4,000		
28	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000		
29	K	R3	úprava stávajícího plastového rozvodu vody v soc.zařízení pro připojení zařizovacích předmětů	kpl	1,000		
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							
30	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	2,000		
31	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000		
32	K	725121501R	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a otvoru pro ventil včetně podomítkového ventilu pro oplach	soubor	1,000		
33	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	1,000		
34	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000		
35	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000		
36	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000		
37	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000		
38	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000		
39	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000		
40	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000		
41	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000		
42	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000		
43	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000		
44	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	3,000		
45	K	725865501	Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000		
46	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	3,000		
47	K	R1	WC box montovaný na nožičkách, povrchová úprava omyvatelná	kpl	1,000		
D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace							
48	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	2,000		
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
49	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	m	7,000		
50	K	733193810	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm	kus	5,000		
51	K	R6	demontáž a zpětná montáž topného žebříku	kpl	1,000		
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
52	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	4,000		
53	K	735192922	Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého do 2820 mm	kus	4,000		
54	K	R5	úprava stávajícího rozvodu UT v šatně vedeného pod stropem bez vypuštění systému	kpl	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	13 173,35			
55	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	20,000		
56	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	23,000		
VV			20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,000		
57	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	10,000		
58	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	11,500		
VV			10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,500		
59	K	741313803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se zachováním funkčnosti do 2 svorek	kus	10,000		
60	K	741316823	Demontáž zásuvek domovních normál do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE	kus	7,000		
61	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000		
62	M	34818210	svítidlo bytové nástěnné plastové IP42 109, 1x9W	kus	4,000		
VV			3,47826086956522*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		4,000		
63	M	R2	panel osvětlovací vestavný LED	kus	5,000		
64	K	741370021	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní vestavné 1 zdroj	kus	5,000		
65	K	741370032	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000		
66	K	741371841	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí přisazeného do 0,09 m2 bez zachováním funkčnosti	kus	4,000		
67	K	741371853	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí vestavného do 0,36 m2 bez zachováním funkčnosti	kus	5,000		
D 751			Vzduchotechnika				
68	K	751510862	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,50 m2	m	4,000		
D 763			Konstrukce suché výstavby				
69	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	11,900		
70	M	59036523	deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká bílá 15x600x600mm	m2	12,495		
VV			11,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,495		
71	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	11,900		
D 766			Konstrukce truhlářské				
72	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	15,074		
VV			odpočívárna				
VV			((3,7+3,7+3,7)*1,5)-1,576		15,074		
73	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	15,074		
74	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skřínek spodních na nožičky šířky do 600 mm	kus	3,000		
75	M	R	spodní skříňka kuchyňská š.do 600mm	kus	3,000		
76	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,000		
D 771			Podlahy z dlaždic				
77	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	12,250		
78	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	12,250		
79	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	2,050		
VV			0,8+1,25		2,050		
80	M	55343118	profil přechodový Al narážecí 40mm bronz	m	2,255		
VV			2,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,255		
81	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	12,250		
VV			3,5*3,5		12,250		
82	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	12,250		
83	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	13,475		
VV			12,25		12,250		
VV			12,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,475		
D 776			Podlahy povlakové				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	28,850		
85	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	28,850		
86	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	28,850		
87	K	776141111	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm (4,25*2,8)+(3,5*1,5)+(3*3,9)	m2	28,850		
	vv				28,850		
88	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	11,900		
	vv		4,25*2,8		11,900		
89	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	33,900		
90	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	28,850		
91	M	28411012	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm. R10. hořlavost Bfl S1	m2	31,735		
	vv		28,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,735		
92	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	31,500		
93	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	31,500		
94	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	32,130		
	vv		31,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		32,130		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
95	K	781151031R	Celoplošné vyrovnání podkladu po odstranění obkladu	m2	52,358		
96	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	52,358		
	vv		2*2,95		5,900		
	vv		(4,25+2*2,3)-(0,8*1,97)		7,274		
	vv		(3,5*2,95*4)-((0,8*1,97)+(0,9*0,6))		39,184		
97	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	57,594		
	vv		52,358		52,358		
	vv		52,358*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		57,594		
98	K	781474117	montáž obkladů maloformátových	m2	52,358		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
99	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,912		
	vv		(0,15*(1,97+1,97+0,8))*3		2,133		
	vv		(0,15*(1,25+1,97+1,97))		0,779		
	vv		potrubí				
	vv		2		2,000		
100	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,912		
101	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,912		
102	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	23,325		
	vv		(3,7*4)*1,576		23,325		
103	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	23,325		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
104	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000		
105	M	58124842	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	21,000		
	vv		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000		
106	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	161,222		
	vv		soc.zařízení				
	vv		3,5*3,5		12,250		
	vv		kancelář				
	vv		(3*3,9)+(13,8*2,9)-(1,576+4,925)		45,219		
	vv		kuchynka				
	vv		(3,5*1,5)+(10*2,9)-(2,462+1,576)		30,212		
	vv		šatna				
	vv		((4,25+4,25+2,8+2,8)*2,9)-(1,576+2,462)		36,852		
	vv		chodba				
	vv		4,25*2,3		9,775		
	vv		odpočívárna				
	vv		(3,7*3,7)+(3,7*4)-1,576		26,914		