

Rekapitulace

Stavba Oprava 2 LC na revíru 14

zakázka S945/2021/303

Název akce	cena bez DPH
LC Bludná	141 493,10
LC U Lovecké Chaty	50 077,-
Cena celkem bez DPH	191 570,10

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2021/Jelnek
Stavba: LC U Lovecké Chaty

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31.8.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			50 077,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 50 077,00	Výše daně 10 516,17
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			60 593,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/2021/Jelnek

Stavba: LC U Lovecké Chaty

Místo:

Datum:

31.8.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		50 077,00	60 593,17
945/2021/J elnek	LC U Lovecké Chaty	50 077,00	60 593,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC U Lovecké Chaty

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.8.2021
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			50 077,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 077,00 0,00	21,00% 15,00%	10 516,17 0,00
Cena s DPH v CZK			60 593,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC U Lovecké Chaty

Místo:

Datum: 31.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 077,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 077,00

D 1

Zemní práce

9 064,00

3	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	11,000	697,00	7 667,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP

Odkopávky a prokopávky ručně započaté i nezapočaté v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122111101

4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	11,000	127,00	1 397,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151103

D 5

Komunikace pozemní

30 816,00

5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	32,000	963,00	30 816,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP

Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/572211111

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 197,00

1	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	92,000	93,50	8 602,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938902113

2	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 50 do 75% DN	m	5,500	290,00	1 595,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938902431

Zadávací dokumentace

Oprava LC U Lovecké chaty

Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10
Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav LC:
Stávající lesní cesta je kategorie 2L kalená.

Cílem opravy:

Je zabránit dalšímu zhoršování LC a umožnit odvoz dřeva.

Technické řešení:

Nejdříve dojde k odvodnění výtluků do vyčištěného příkopu a následně budou tyto zavezeny kamenivem a zakaleny. Dále pak bude na této LC vyčištěna stávající propust'.

V Karlových Varech dne 9.9.2021


Technik stavebních investic

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230/Jelinek
Stavba: Oprava LC Bludná

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.8.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IC: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	141 493,10
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	141 493,10	29 713,55
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	171 206,65
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230/Jelinek
Stavba: Oprava LC Bludná
Misto:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 17.8.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		141 493,10	171 206,65
945/230/Jelinek	Oprava LC Bludná	141 493,10	171 206,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Bludná

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.8.2021

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

141 493,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 493,10	21,00%	29 713,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

171 206,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Bludná

Místo:

Datum:

17.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

141 493,10

HSV - Práce a dodávky HSV

141 493,10

1 - Zemní práce

88 555,80

5 - Komunikace pozemní

41 667,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 816,10

998 - Přesun hmot

8 453,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Bludná

Místo:

Datum: 17.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

141 493,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

141 493,10

D 1

Zemní práce

88 555,80

9	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	2 880,000	26,90	77 472,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

VV

900*3,2

2 880,000

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	91,000	100,00	9 100,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
"odstranění rozmělkých konstrukcí cesty" 65*3,5*0,4

VV

91

91,000

2	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	91,000	21,80	1 983,80
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	-------	----------

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin

P

Poznámka k položce:

uložení odkopávek na místo udělené objednatelem

VV

91

91,000

D 5

Komunikace pozemní

41 667,40

3	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	124,000	282,00	34 968,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

P

Poznámka k položce:
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

VV

124

124,000

4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	82,000	81,70	6 699,40
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	-------	----------

PP

Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV

82

82,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 816,10

5	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	21,000	88,50	1 858,50
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m

6	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	21,000	45,60	957,60
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) nanášeného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

D 998

Přesun hmot

8 453,80

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	86,000	65,20	5 607,20
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

8	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	86,000	33,10	2 846,60
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

Zadávací dokumentace

Oprava LC Bludná

Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10
Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav LC:
Stávající lesní cesta je kategorie 2L kalená.

Cílem opravy:

Je zabránit dalšímu zhoršování LC a umožnění odvozu dřeva.

Technické řešení:

Na této LC budou prokopány velké díry, které budou odvodněny do stávajícího vyčištěného příkopu. Tyto výtluky budou zavezeny kamenivem a následně zakaleny.

V Karlových Varech dne 9.9.2021


Technik stavebních investic

