

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 019-RVPHodonin  
Stavba: Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: #####  
Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Uchazeč: IČ: 25344447  
AQUASYS, spol. s r.o. DIČ: CZ25344447  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

**Cena bez DPH 3 787 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 787 000,00	795 270,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 4 582 270,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ve ZŠAŘE N/5  
DNE 8.9.2021

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 019-RVPHodonin

Stavba: Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Místo: Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 787 000,00</b>	<b>4 582 270,00</b>
019-RVPHod-1	SO-01 Červené domky	1 025 440,38	1 240 782,86
VT76E502	Vodní tůň 76 E502	586 260,00	709 374,60
VT76D501	Vodní tůň 76 D501	39 268,88	47 515,34
VT78C104	Vodní tůň 78 C104	139 313,75	168 569,64
VT78C103	Vodní tůň 78 C103	129 597,75	156 813,28
RVPHod-1-0	SO-01 Vedlejší a ostatní náklady	131 000,00	158 510,00
019-RVPHod-2	SO-02 Dubňany	2 761 559,62	3 341 487,14
VT28C105	Vodní tůň 28 C105	728 553,75	881 550,04
VT27A101	Vodní tůň 27 A101	262 207,13	317 270,63
VT33B102	Vodní tůň 33 B102	671 370,00	812 357,70
VT102B101	Vodní tůň 102 B101	649 937,50	786 424,38
VT108C101	Vodní tůň 108 C101	82 282,50	99 561,83
VT107D102	Vodní tůň 107 D102	118 736,25	143 670,86
RVPHod-2-0	SO-02 Vedlejší a ostatní náklady	248 472,49	300 651,71

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-1 - SO-01 Červené domky

Soupis:

**VT76E502 - Vodní tůň 76 E502**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25344447

CZ25344447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**586 260,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

586 260,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

123 114,60

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**709 374,60**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku  
Objekt: 019-RVPHod-1 - SO-01 Červené domky  
Soupis: **VT76E502 - Vodní tůň 76 E502**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Datum: 30.04.2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>586 260,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	586 260,00
1 - Zemní práce	586 260,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	91 200,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	156 000,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	312 060,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	27 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-1 - SO-01 Červené domky

Soupis:

**VT76E502 - Vodní tůň 76 E502**

Místo:

Datum: 30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**586 260,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				586 260,00
D	1		Zemní práce				586 260,00
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				91 200,00
1	K	122101403	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 680,000	35,00	58 800,00
	VV		"70% celkového objemu výkopku dle kub.listu"2400*0,7		1 680,000		
2	K	122201402	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	720,000	45,00	32 400,00
	VV		"30% celkového objemu výkopku dle kub.listu"2400*0,3		720,000		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				156 000,00
3	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m <sup>3</sup>	2 400,000	65,00	156 000,00
	VV		"převoz z místa odkopávek k předání firmě k nakládání s odpady"2400		2 400,000		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				312 060,00
4	K	R17001	Zajištění kompletní likvidace v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	t	4 200,000	74,30	312 060,00
	P		<i>Poznámka k položce: zemina a sediment bude předána společnosti oprávněné k nakládání s odpady, která provede jejich zapracování do podoby výrobku vhodného pro terénní úpravy, rekultivace, apod. Tento výrobek bude následně uložen na plochu navrženou v PD. Součástí položky je i přesun v místě stavby a náklady na třídění včetně přesunu linky a následné uložení dle požadavků majitele plochy navržené v PD</i>				
	VV		2400*1,75		4 200,000		
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				27 000,00
5	K	181951101	Uprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m <sup>2</sup>	3 600,000	7,50	27 000,00
	VV		"v ploše vodní tůně"3600		3 600,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-1 - SO-01 Červené domky

Soupis:

**VT76D501 - Vodní tůň 76 D501**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25344447

CZ25344447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**39 268,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 268,88	21,00%	8 246,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**47 515,34**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku  
Objekt: 019-RVPHod-1 - SO-01 Červené domky  
Soupis: **VT76D501 - Vodní tůň 76 D501**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Datum: 30.04.2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>39 268,88</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	39 268,88
1 - Zemní práce	39 268,88
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	5 890,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	10 075,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	20 153,88
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3 150,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-1 - SO-01 Červené domky

Soupis:

VT76D501 - Vodní tůň 76 D501

Místo:

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>39 268,88</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 268,88
D	1		Zemní práce				39 268,88
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				5 890,00
1	K	122101402	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	108,500	35,00	3 797,50
	VV		"70% celkového objemu výkopku dle kub.listu"155*0,7		108,500		
2	K	122201402	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	46,500	45,00	2 092,50
	VV		"30% celkového objemu výkopku dle kub.listu"155*0,3		46,500		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				10 075,00
3	K	162601102	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m <sup>3</sup>	155,000	65,00	10 075,00
	VV		"převoz z místa odkopávek k předání firmě k nakládání s odpady"155		155,000		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				20 153,88
4	K	R17001	Zajištění kompletní likvidace v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	t	271,250	74,30	20 153,88
	P		<i>Poznámka k položce: zemina a sediment bude předána společnosti oprávněné k nakládání s odpady, která provede jejich zpracování do podoby výrobku vhodného pro terénní úpravy, rekultivace, apod. Tento výrobek bude následně uložen na plochu navrženou v PD. Součástí položky je i přesun v místě stavby a náklady na třídění včetně přesunu linky a následné uložení dle požadavků majitele plochy navržené v PD</i>				
	VV		155*1,75		271,250		
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				3 150,00
5	K	181951101	Uprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m <sup>2</sup>	420,000	7,50	3 150,00
	VV		"v ploše vodní tůně"420		420,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-1 - SO-01 Červené domky

Soupis:

**VT78C104 - Vodní tůň 78 C104**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25344447

CZ25344447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**139 313,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 313,75	21,00%	29 255,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**168 569,64**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku  
Objekt: 019-RVPHod-1 - SO-01 Červené domky  
Soupis: **VT78C104 - Vodní tůň 78 C104**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Datum: 30.04.2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>139 313,75</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	139 313,75
1 - Zemní práce	139 313,75
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	20 900,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	40 150,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	71 513,75
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	6 750,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-1 - SO-01 Červené domky

Soupis:

**VT78C104 - Vodní tůň 78 C104**

Místo:

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**139 313,75**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				139 313,75
D	1		Zemní práce				139 313,75
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				20 900,00
1	K	122101402	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	385,000	35,00	13 475,00
	VV		"70% celkového objemu výkopku dle kub.listu"550*0,7		385,000		
2	K	122201402	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	165,000	45,00	7 425,00
	VV		"30% celkového objemu výkopku dle kub.listu"550*0,3		165,000		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				40 150,00
3	K	162701101	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin v tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m <sup>3</sup>	550,000	73,00	40 150,00
	VV		"převoz z místa odkopávek k předání firmě k nakládání s odpady"550		550,000		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				71 513,75
4	K	R17001	Zajištění kompletní likvidace v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	t	962,500	74,30	71 513,75
	P		<i>Poznámka k položce: zemina a sediment bude předána společnosti oprávněné k nakládání s odpady, která provede jejich zpracování do podoby výrobku vhodného pro terénní úpravy, rekultivace, apod. Tento výrobek bude následně uložen na plochu navrženou v PD. Součástí položky je i přesun v místě stavby a náklady na třídění včetně přesunu linky a následné uložení dle požadavků majitele plochy navržené v PD</i>				
	VV		550*1,75		962,500		
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				6 750,00
5	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m <sup>2</sup>	900,000	7,50	6 750,00
	VV		"v ploše vodní tůně"900		900,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-1 - SO-01 Červené domky

Soupis:

**VT78C103 - Vodní tůň 78 C103**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25344447

CZ25344447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**129 597,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 597,75	21,00%	27 215,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**156 813,28**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku  
Objekt: 019-RVPHod-1 - SO-01 Červené domky  
Soupis: **VT78C103 - Vodní tůň 78 C103**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Datum: 30.04.2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**129 597,75**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**129 597,75**

1 - Zemní práce	129 597,75
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	19 380,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	37 230,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	66 312,75
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	6 675,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-1 - SO-01 Červené domky

Soupis:

**VT78C103 - Vodní tůň 78 C103**

Místo:

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>129 597,75</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				129 597,75
D	1		Zemní práce				129 597,75
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				19 380,00
1	K	122101402	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	357,000	35,00	12 495,00
	VV		"70% celkového objemu výkopku dle kub.listu"510*0,7		357,000		
2	K	122201402	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	153,000	45,00	6 885,00
	VV		"30% celkového objemu výkopku dle kub.listu"510*0,3		153,000		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				37 230,00
3	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m <sup>3</sup>	510,000	73,00	37 230,00
	VV		"převoz z místa odkopávek k předání firmě k nakládání s odpady"510		510,000		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				66 312,75
4	K	R17001	Zajištění kompletní likvidace v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	t	892,500	74,30	66 312,75
	P		<i>Poznámka k položce: zemina a sediment bude předána společnosti oprávněné k nakládání s odpady, která provede jejich zpracování do podoby výrobku vhodného pro terénní úpravy, rekultivace, apod. Tento výrobek bude následně uložen na plochu navrženou v PD. Součástí položky je i přesun v místě stavby a náklady na třídění včetně přesunu linky a následně uložení dle požadavků majitele plochy navržené v PD</i>				
	VV		510*1,75		892,500		
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				6 675,00
5	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m <sup>2</sup>	890,000	7,50	6 675,00
	VV		"v ploše vodní tůně"890		890,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-1 - SO-01 Červené domky

Soupis:

**RVPHod-1-0 - SO-01 Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25344447

CZ25344447

**Cena bez DPH**

**131 000,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

131 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

27 510,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**158 510,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku  
Objekt: 019-RVPHod-1 - SO-01 Červené domky  
Soupis: **RVPHod-1-0 - SO-01 Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Datum: 30.04.2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>131 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	131 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	56 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	60 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-1 - SO-01 Červené domky

Soupis:

**RVPHod-1-0 - SO-01 Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**131 000,00**

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				131 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				56 000,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	15 200,00	15 200,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
4	K	R010002	Vypracování havarijního plánu	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00
5	K	R010006	Fotodokumentace v průběhu stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
6	K	R010007	Harmonogram provádění prací	kpl	1,000	300,00	300,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				15 000,00
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
P			<i>Poznámka k položce: položka zahrnuje veškeré náklady se zřízením, provozem a zrušením zařízení staveniště</i>				
D	VRN9		Ostatní náklady				60 000,00
8	K	R09001	Zpevnění příjezdu ke stavbě	kpl	4,000	15 000,00	60 000,00
P			<i>Poznámka k položce: položka zahrnuje kompletní práce a materiál pro dočasné zpevnění přístupu ke stavbě k jednotlivým tůním dle zvyklostí a potřeb dodavatele</i>				
VV			"4 x VT"4		4,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-2 - SO-02 Dubřiany

Soupis:

**VT28C105 - Vodní tůň 28 C105**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25344447

CZ25344447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**728 553,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	728 553,75	21,00%	152 996,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**881 550,04**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-2 - SO-02 Dubňany

Soupis:

**VT28C105 - Vodní tůň 28 C105**

Místo:

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**728 553,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

**728 553,75**

1 - Zemní práce	728 553,75
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	119 700,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	176 400,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	409 578,75
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	22 875,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-2 - SO-02 Dubňany

Soupis:

**VT28C105 - Vodní tůň 28 C105**

Místo:

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**728 553,75**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				728 553,75
D	1		Zemní práce				728 553,75
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				119 700,00
1	K	122101403	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2 205,000	35,00	77 175,00
	VV		"70% celkového objemu výkopku dle kub.listu"3150*0,7		2 205,000		
2	K	122201403	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	945,000	45,00	42 525,00
	VV		"30% celkového objemu výkopku dle kub.listu"3150*0,3		945,000		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				176 400,00
4	K	162601101	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m <sup>3</sup>	3 150,000	56,00	176 400,00
	VV		"převoz z místa odkopávek k předání firmě k nakládání s odpady"3150		3 150,000		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				409 578,75
5	K	R17001	Zajištění kompletní likvidace v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	t	5 512,500	74,30	409 578,75
	P		<i>Poznámka k položce: zemina a sediment bude předána společnosti oprávněné k nakládání s odpady, která provede jejich zpracování do podoby výrobku vhodného pro terénní úpravy, rekultivace, apod. Tento výrobek bude následně uložen na plochu navrženou v PD. Součástí položky je i přesun v místě stavby a náklady na třídění včetně přesunu linky a následně uložení dle požadavků majitele plochy navržené v PD</i>				
	VV		3150*1,75		5 512,500		
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				22 875,00
6	K	181951101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m <sup>2</sup>	3 050,000	7,50	22 875,00
	VV		"v ploše vodní tůně"3050		3 050,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-2 - SO-02 Dubňany

Soupis:

**VT27A101 - Vodní tůň 27 A101**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**262 207,13**

DPH základní  
snížená

Základ daně

262 207,13

Sazba daně

21,00%

Výše daně

55 063,50

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**317 270,63**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt: 019-RVPHod-2 - SO-02 Dubňany

Soupis: **VT27A101 - Vodní tůň 27 A101**

Místo:

Datum: 30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**262 207,13**

HSV - Práce a dodávky HSV

**262 207,13**

1 - Zemní práce	262 207,13
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	41 230,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	70 525,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	141 077,13
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	9 375,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-2 - SO-02 Dubňany

Soupis:

VT27A101 - Vodní tůň 27 A101

Místo:

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

262 207,13

D HSV Práce a dodávky HSV 262 207,13

D 1 Zemní práce 262 207,13

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 41 230,00

1	K	122101402	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	759,500	35,00	26 582,50
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	-----------

VV "70% celkového objemu výkopku dle kub.listu"1085\*0,7 759,500

2	K	122201402	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	325,500	45,00	14 647,50
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	-----------

VV "30% celkového objemu výkopku dle kub.listu"1085\*0,3 325,500

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 70 525,00

3	K	162601102	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m <sup>3</sup>	1 085,000	65,00	70 525,00
---	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	-----------

VV "převoz z místa odkopávek k předání firmě k nakládání s odpady"1085 1 085,000

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 141 077,13

4	K	R17001	Zajištění kompletní likvidace v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	t	1 898,750	74,30	141 077,13
---	---	--------	---	---	-----------	-------	------------

Poznámka k položce:

zemina a sediment bude předána společnosti oprávněné k nakládání s odpady, která provede jejich zapracování do podoby výrobku vhodného pro terénní úpravy, rekultivace, apod.

Tento výrobek bude následně uložen na plochu navrženou v PD. Součástí položky je i přesun v místě stavby a náklady na třídění včetně přesunu linky a následné uložení dle požadavků majitele plochy navržené v PD

VV 1085\*1,75 1 898,750

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 9 375,00

5	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m <sup>2</sup>	1 250,000	7,50	9 375,00
---	---	-----------	---	----------------	-----------	------	----------

VV "v ploše vodní tůně"1250 1 250,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-2 - SO-02 Dubřany

Soupis:

**VT33B102 - Vodní tůň 33 B102**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**671 370,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	671 370,00	21,00%	140 987,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**812 357,70**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt: 019-RVPHod-2 - SO-02 Dubňany

Soupis: **VT33B102 - Vodní tůň 33 B102**

Místo:

Datum: 30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**671 370,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

671 370,00

1 - Zemní práce

671 370,00

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

106 400,00

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

182 000,00

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

364 070,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

18 900,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-2 - SO-02 Dubřany

Soupis:

VT33B102 - Vodní tůň 33 B102

Místo:

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**671 370,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				671 370,00
D	1		Zemní práce				671 370,00
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				106 400,00
1	K	122101403	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 960,000	35,00	68 600,00
	VV		"70% celkového objemu výkopku dle kub.listu"2800*0,7		1 960,000		
2	K	122201403	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	840,000	45,00	37 800,00
	VV		"30% celkového objemu výkopku dle kub.listu"2800*0,3		840,000		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				182 000,00
3	K	162601102	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m <sup>3</sup>	2 800,000	65,00	182 000,00
	VV		"převoz z místa odkopávek k předání firmě k nakládání s odpady"2800		2 800,000		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemín				364 070,00
4	K	R17001	Zajištění kompletní likvidace v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	t	4 900,000	74,30	364 070,00
	P		<i>Poznámka k položce: zemina a sediment bude předána společnosti oprávněné k nakládání s odpady, která provede jejich zpracování do podoby výrobku vhodného pro terénní úpravy, rekultivace, apod. Tento výrobek bude následně uložen na plochu navrženou v PD. Součástí položky je i přesun v místě stavby a náklady na třídění včetně přesunu linky a následně uložení dle požadavků majitele plochy navržené v PD</i>				
	VV		2800*1,75		4 900,000		
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				18 900,00
5	K	181951101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m <sup>2</sup>	2 520,000	7,50	18 900,00
	VV		"v ploše vodní tůně"2520		2 520,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-2 - SO-02 Dubřany

Soupis:

**VT102B101 - Vodní tůň 102 B101**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**649 937,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	649 937,50	21,00%	136 486,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**786 424,38**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt: 019-RVPHod-2 - SO-02 Dubňany

Soupis: **VT102B101 - Vodní tůň 102 B101**

Místo:

Datum: 30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**649 937,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

**649 937,50**

1 - Zemní práce	649 937,50
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	95 000,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	202 500,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	325 062,50
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	27 375,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-2 - SO-02 Dubňany

Soupis:

VT102B101 - Vodní tůň 102 B101

Místo:

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**649 937,50**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				649 937,50
D	1		Zemní práce				649 937,50
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				95 000,00
1	K	122101403	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 750,000	35,00	61 250,00
	VV		"70% celkového objemu výkopku dle kub.listu"2500*0,7		1 750,000		
2	K	122201403	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	750,000	45,00	33 750,00
	VV		"30% celkového objemu výkopku dle kub.listu"2500*0,3		750,000		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				202 500,00
3	K	162701102	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m	m <sup>3</sup>	2 500,000	81,00	202 500,00
	VV		"převoz z místa odkopávek k předání firmě k nakládání s odpady"2500		2 500,000		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				325 062,50
4	K	R17001	Zajištění kompletní likvidace v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	t	4 375,000	74,30	325 062,50
	P		<i>Poznámka k položce: zemina a sediment bude předána společnosti oprávněné k nakládání s odpady, která provede jejich zpracování do podoby výrobku vhodného pro terénní úpravy, rekultivace, apod. Tento výrobek bude následně uložen na plochu navrženou v PD. Součástí položky je i přesun v místě stavby a náklady na třídění včetně přesunu linky a následné uložení dle požadavků majitele plochy navržené v PD</i>				
	VV		2500*1,75		4 375,000		
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				27 375,00
5	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m <sup>2</sup>	3 650,000	7,50	27 375,00
	VV		"v ploše vodní tůně"3650		3 650,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-2 - SO-02 Dubřany

Soupis:

**VT108C101 - Vodní tůň 108 C101**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25344447

CZ25344447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**82 282,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 282,50	21,00%	17 279,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**99 561,83**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-2 - SO-02 Dubřany

Soupis:

**VT108C101 - Vodní tůň 108 C101**

Místo:

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**82 282,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

**82 282,50**

1 - Zemní práce

82 282,50

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

11 400,00

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

27 300,00

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

39 007,50

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

4 575,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-2 - SO-02 Dubňany

Soupis:

VT108C101 - Vodní tůň 108 C101

Místo:

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**82 282,50**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				82 282,50
D	1		Zemní práce				82 282,50
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				11 400,00
1	K	122101402	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	210,000	35,00	7 350,00
	VV		"70% celkového objemu výkopku dle kub.listu"300*0,7		210,000		
2	K	122201402	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	90,000	45,00	4 050,00
	VV		"30% celkového objemu výkopku dle kub.listu"300*0,3		90,000		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				27 300,00
3	K	162701103	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	300,000	91,00	27 300,00
	VV		"převoz z místa odkopávek k předání firmě k nakládání s odpady"300		300,000		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				39 007,50
4	K	R17001	Zajištění kompletní likvidace v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	t	525,000	74,30	39 007,50
	P		<i>Poznámka k položce: zemina a sediment bude předána společnosti oprávněné k nakládání s odpady, která provede jejich zpracování do podoby výrobku vhodného pro terénní úpravy, rekultivace, apod. Tento výrobek bude následně uložen na plochu navrženou v PD. Součástí položky je i přesun v místě stavby a náklady na třídění včetně přesunu linky a následně uložení dle požadavků majitele plochy navržené v PD</i>				
	VV		300*1,75		525,000		
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				4 575,00
5	K	181951101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	610,000	7,50	4 575,00
	VV		"v ploše vodní tůně"610		610,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-2 - SO-02 Dubňany

Soupis:

**VT107D102 - Vodní tůň 107 D102**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25344447

CZ25344447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**118 736,25**

DPH základní  
snížená

Základ daně

118 736,25

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

24 934,61

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**143 670,86**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt: 019-RVPHod-2 - SO-02 Dubňany

Soupis: **VT107D102 - Vodní tůň 107 D102**

Místo:

Datum: 30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**118 736,25**

HSV - Práce a dodávky HSV

118 736,25

1 - Zemní práce

118 736,25

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

17 100,00

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

36 450,00

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

58 511,25

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

6 675,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt: 019-RVPHod-2 - SO-02 Dubňany

Soupis: **VT107D102 - Vodní tůň 107 D102**

Místo: Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>118 736,25</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				118 736,25
D		1	Zemní práce				118 736,25
D		12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				17 100,00
1	K	122101402	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	315,000	35,00	11 025,00
	VV		"70% celkového objemu výkopku dle kub.listu"450*0,7		315,000		
2	K	122201402	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	135,000	45,00	6 075,00
	VV		"30% celkového objemu výkopku dle kub.listu"450*0,3		135,000		
D		16	Zemní práce - přemístění výkopku				36 450,00
3	K	162701102	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m "převoz z místa odkopávek k předání firmě k nakládání s odpady"450	m3	450,000	81,00	36 450,00
	VV				450,000		
D		17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				58 511,25
4	K	R17001	Zajištění kompletní likvidace v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	t	787,500	74,30	58 511,25
	P		<i>Poznámka k položce: zemina a sediment bude předána společnosti oprávněné k nakládání s odpady, která provede jejich zpracování do podoby výrobku vhodného pro terénní úpravy, rekultivace, apod. Tento výrobek bude následně uložen na plochu navrženou v PD. Součástí položky je i přesun v místě stavby a náklady na třídění včetně přesunu linky a následně uložení dle požadavků majitele plochy navržené v PD</i>				
	VV		450*1,75		787,500		
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				6 675,00
5	K	181951101	Úprava pláne vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	890,000	7,50	6 675,00
	VV		"v ploše vodní tůně"890		890,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-2 - SO-02 Dubřany

Soupis:

**RVPHod-2-0 - SO-02 Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25344447

CZ25344447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**248 472,49**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
248 472,49  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
52 179,22  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**300 651,71**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku  
Objekt: 019-RVPHod-2 - SO-02 Dubňany  
Soupis: **RVPHod-2-0 - SO-02 Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Datum: 30.04.2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>248 472,49</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	248 472,49
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	133 650,00
VRN3 - Zařízení staveniště	24 822,49
VRN9 - Ostatní náklady	90 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku

Objekt:

019-RVPHod-2 - SO-02 Dubňany

Soupis:

**RVPHod-2-0 - SO-02 Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum:

30.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**248 472,49**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 248 472,49

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 133 650,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
4	K	R010002	Vypracování havarijního plánu	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
5	K	R010006	Fotodokumentace v průběhu stavby	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00
6	K	R010007	Harmonogram provádění prací	kpl	1,000	300,00	300,00

D VRN3 Zařízení staveniště 24 822,49

7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	24 822,49	24 822,49
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
položka zahrnuje veškeré náklady se zřízením, provozem a zrušením  
zařízení staveniště*

D VRN9 Ostatní náklady 90 000,00

8	K	R09001	Zpevnění příjezdu ke stavbě	kpl	6,000	15 000,00	90 000,00
---	---	--------	-----------------------------	-----	-------	-----------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
položka zahrnuje kompletní práce a materiál pro dočasné zpevnění  
přístupu ke stavbě k jednotlivým tůňm  
dle zvyklostí a potřeb dodavatele*

VV "6 x VT"6 6,000