

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava maleb ošetrovna

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

103 537,38

D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 420,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 580,00
1	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	4,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	4,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
3	K	R2	Demontáž původního Otopného tělesa , montáž a dodávka nového panelové dvoudeskové výška/délka 700/1000 mm	kus	1,000		
D		772	Podlahy z kamene				
4	K	R1	Oprava uvolněné kamenné dlažby (očistění, přilepení a vypárování) chodba 2NP	m2	4,000		
D		776	Podlahy povlakové				
5	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	21,800		
6	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	21,800		
7	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	21,800		
8	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	21,800		
9	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	6,000		
10	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	21,800		
11	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	6,400		
12	M	69751060	<i>koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1</i>	m2	8,000		
13	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	15,400		
14	M	28412285	<i>krytina podlahová heterogenní tl 2mm</i>	m2	16,940		
15	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	26,600		
16	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	16,400		
17	M	28411003	<i>lišta soklová PVC 30x30mm</i>	m	16,728		
18	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	10,000		
19	M	69751200	<i>lišta koberecová 50x7mm</i>	m	10,200		
20	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	10,000		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
21	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	20,000		
22	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	283,000		
23	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	297,150		
24	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (odolnost proti oděru za mokra - odolný, třída 1 - např. JUPOL LATEX SATIN)	m2	103,000		
25	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou	m2	103,000		
26	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	776,000		
27	K	784611001	Jednoduché linkování v místnostech výšky do 3,80 m	m	53,000		