

PROJEKT / PROJECT STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI DISPOZICE V 5.NP NÁRODNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ÚŘADU		
STAVEBNÍK / CLIENT Národní bezpečnostní úřad Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5 - Košře, IČ: 68 40 35 69		
VYPRACOVAL / ELABORATED BY David Kupčik	ZPRACOVATEL / CONCEIVED BY VK projekt cz s.r.o.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY Daniel Volman	sídlo: Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou vyprojekt@vmpojekt.cz , IČ: 025 95 826 tel.: 602 445 296; e-mail: dvolman@seznam.cz	
HIP / HIP Vladimír Matějka	GENERÁLNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER  VMS projekt s.r.o. sídlo: Novorossijská 16 100 00 Praha 10 - Vršovice kancelář: Čechánská 640/30b 140 00 Praha 4 - Krč	
AUTOR / ARCHITECT Ing. Barbora Bayerová		
STUPĚŇ / PHASE Dokumentace pro provádění stavby	DATUM / DATE 05/2021	
	MĚŘITKO / SCALE -	
ČÁST / PART D.1.4.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky (EPS, EZS, SK)		
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SK		
ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO. 2020-42	ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENTS NO. 08	KOPIE / COPY

Název	Množství	Jedn.
SK - strukturovaná kabeláž		
keystone cat. 6a pro datové zásuvky	224	ks
datová zásuvka modulární pro dva moduly	56	ks
šrouby a příslušenství k modulární zásuvce	56	ks
patchpanel 19" 24portů 1U cat. 6a	5	ks
vyvazovací panel 19" 1U	5	ks
záslepka prázdného portu v patchpanelu	8	ks
univerzální přístrojová krabice do zdi	5	ks
univerzální přístrojová krabice do sádkartonu	1	ks

Název	Množství
Kabelová část :	
Kabel FTP cat. 6a	7334 m
Drátěný žlab 60/200 + včetně příslušenství a uchycení	36 m
Drátěný žlab 60/150 + včetně příslušenství a uchycení	24 m
Parapetní žlab bílý včetně příslušenství a uchycení	118 m
přístrojová krabice pro parapetní kanály	50 ks
Přístrojová podložka jednonásobná do parapetního kanálu bílá	50 ks
Trubka šedá neohebná, prům. 32mm + příchytka, spojky atd.	45 m
Trubka šedá ohebná, prům. 32mm + příchytka, spojky atd.	12 m
Trubka šedá neohebná, prům. 20mm + příchytka, spojky atd.	12 m
Trubka šedá ohebná, prům. 20mm + příchytka, spojky atd.	15 m
Lišta vkladací 40x40	10 m
Lišta vkladací 40x20	10 m
Lišta vkladací 15x15	10 m
Drobný montážní materiál (texy, zdrhovací pásy, vruty hmoždinky atd.)	1 kpl
Demontáž stávající strukturované kabeláže včetně datových zásuvek v prostoru a patchpanelů v RACKU	1 kpl
Měření strukturované kabeláže včetně měřicího protokolu	1 kpl
Montáž	1 kpl
Protipožární ucpávky	6 ks