

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele 01/2021

číslo smlouvy zhotovitele 999 – 021

## I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:

**CPA DELFÍN, příspěvková organizace**

sídlo objednatele

Slovácké nám. 2377

688 01 Uherský Brod

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

**SPOLEČNOST Pst – BB** na základě společenské smlouvy ze dne 16. 12. 2020, jejímiž smluvními stranami jsou

**Pozemní stavitelství Zlín a.s.**

se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín  
jako vedoucí společník

a

**BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.**

se sídlem č.p. 1312, 739 95 Bystřice  
jako společník

sídlo společnosti a korespondenční adresa

Kúty 3967

760 01 Zlín

dále jen „zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Mgr. Vlastimil Šmíd, ředitel

Ing. Jindřich Ešler jménem SPOLEČNOSTI Pst - BB  
na základě Smlouvy o společnosti ze dne 16. 12.2020  
a plné moci ze dne 16. 12.2020

[redacted]  
[redacted]

[redacted]  
[redacted]

---

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu [redacted]

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu [redacted]

pro ekono [redacted]

Identifikační číslo:

71177108

469 00 918 Pozemní stavitelství Zlín a.s.

258 55 247 BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

---

Daňové identifikační číslo:

CZ71177108

CZ46900918 Pozemní stavitelství Zlín a.s.

258 55 247 BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Brně,  
oddíl B vložka č. 854

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 22383

---

Název veřejné zakázky:

## **CPA Delfín Uherský Brod – venkovní bazény**

### **II. PREAMBULE**

---

Účelem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 01/2021 ze dne 02.03.2021 (dále jen „smlouva“) v souladu čl. II. odst. 7 smlouvy, kterým si objednatel vyhradil změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s čl. IV. odst. 4 přílohy č. 1 smlouvy (obchodní podmínky) z důvodu neprovedení dohodnutých prací, provedení dodatečných, případně nezbytných a nepředpokládaných prací, dodávek nebo služeb v souladu s § 222 odstavec 4 zákona.

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona jsou popsány ve změnových listech č. 2.1, a v soupisech prací dodávek a služeb k těmto změnovým listům (ocenění jednotlivých změnových listů). Změnové rozpočty jsou přílohou dodatku smlouvy.

Změnový list č. 2.1 (nebo „ZL 2.1“)

A. SO 102 Provozní objekt – MNP a VCP

Změnový list č. 2.2 (nebo „ZL 2.2“)

A. SO 103 Akumulační jímka – MNP a VCP

B. SO 103 Víceúčelový bazén – MNP a VCP

Změnový list č. 2.3 (nebo „ZL 2.3“)

SO 105.4 Kanalizace ost., jímky – Dechlorační jímka – MNP

Změnový list č. 2.4 (nebo „ZL 2.4“)

SO 105.5 Přípojky inž. sítí a areálové rozvody elektro – MNP

Změnový list č. 2.5 (nebo „ZL 2.5“)

SO 106.1 Přeložka kabelu nn – MNP

Změnový list č. 2.6 (nebo „ZL 2.6“)

SO 111 Příslavba pro výukový bazén – MNP a VCP

Vyhrazená změna závazku dle čl. II. odst. 7a,b,d) smlouvy:

Změnový list č. 2.1 (nebo „ZL 2.1“)

B. SO 102 Provozní objekt – změna založení, recyklát

Změnový list č. 2.2 (nebo „ZL 2.2“)

C. Uložení zeminy

### III. PŘEDMĚT DODATKU:

---

1. Čl. II. odst. 2 písm. a) nově zní: „a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem ve znění změnového listu č. 1, změnových listů č. 2.1-6.“
2. V čl. IV. odst. 1. se mění (snižuje) cena díla za neprovedení prací podle změnového rozpočtu změnových listů č. 2.1-6 takto a jejich změnových rozpočtů takto:

#### Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH:

ZL 2.1 – MNP	-21.981,00 Kč	
ZL 2.1 – VCP	+154.230,00 Kč	
ZL 2.2 – MNP	-124.767,56 Kč	
ZL 2.2 – VCP	+342.101,22 Kč	
ZL 2.3 – MNP	-84.189,45 Kč	
ZL 2.4 – MNP	-36.640,50 Kč	
ZL 2.5 – MNP	-102.115,00 Kč	
ZL 2.6 – MNP	-53.396,60 Kč	
ZL 2.6 – VCP	+49.843,16 Kč	
<b>Celkem změna závazku dle § 222 (součet abs. hodnot)</b>	<b>969.264,49 Kč</b>	tj. 1,09 %

#### Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 zákona a v souladu s čl. II. odst. 7 písm. a, b, d) smlouvy, bez DPH:

ZL 2.1	-39.357,80 Kč
ZL 2.2	-606.156,84 Kč
<b>Celkem vyhrazená změna závazku</b>	<b>-645.514,64 Kč</b>

#### Změna závazku (celkové ceny díla) dle dodatku

Změna ceny díla dle dodatku bez DPH	-481.771,15 Kč
DPH 21 %	-101.171,94 Kč
<b>Změna ceny díla dle dodatku včetně DPH</b>	<b>-582.943,09 Kč</b>

#### Celková cena díla se mění takto:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>89.018.051,10 Kč</b>
Změna závazku (celkové ceny díla) dle dodatku bez DPH	-481.771,15 Kč
<b>Cena díla (nová) dle smlouvy bez DPH celkem</b>	<b>88.536.279,95 Kč</b>
(Slovy: Osmdesátosmmilionůpětsetřicetšesttisícdevětšedesátdevět 95/100 koruna česká)	
DPH 21 %	18.592.618,79 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>107.128.898,74 Kč</b>

#### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový rozpočet – soupis prací, dodávek a služeb, který je zpracován k ZL 2.1-6
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

**Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod**  
schůze konaná dne 25.01.2021  
č. usnesení 1901/R72/21

V Uherském Brodě dne 31.08.2021


Ve Zlíně dne 30.08.2021

Za objednatele:  
**CPA DELFÍN, příspěvková organizace**

Za zhotovitele:  
**SPOLEČNOST Pst - BB**



Mgr. Vlastimil Šmíd  
ředitel



Ing. Jindřich Ešler  
na základě Smlouvy o společnosti  
ze dne 16.12.2020 a plné moci ze dne 16.12.2020

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **jr 999-021-CPA Delfín - venkovní bazény**  
**ZL2**

Změnový rozpočet ZL 2.1-6

Objednatel: **Město Uherský Brod** IČO: **00291463**  
**Masarykovo nám. 100** DIČ: **CZ00291463**  
**68801 Uherský Brod**

Zhotovitel: **Pozemní stavitelství Zlín a.s.** IČO: **46900918**  
**Kúty 3967** DIČ: **CZ46900918**  
**76001 Zlín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-386 461,24
PSV	-95 309,91
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-481 771,15</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-481 771,15 CZK
Zaokrouhlení		0,15 CZK

**Cena celkem bez DPH -481 771,00 CZK**

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 102</b>	<b>Provozní objekt</b>	<b>0,00</b>	<b>133 550,42</b>		<b>133 550,42</b>	<b>-28</b>
1	Arch. stavební řešení - VCP-MNP	0,00	161 797,22		161 797,22	-34
2	ZTI	0,00	-28 246,80		-28 246,80	6
<b>SO 103</b>	<b>Venkovní bazény</b>	<b>0,00</b>	<b>-388 823,18</b>		<b>-388 823,18</b>	<b>81</b>
1	103-Akum. Jímka - MNP a VCP	0,00	136 768,75		136 768,75	-28
2	103.1- víceúčelový bazén - VCP-MNP	0,00	80 564,91		80 564,91	-17
3	Uložení zeminy - vyhrazený závazek	0,00	-606 156,84		-606 156,84	126
<b>SO 105.4</b>	<b>Kanalizace, ostatní jímky</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 189,45</b>		<b>-84 189,45</b>	<b>17</b>
1	Dechlorační jímka - MNP	0,00	-84 189,45		-84 189,45	17
<b>SO 105.5</b>	<b>Elektro-přípojky a areál rozvody</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 640,50</b>		<b>-36 640,50</b>	<b>8</b>
1	silnoproud - MNP	0,00	-36 640,50		-36 640,50	8
<b>SO 106</b>	<b>Přeložky inž.sítí- silnoproud</b>	<b>0,00</b>	<b>-102 115,00</b>		<b>-102 115,00</b>	<b>21</b>
1	přeložka nn - MNP	0,00	-102 115,00		-102 115,00	21
<b>SO 111</b>	<b>Výukový bazén</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 553,44</b>		<b>-3 553,44</b>	<b>1</b>
1	Arch. stavební řeš. - VCP-MNP	0,00	-3 553,44		-3 553,44	1
Celkem za stavbu					-481 771,15	100

Popis stavby: jr 999-021-ZL2 - MNP, VCP Delfin UB

Popis objektu: SO 102 - Provozní objekt

Popis rozpočtu: 1 - stavební

Popis rozpočtu: 2 - ZTI

Popis objektu: SO 103 - Venkovní bazény

Popis rozpočtu: 1 - 103-jímka-MNP a VCP

Popis rozpočtu: 2 - 103.1- víceúčelový bazén

Popis rozpočtu: 3 - Uložení zeminy

Popis objektu: SO 105.5 - Elektro-silnoproud

Popis rozpočtu: 1 - silnoproud

Popis objektu: SO 106 - Přeložky inž.sítí- silnoproud

Popis rozpočtu: 1 - přeložka nn

Popis objektu: SO 111 - Výukový bazén

Popis rozpočtu: 1 - stavební

Popis objektu: SO 105.4 - Kanalizace, ostatní jímky

Popis rozpočtu: 1 - Dechlorační jímka

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Vodovod D 63	HSV			-508,80	0
_10	Odpadní potrubí DN 100 - 150 v základech	HSV			-32 913,00	7
_1000	Odpadní potrubí DN 100 - 200	HSV			-5 936,00	1
_131	SK - Sprchový kout-změna objednatele - sprchový kout u plavčíka	HSV			17 216,00	-4
_16	SŽŽ - Sprchový žlab-změna objednatele - sprchový kout u plavčíka	HSV			-6 105,00	1
_2	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	HSV			-21 075,00	4
_3	KOORDINACE POSTUPU PRACI	HSV			-10 150,00	2
_6	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	HSV			-13 890,00	3
_7	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	HSV			-57 000,00	12
1	Zemní práce	HSV			-390 757,71	81
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			89 882,81	-19
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 963,96	-2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			27 169,50	-6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 642,00	-1
711	Izolace proti vodě	PSV			-85 846,39	18
711	Izolace proti vodě-změna provedení dechlorační jímky - prefa z vodostavebního betonu změna prov	PSV			-84 189,45	17
762	Konstrukce tesařské	PSV			52 623,07	-11
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 077,86	-2
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			14 025,00	-3

Cena celkem					-481 771,15	100
-------------	--	--	--	--	-------------	-----





## Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB	
O:	SO 102	Provozní objekt VCP-MNP
R:	1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	762332110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12-pozednice v technologii - chybělo v rozpočtu	m	33,60000	256,50	8 618,40
		11,2*3		33,60000		
16	766417111	Podkladový rošt pod obložení stěn pod oplechování štítů, pod oplechování fasády na zdivu u technologie	m	65,52120	87,90	5 759,31
		9,1*3*2		54,60000		
		11,4*0,958		10,92120		
17	762341210RT2	Montáž bednění střešních rovinných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm- čelo pod oplechování	m2	98,03000	220,00	21 566,60
18	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	2,99184	500,00	1 495,92
		98,032*0,024		2,35277		
		65,52*0,06*0,06		0,23587		
		33,6*0,1*0,12		0,40320		
19	60510057	Lať profil dřevěný 60/60 mm l = 3 m a výše	m	72,07200	21,20	1 527,93
		65,52*1,1		72,07200		
20	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,23076	1 000,00	2 230,76
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>8 077,86</b>
21	764812650	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm doplněno v detailu	m	63,37000	378,00	23 953,86
22	764811244RT1	Krytina hladká ze svitků š. 1000 mm, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, plocha střechy přes 25 m2, dodávka a montáž-přepočet výměry	m2	-15,12000	1 050,00	-15 876,00
Dodávka a montáž podkladní lepenky, nachýbaného a upraveného svitku včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.						
<b>Díl: 769</b>		<b>Otvorové prvky z plastu</b>				<b>12 500,00</b>
23	nce	doplnění pákových ovladačů oken- v gastru	ks	2,00000	6 250,00	12 500,00

## Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB	
O:	SO 102	Provozní objekt
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Vodovod D 63</b>				<b>-508,80</b>
1	175101101	OBSYP POTRUBÍ bez prohození sypaniny s dod. štěrkopísku 0-22 mm ( 0,2 x 0,8 x 3 m ) materiál- vyhrazený závazek - odpočet materiálu	m3	-0,48000	530,00	-254,40
2	451573111	LOŽE POD POTRUBÍ ze štěrkopísku do 63 mm ( 0,1 x 0,8 x 3 m ) vyhrazený závazek - odpočet materiálu	m3	-0,48000	530,00	-254,40
<b>Díl: _10</b>		<b>Odpadní potrubí DN 100 - 150 v základech</b>				<b>-32 913,00</b>
3	175101101	OBSYP POTRUBÍ bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm ( 0,5 x 0,5 x 207 m ) vyhrazený závazek - odpočet materiálu	m3	-51,75000	530,00	-27 427,50
4	451573111	LOŽE POD POTRUBÍ ze štěrkopísku do 63 mm ( 0,1 x 0,5 x 207 m ) vyhrazený závazek - odpočet materiálu	m3	-10,35000	530,00	-5 485,50
<b>Díl: 1000</b>		<b>Odpadní potrubí DN 100 - 200</b>				<b>-5 936,00</b>
5	175101101	OBSYP POTRUBÍ bez prohození sypaniny s dod. štěrkopísku 0-22 mm ( 0,46 x 0,8 x 25 m ) vyhrazený závazek - odpočet materiálu	m3	-9,20000	530,00	-4 876,00
6	451573111	LOŽE POD POTRUBÍ ze štěrkopísku do 63 mm ( 0,1 x 0,8 x 25 m ) vyhrazený závazek - odpočet materiálu	m3	-2,00000	530,00	-1 060,00
<b>Díl: _131</b>		<b>SK - Sprchový kout-změna objednatele - sprchový kout u plavčíka</b>				<b>17 216,00</b>
7	725249102	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH mís a vaniček	ks	1,00000	1 828,00	1 828,00
8	725249103	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH koutů	ks	1,00000	1 505,00	1 505,00
9	Pol__0172	SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUHOVÁ Z LITÉHO MRAMORU např. RAVAK Galaxy Pro 800 mm, s protiskluznou úpravou	ks	1,00000	4 124,00	4 124,00
10	Pol__0173	PŘÍSLUŠENSTVÍ vaničkové nožičky	ks	1,00000	322,00	322,00
11	Pol__0174	PŘÍSLUŠENSTVÍ vaničkový sifon s plastovou pochromovanou krytkou D 90 mm, DN 40	ks	1,00000	305,00	305,00
12	Pol__0175	PŘÍSLUŠENSTVÍ sifonová redukce 40/50 mm	ks	1,00000	50,00	50,00
13	Pol__0176	SPRCHOVÝ KOUT ČTVRTKRUHOVÝ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA - běžný standard 800 mm	ks	1,00000	9 082,00	9 082,00
<b>Díl: _16</b>		<b>SŽ2 - Sprchový žlab-změna objednatele - sprchový kout u plavčíka</b>				<b>-6 105,00</b>
14	721219114	MONTÁŽ ODTOKOVÝCH SPRCHOVÝCH ŽLABŮ DÉLKY do 1 m	ks	-1,00000	380,00	-380,00
15	Pol__0203	SPRCHOVÝ ŽLAB Z NEREZ OCELI (AISI316), MONTÁŽ KE STĚNĚ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA ( OTOČNĚ STAVITELNÝ VÝTOK DN 50 ) STAVĚCÍ NOŽKY, KRYCÍ ROŠT Z NEREZOVÉ OCELI délka žlabu 800 mm	ks	-1,00000	5 725,00	-5 725,00

## Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB		
O:	SO 103	Venkovní bazény	
R:	1	103- Akumulační jímka-MNP a VCP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>148 039,04</b>
1	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem-nepředvídané práce	m3	2,85600	1 867,00	5 332,15
2	131201113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně větší výkop v hlavní figuře - přeměřeno geodetem, neúplný rozpočet projektanta, oceněno dle pol. 1	m3	335,25000	99,30	33 290,33
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, větší výkop v hlavní figuře - přeměřeno geodetem, neúplný rozpočet projektanta, oceněno dle pol. 2	m3	100,57500	23,60	2 373,57
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	770,50000	44,90	34 595,45
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	335,25000	67,10	22 495,28
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	335,25000	26,50	8 884,13
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách větší výkop v hlavní figuře - přeměřeno geodetem, neúplný rozpočet projektanta, oceněno dle pol. 4	m3	335,25000	122,50	41 068,13

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>19 654,50</b>
8	632451033	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm ochrana vodorovné hydroizolace - doporučil TDI, oceneno RTS 21/I	m2	224,00000	258,00	57 792,00
9	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20, změna tl. podkladní beton mazaniny z 150 na 100 mm, odečet z pol. 53	m3	-11,30000	3 375,00	-38 137,50

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

XC2

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>-32 449,79</b>
10	711472051R00	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, bez dodávky fólie 2x jen do výšky 1 m pol.69	m2	-186,00000	190,00	-35 340,00

-186

-186,00000

11	711823121R00	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle, bez dodávky fólie neprovedeno, pč.74	m2	-306,15600	70,00	-21 430,92
12	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-0,38786	2 000,00	-775,72
13	28322028R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P-pč. 81 - chybný výpočet půdorysu, svislá jen do výšky 1 m	m2	-20,00000	140,00	-2 800,00
14	28322029R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 540 g/m2; PVC-P-pč. 82 - chybný výpočet půdorysu	m2	200,00000	190,00	38 000,00
15	28323132R	fólie izolační zemní protiradonová, drenážní, ochranná; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE neprovedeno pč. 83	m2	-336,77160	30,00	-10 103,15

<b>Díl: 769</b>		<b>Otvorové prvky z plastu</b>				<b>1 525,00</b>
16	769R001	P01 D+M vstupní plastové dveře 900/2000 mm - příplatek za barvu barva šedá	kus	1,00000	1 525,00	1 525,00

Včetně zárubně, plně, s tepelně izolační výplní, hladké.

### Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB	
O:	SO 103	Venkovní bazény
R:	1	103- Akumulační jímka-MNP a VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Kování: matný kov klika - klika, FAB				
				§222 ZL2.2	minus	-124 767,56
				§222 ZL2.2	plus	342 101,22

## Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB	
O:	SO 103	Venkovní bazény
R:	2	103.1- víceúčelový bazén VCP-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>80 564,91</b>
1	131201113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně větší výkop v hlavní figuře - přeměřeno geodetem - neúplný výpočet v rozpočtu, oceněno dle pol. 1	m3	109,00000	89,00	9 701,00
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, větší výkop v hlavní figuře - přeměřeno geodetem - neúplný výpočet v rozpočtu, oceněno dle pol. 2	m3	30,90000	23,60	729,24
				103*0,3		30,90000
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně prohloubení pasů- chybělo v rozpočtu - výkop pasů a patek po zaměření geodetem,	m3	86,40000	162,00	13 996,80
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	25,92000	37,00	959,04
				86,4*0,3		25,92000
5	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 neprovádělo se, pol. č. 3	m3	-10,59750	1 465,00	-15 525,34
6	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny neprovádělo se, pol. č. 4	m3	-3,17925	206,00	-654,93
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	218,00000	44,90	9 788,20
8	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	109,00000	67,10	7 313,90
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	109,00000	26,50	2 888,50
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách oceněno dle pol.10	m3	109,00000	122,50	13 352,50
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů dle projekčního vysoutěženého záměru, pol. 13	m3	86,40000	280,00	24 192,00
12	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m dle projekčního vysoutěženého záměru, pol. 8	m3	86,40000	160,00	13 824,00

## Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB	
O:	SO 103	Venkovní bazény
R:	3	Uložení zeminy - vyhrazený závazek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-606 156,84</b>
1	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m SO 103.1 VB - pol. 8	m3	-1 808,83135	160,00	-289 413,02
2	162601102R00..	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m SO 105.2 - pol 17 za zásyp pro SO 103 AJ VCP	m3	-223,31900	178,00	-39 750,78
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů SO 103.1 VB	m3	1 808,83135	275,00	497 428,62
4	199000002R00-	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů za 105.2 a 4 odvezena výměra na zásyp SO 103 - VCP hloubení	m3	444,00000	275,00	122 100,00
5	199000002R00.	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů SO 103.1 VB - pol. 13	m3	-1 808,83135	280,00	-506 472,78
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m strojovna-SO 103 AJ - pol. 3	m3	-651,00000	176,00	-114 576,00
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m strojovna-SO 102 - pol. 4 za zásyp pro SO 103 AJ	m3	-132,00000	176,00	-23 232,00
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m strojovna-SO 111 - pol. 4 za zásyp pro SO 103 AJ	m3	-271,20000	176,00	-47 731,20
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m SO 105.4 - pol 15 za zásyp pro SO 103 AJ VCP	m3	-220,68100	178,00	-39 281,22
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 SO 105.4 - pol. 15 za zásyp pro SO 103 AJ VCP	m3	-220,68100	360,00	-79 445,16
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 SO 103 AJ	m3	651,00000	275,00	179 025,00
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 odvezena výměra na zásyp SO 103 AJ	m3	403,20000	275,00	110 880,00
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 SO 102 - pol. 7 za zásyp pro SO 103 AJ	m3	-132,00000	280,00	-36 960,00
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 SO 111 - pol. 9 za zásyp pro SO 103 AJ	m3	-271,61950	280,00	-76 053,46
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 SO 103 AJ - pol. 6	m3	-651,00000	280,00	-182 280,00
		-651		-651,00000		
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 SO 105.2 - pol. 20 za zásyp pro SO 103 AJ VCP	m3	-223,31900	360,00	-80 394,84

### Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB	
O:	SO 105.4	Kanalizace, ostatní jímky
R:	1	Dechlorační jímka - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě-změna provedení dechlorační jímky - prefa z vodostavebního betonuzměna prov</b>				<b>-84 189,45</b>
1	711141559RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,-nahrazeno vodostavebním betonem pol. 75	m2	-170,00000	319,00	-54 230,00
2	711191172TT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 200 g/m2 pol. 76	m2	-43,05000	69,00	-2 970,45
3	711191172TT8	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 500 g/m2 pol. 77	m2	-76,00000	85,00	-6 460,00
4	711191272TT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 500 g/m2 pol. 78	m2	-91,12000	85,00	-7 745,20
5	711481020T01	vodorovná, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 20 mm pol. 79	m2	-33,00000	294,00	-9 702,00
6	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m pol. 80	%	-3,80000	811,00	-3 081,80



### Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB	
O:	SO 105.5	Elektro-přípojky a areálové rozvody
R:	1	silnoproud - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-36 640,50</b>
1	Pol__0028	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 650mm přípojka z SO 102 k SO 112 - uložena do výkopu s KGJ podél ul. Slovácká, ukončena u kotelny-1	m	-41,55000	180,00	-7 479,00
2	Pol__0030	Zemina třídy 3, šíře 850mm, hloubka 1050mm přípojka trafo-SO102 - uložena do výkopu přípojky ke KGJ	m	-40,00000	250,00	-10 000,00
3	Pol__0031	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	-41,55000	85,00	-3 531,75
4	Pol__0033	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-šíře 45cm	m	-40,00000	224,00	-8 960,00
5	Pol__0036	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 650mm	m	-41,55000	45,00	-1 869,75
6	Pol__0038	Zemina třídy 3, šíře 850mm, hloubka 1050mm	m	-40,00000	120,00	-4 800,00

## Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB	
O:	SO 106	Přeložky inž.sítí- silnoproud
R:	1	přeložka nn - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>				<b>-21 075,00</b>
1	Pol_0002	Demontaz stavajiciho vedeni	hod	-35,00000	350,00	-12 250,00
2	Pol_0003	Montáž a uložení kabelů 3 x 240+120 mm <sup>2</sup> - 4x	m	-15,00000	75,00	-1 125,00
3	Pol_0004	Uprava stavajiciho vedeni	hod	-22,00000	350,00	-7 700,00
<b>Díl: 3</b>		<b>KOORDINACE POSTUPU PRACI</b>				<b>-10 150,00</b>
4	Pol_0006	S ostatnimi profesemi	hod	-29,00000	350,00	-10 150,00
<b>Díl: 6</b>		<b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>				<b>-13 890,00</b>
5	Pol_0010	Žlab kabelový betonový 500x320x270/200x220 mm	ks	-30,00000	379,00	-11 370,00
6	Pol_0011	Deska krycí pro betonový žlab 500x300x45	ks	-30,00000	42,00	-1 260,00
7	Pol_0011	Deska krycí pro betonový žlab 500x300x45	ks	-30,00000	42,00	-1 260,00
<b>Díl: 7</b>		<b>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</b>				<b>-57 000,00</b>
8	Pol_0013	Z betonu prostého vč. rozprostření	m <sup>2</sup>	-60,00000	950,00	-57 000,00

## Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB	
O:	SO 111	Výukový bazén
R:	1	Arch. stavební řešení - VCP-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>46 699,20</b>
1	264421412R00	Vrty velkopříměrové zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornina třídy 4- hluché vrtání z úrovně -0,150 na úroveň -2,220	m	16,56000	2 820,00	46 699,20
		8*2,07		16,56000		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 143,96</b>
2	330177T10	Bourání základů ze ŽB nepředvídané práce	m3	2,12000	1 483,00	3 143,96
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>-53 396,60</b>
3	711171559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie, dohodnuto provedení jednovrstvé fólie - pol. 113	m2	-96,00000	150,00	-14 400,00
4	711172559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, bez dodávky fólie, dohodnuto provedení jednovrstvé fólie - pol. 114	m2	-67,50000	190,00	-12 825,00
5	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-0,34580	2 000,00	-691,60
6	28322028R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P- dohodnuto provedení jednovrstvé fólie - pol. 124	m2	-182,00000	140,00	-25 480,00