

Položky soupisu prací, které si zadavatel nevyhradil k měření

 Stavba: I/3 České Budějovice - Strakonická
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - POSUN TROLEJOVÉ STOPY Sřanový posun trolejové stopy o max 1m (lam a zpět) na délce úseku 1200m. Die cenové kalkulace od DPM ČB - 229 055,- Kč/1 stopa Celkem 2 stopy - 458 110,- Kč <i>trolejová stopa vlevo + vpravo: 1+f=2,00 [A]</i>				
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKE ZAMĚŘENÍ Geodetické zaměření skutečného provedení stavby + veškeré činnosti geodeta na stavbě - obsah dokumentace dle platných předpisů ŘSD				
3	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vypracování DSPS ve formátu požadovaném objednatel				
4	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY vizuální kontrola po vyřezávání, vytípnování ploch pro sanaci				

Rozpočet: SO 130 Zastávka MHD, Strakonická - Obchodní Zóna

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
15 MOBILIÁR - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ							
	9371.R		Příslušenství BUS zastávek - lavičky, odpadkové koše, označník zastávky. Výšková korekce původního vybavení - demontáž a zpětná montáž, případná náhrada poškozených kusů.				

Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY Položka zahrnuje kompletní dopravně-inženýrská opatření po celou dobu stavby dle projektové dokumentace a aktuálních požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD ČR, R-plánů, provozních směrnic, TP, typových dopravně inženýrských opatření apod. Dopravně inženýrská opatření zahrnují: - Přechodné dočasné svíslé i vodorovné značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejichž dodávku, montáž, demontáž, kontrolu, údržbu, servis, přemístování, pronájem, pře značování, manipulaci s nimi apod. - Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakryvací páskou. - Zpracování podrobné dokumentace jednotlivých dopravně-inženýrských opatření v návaznosti na konkrétní harmonogram prací a projednání DIO před stanovením přechodné úpravy provozu. - Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO včetně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, rozhodnutí o uzavírci a dalších správních rozhodnutí nutných pro realizaci. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi				
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Položka zahrnuje: - Komplexní zajištění změny signálních plánů stávajících křižovatkových SSZ, které budou dotčeny v rámci přechodné úpravy provozu. - Realizaci provizorních SSZ na křižovatkách (např. při převedení do protisměru, kdy nelze řídit křižovátku stávajícím SSZ na straně vozovky). Jejich dodávku, montáž, údržbu po dobu trvání, pronájem a demontáž po skončení. - Vypracování matematického modelu jednotlivých etap DIO vč. jeho výstupu (rozdílového kartogramu záležití) na jehož základě budou SSZ upraveny. - Fyzickou úpravu signálních plánů všech dotčených křižovatek před zahájením přechodné úpravy, jeho úpravy v návaznosti etapizaci stavby a případně úpravy dle aktuální situace, uvedení do původního stavu po skončení. - Jedná se zejména o křižovatky SSZ CB.11 Pražská x Strakonická, SSZ CB.32 Strakonická x Průběžná, SSZ CB.34 Strakonická x Levobřežní, případně další dle výsledku matematického modelu. ZAJIŠTÍ ZHOTOVITEL STAVBY V SOUČINNOSTI Z INVESTOREM zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými zařízeními				

Rozpočet: SO 190 Trvalé dopravní značení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS položka zahrnuje: - Zpracování podrobné dokumentace trvalého dopravního značení. - Zajištění inženýrské činnosti pro projednání včetně stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, případně dalších správních rozhodnutí nutných pro realizaci.				