

Dílní objednávka č. 4 - Opravy AHV - okres PJ

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Nabídková cena za 12 měsíců (v Kč bez DPH)
Oprava výtluků a plošných rozpadů (ruční pokládka nebo pokládka finišerem do 200 m2)							
2	2211	577908	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACO MODIFIK (KUBATURA) odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění náter dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová záilvka Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
4	2211	57790D	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACL MODIFIK (KUBATURA) odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění spojovací postřík z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m2 dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová záilvka Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
Lokální oprava AB (pokládka finišerem nad 200 m2)							
8	2360	11372R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace (povinný odkup VOS zhotovitelem)				
10	2481	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100 MM jedná se o řez v ložné vrstvě				
15	2342	5774JE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SMA 11 S PMB 25/55-60 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7, ČSN EN 13 108-5.				
16	2231	576411	POSPY KAMENIVEM OBALOVANÝM ZKG/M2 zdršující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA				
19	2481	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
20	2611	931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2				
21	2332	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.				
Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulací a ochranu dopravy							
22	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE-ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÍMI OSOBAMI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele, + zajištění stanovení přechodné úpravy provozu (dvoupruh)				

Tabulka "Lokální oprava AB (pokládka finišerem nad 200 m2)" zahrnuje i výspravy menší než 200 m2, pokud jsou v jedné lokalitě (bez nutnosti převážet techniku) a součet jejich výměr je větší než 200 m2.

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Nabídková cena za 12 měsíců v Kč bez DPH	3 442 231,95 Kč
DPH v Kč	722 868,71 Kč
Nabídková cena za 12 měsíců v Kč včetně DPH	4 165 100,66 Kč