

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** oprava kapličky Božtěšice - I. etapa

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu					220 402,50
Ostatní náklady					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>220 402,50</b>
DPH základní	21,00%	ze	220 402,50		46 284,53
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>			<b>266 687,03</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

  
*Starostka*  
*ského obvodu Ústí n. L. - město*

Datum a podpis: 12. 2. 09. 2021 Razítko

Zhotovitel

**Dstav-cz s.r.o.**

IČO: 06839053 DIČ: CZ06839053  
Masarykova 109/186  
400 01, Ústí n. L.

Datum a podpis: 20. 8. 2021

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** oprava kapličky Božtěšice - I. etapa

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

220 402,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

183 596,10

2 - Zakládání

159 909,80

998 - Přesun hmot

6 113,80

PSV - Práce a dodávky PSV

17 572,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

36 806,40

765 - Krytina skládaná

15 806,40

VP - Vícepráce

21 000,00

0,00

## 2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**220 402,50**

# ROZPOČET

Stavba: oprava kapličky Božtěšice - I. etapa

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

220 402,50

### HSV - Práce a dodávky HSV

183 596,10

#### 1 - Zemní práce

159 909,80

1	K	132312202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	44,000	1 950,00	85 800,00
			44				
			Součet		44,000		

44,000

2	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	44,000	323,00	14 212,00
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	44,000	110,00	4 840,00
4	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	44,000	244,00	10 736,00
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	44,000	79,00	3 476,00
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	69,780	235,00	16 398,30
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	44,000	145,00	6 380,00
8	M	58344172	šterkodrt' frakce 0/32 třída C	t	49,500	365,00	18 067,50

#### 2 - Zakládání

6 113,80

9	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	56,000	35,00	1 960,00
10	M	69311082	geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	60,200	69,00	4 153,80

#### 998 - Přesun hmot

17 572,50

22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	49,500	355,00	17 572,50
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

### PSV - Práce a dodávky PSV

36 806,40

#### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

15 806,40

23	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	28,000	398,00	11 144,00
24	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	28,000	165,00	4 620,00
25	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,032	1 325,00	42,40

#### 765 - Krytina skládaná

21 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	765111011R	Oprava střechy	Soubor	1,000	21 000,00	21 000,00

VP - Vícepráce

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00