

# OBJEDNÁVKA č. 185/2016

16/330.

<b>Dodavatel:</b>	<b>Odběratel:</b>
Název <b>ALTRYSS s.r.o.</b>	Název: Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace
Sídlo: Kostelní 1465, 43401 Most	Sídlo: Okružní 1235, 434 01 Most
IČ: 63148226	IČ: 47326417

Specifikace zboží či služeb:

Předmětem plnění je dodávka a pokládka PVC, dlažeb a obkladů, včetně úpravy podkladů, stavební úpravy a malování v prostorách školy.

## 1.1 Pokládka PVC – místnost 103 - výměra 554,45 m<sup>2</sup>

Součástí bodu 1.1 je:

- stržení stávající podlahové krytiny a soklových lišt včetně odvozu a likvidace,
- odstranění stávajícího podkladu resp. lepidla celoplošným broušením,
- mechanické odstranění nečistot vč. vysátí podkladu před provedením nátěru primerem,
- nátěr podkladu primerem na bázi syntetických pryskyřic uvedenou specifikaci splňuje například Mapei Eco Prim Grip
- stěrkování podkladu nivelační stěrkou tl. 5 mm, minimální pevnost v tlaku 35 MPa (pro potřeby nabídky uvažujte 100% celkové plochy) - uvedenou specifikaci splňuje například Mapei Planitex D15
- přebroušení stěrky,
- podlahová krytina PVC, pro komerční a průmyslové zatížení, tl. min 2 mm, tl. nášlapné vrstvy min. 0,7mm, stupeň zatížení 34/43, ve dvojím barevném provedení – uvedenou specifikaci splňuje například PVC TARKETT ACCZENT EXCELLENCE 70 OPAL
- položení podlahové krytiny celoplošným podlepením,
- sváření PVC spojem za tepla,
- provedení soklových lišt PVC v celém obvodu obnovovaných ploch,
- dodání a instalace přechodových lišt - (kovové - barva stříbrná)
- finální vyčištění PVC po montáži a jeho vstupní ošetření,
- úklid staveniště.

## 1.2 Pokládka PVC

Pavilon	Prostor	Výměra (m <sup>2</sup> )
pavilon ŠJ	101	84
	102	84
	111	16,5
pavilon F	106	123
	107	6
	111	18,5
pavilon A	001	105,5
pavilon C spojovací objekt	102	27,5

Součástí bodu 1.2 je:

- Oprava poškozených míst stávající podlahové krytiny,
- celoplošné broušení,
- podlahová krytina PVC, pro komerční a průmyslové zatížení, tl. min 2 mm, tl. nášlapné vrstvy min. 0,7mm, stupeň zatížení 34/43, ve dvojnásobném provedení (bude upřesněno při prohlídce prostor) – uvedenou specifikaci splňuje například PVC TARKETT ACCZENT EXCELLENCE 70 OPAL
- položení podlahové krytiny celoplošným podlepením,
- sváření PVC spojem za tepla,
- provedení soklových lišt PVC v celém obvodu obnovovaných ploch,
- dodání a instalace přechodových lišt - (kovové - barva stříbrná)
- finální vyčištění PVC po montáži a jeho vstupní ošetření,
- úklid staveniště.

### 1.3 Pokládka dlažby

Pavilon	Prostor	Výměra (m <sup>2</sup> )
pavilon ŠJ	104	24
	119	47
	120	3,5
	121	7,5
	122	4
	123	9
	127	46,5
	128	4
	129	9
	130	3
	131	7,5

Součástí bodu 1.3 je:

- stržení stávající podlahové krytiny a soklových lišt včetně odvozu a likvidace,
- odstranění stávajícího podkladu resp. lepidla celoplošným broušením,
- mechanické odstranění nečistot vč. vysátí podkladu před provedením nátěru primerem,
- nátěr podkladu primerem na bázi syntetických pryskyřic uvedenou specifikaci splňuje například Mapei Eco Prim Grip
- stěrkování podkladu nivelační stěrkou tl. 5 mm, minimální pevnost v tlaku 35 MPa (pro potřeby nabídky uvažujte 100% celkové plochy) - uvedenou specifikaci splňuje například Mapei Planitex D15
- přebroušení stěrky,
- dlažba pro komerční prostory 300 x 300 mm, (RAKO serie rock) R10 dle DIN 51 130, barva žlutá (DAK 26644)
- položení podlahové krytiny,
- provedení keramického soklu v celém obvodu obnovovaných ploch (typově a barevně shodná s použitou dlažbou),
- finální vyčištění dlažby,
- dodání a instalace přechodových lišt - (kovové - barva stříbrná)
- úklid staveniště.

## 1.4 Obklady

Pavilon	Prostor	Demontáže	Montáže	Výměra (m <sup>2</sup> )
pavilon ŠJ	103			4,6
	104			23,4
	105			31,1
	119	6 x umyvadlo, 6 x baterie, 6 x sifon, rozvody elektroinstalace k vysoušečům rukou	6 x umyvadlo, 6 x baterie, 6 x sifon, 1 x rozvody elektroinstalace k vysoušeči rukou Jet Dryer + vysoušeč	28,7
	120	1 x umyvadlo, 1 x baterie, 1 x sifon	1 x umyvadlo, 1 x baterie, 1 x sifon	10,2
	121	2 x WC mísa s napojením na odpad	2 x WC mísa s napojením na odpad (stávající)	23,6
	122	1 x umyvadlo, 1 x baterie, 1 x sifon	1 x umyvadlo, 1 x baterie, 1 x sifon	12,0
	127	6 x umyvadlo, 6 x baterie, 6 x sifon, rozvody elektroinstalace k vysoušečům rukou	6 x umyvadlo, 6 x baterie, 6 x sifon, 1 x rozvody elektroinstalace k vysoušeči rukou Jet Dryer + vysoušeč	28,7
	128	1 x umyvadlo, 1 x baterie, 1 x sifon	1 x umyvadlo, 1 x baterie, 1 x sifon	12,0
	129	1 x umyvadlo, 1 x baterie		26,0
	130	1 x umyvadlo, 1 x baterie, 1 x sifon	1 x umyvadlo, 1 x baterie, 1 x sifon	10,0
	131	2 x WC mísa s napojením na odpad	2 x WC mísa s napojením na odpad (stávající)	23,0

Součástí bodu 1.4 je:

- demontáž a likvidace zařizovacích předmětů v jednotlivých prostorech v počtech uvedených v tabulce v tomto bodě zadávacích podmínek,
- odstranění stávajícího obkladu v jednotlivých prostorech (likvidace),
- demontáž, očištění, obroušení a nátěr radiátorových těles a rozvodů ÚT, barvou vhodnou pro nátěry radiátorů v bílém odstínu (1x základní a 2x vrchní nátěr)
- dodávka a montáž keramických obkladů (vč. srovnání podkladu, hydroizolační stěrky, šedé spárovací hmoty a penetrace) do výšky 150 cm s ukončením plastovými lištami (vč. plastových rohových lišt) – **keramický obklad je navržen v sérii RAKO – COLOR-TWO v kombinaci barev Bílá WHITE, Červená RAL 0304060, Zelená RAL 1306050, Žlutá RAL 0858070 (dvě varianty – dva grafické návrhy budou součástí nabídky uchazeče)**
- dodávka a montáž 17 ks nových umyvadel o rozměru cca 50x39,5 cm vč. sifonů a napojení na stávající rozvody vody (ne husí krk), výška umyvadel dle platné ČSN
- dodávka a montáž umyvadlových pákových baterií, vč. napojení na rozvody vody v jednotlivých prostorech v počtech uvedených v tabulce v tomto bodě zadávacích podmínek
- dodávka a montáž 2 ks vysoušeče rukou Jet Dryer ve stříbrné barvě umístěných v jednotlivých prostorech v počtech uvedených v tabulce v tomto bodě zadávacích podmínek
- provedení elektroinstalace (rozvody zasekány do zdi) k vysoušečům JET DREYER
- provedení revize elektro
- úklid staveniště.

## 1.5 Malování

Pavilon	Prostor	Výměra (m <sup>2</sup> )
Pavilon ŠJ	101	178,6/60,7
	102	145/32,7
	103	923,4
	104	23/3,5
	105	69,8
	119	69,8
	120	19,6
	121	41,2
	122	19,6
	123	41,2
	127	69,8
	128	19,6
	129	41,2
	130	19,6
Pavilon F	106	212,8
	111	32,8/12,3
Pavilon A	001	180,4/60,2
Pavilon C spojovací objekt	102	145/32,7



Údaje v tabulce: za lomítkem je uvedena výměra soklů.

Součástí bodu 1.5 je:

- malba stěn/stropů dvěma nátěry, včetně penetrace podkladu (vhodné pro zvolený nátěrový systém) - interiérovou barvou, oškrábání vnějších stěn s vysokou bělostí propustný pro vodní páry (např. Primalex Polar),
- odstranění původních maleb oškrábáním a olejového nátěru opálením resp. oškrábáním z 100% celkové plochy,
- vyspravení (bandážování, tmelení broušení, špachtlování) případných nerovností stěn či rohů a oprav omítek po odstraňování původních nátěrů z 50% celkové plochy,
- stěhování zařízení a vybavení
- zakrytí podlah, svítidel a vybavení
- úklid staveniště

Předmětem plnění je dále:

- odvoz a likvidace odpadu,
- úklid dotčených prostor (vč. vyčištění zábradlí, radiátorů a oken v případě jejich znečištění ze 100%),
- předání všech potřebných dokladů, osvědčení, atestů, technologického postupu resp. návodu k čištění a ošetřování krytiny apod.,
- zaškolení personálu objednatele z údržby krytiny,
- zařízení staveniště, zábory pozemků (pouze zajištění povolení na MmM bez úhrady, pokud jde o pozemky statutárního města Most), skládkovné, úhrada provozu zařízení staveniště (energie, média) vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu,
- doprava materiálu do místa plnění.

Termín a místo dodání:	30.6 – 31.7. 2016 ZŠ Most, Okružní 1235, příspěvková organizace
Cena bez DPH:	998.318,00 Kč
Cena vč. DPH:	1.207.964,70 Kč
V <u>Mostě</u> dne: <u>2.5.2016</u> <i>01</i>	
Dodavatel:	V Mostě dne: 2. května 2016
	Odběratel: 
ALT	Mgr. Jana Kropáčková
	ředitelka školy

ALTRYS5

Příloha č. 1 k objednávce č. 185/2016

Práce budou probíhat dle dohody s pracovníky ZŠ Most, Okružní 1235, příspěvková organizace.

Práce budou provedeny v souladu s platnými a doporučenými ČSN za dodržení všech bezpečnostních předpisů pro výše uvedené prováděné práce.

Dodavatel prohlašuje, že za škody způsobené svou činností zodpovídá a uhradí je v plném rozsahu.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení zakázky se sjednává ve výši **1000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení - provedením zakázky se rozumí den, kdy objednatel ukončené dílo převzal bez vad a nedodělků. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky za provedenou zakázku.

Dodavatel poskytne na provedené práce a dodávky záruční dobu v délce trvání **60 měsíců na: stavební a montážní práce a 24 měsíců na dodávky**, záruční doba začíná dnem následujícím po dni předání zakázky předávacím protokolem bez vad a nedodělků.

Fakturace proběhne na základě soupisu skutečně provedených prací - zakázkového listu - potvrzeného objednatelem a protokolu o předání a převzetí prací vystaveném objednatelem. Tyto doklady budou společně s kopií této objednávky doloženy k faktuře.

Fakturace bude obsahovat označení objednatele a zhotovitele vč. adresy, IČ, DIČ, označení díla, číslo objednávky, SKP, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na které se má platit účtovaná suma, částku k úhradě bez DPH, DPH a částku s DPH, razítko a podpis oprávněné osoby.

Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. Splátlost smluvních pokut je sjednána na 7 dnů ode dne doručení. Pokud faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, přičemž musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli.

Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření plnění nad rámec předmětu zakázky musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto objednávku před jejím podpisem přečetli, že byla podepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto objednávkou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

.....  
podpis zhotovitele

**ALTRYSS**  
PODLAHAŘSTVÍ A INTERIÉRY  
ALTRYSS s.r.o., Kostelní 1465, 434 01 Most  
IČO: 63148226. DIČ: CZ 63148226 ②