

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST ROZPOČTU

IO 255	SADOVNICKÉ ÚPRAVY	Doplnění podkladové zeminy					
A	Úprava podkladu	19 968,00					19 968,00
			Založení vegetačních prvků	Dokončovací péče	Rostlinný materiál	Pomocný materiál	
B	Návrh vegetačních úprav						
B4	Založení trávníku parkového		75 717,12	36 633,60	1 440,00	51 840,00	165 630,72
Cena celkem za IO 255 bez DPH /Kč/							185 598,72

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - PŘÍPRAVA POVRCHU

Popis pracovních operací IO 255						
A. Úprava podkladu						
Technologie						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	celkem /Kč/
823 - 1	Plochy a úprava území					
1	182 00-1111	Plošná úprava terénu (+-10 cm) v místech po odstranění zpevněných ploch	m ²	384,00	52,00	19 968,00
Celkem příprava podkladu						19 968,00

Pozn: podkladová zemina (materiál) je součástí rozpočtu stavební části

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Popis pracovních operací					
B. Návrh vegetačních úprav					

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VEGETAČNÍ ÚPRAVY

B4 Založení trávníku parkového						
Technologie založení						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
2	181 00-6112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině ve vrstvě přes 0,1 do 0,15 m	m ²	384,00	10,00	3 840,00
3	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko totálním herbicidem (5 l / ha), 2x	m ²	384,00	25,00	9 600,00
4	183 40-3114	Obdělání půdy kultivátorováním	m ²	384,00	5,00	1 920,00
5	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním	m ²	384,00	16,00	6 144,00
6	185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m2)	t	0,01	9 000,00	69,12
7	180 40-2111	Založení trávníku parkového výsevem (25g/m2) s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením	m ²	384,00	120,00	46 080,00
8	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním - zapravení travního semene (po výsevu)	m ²	384,00	16,00	6 144,00
9	185 80-3211	Uválcování	m ²	384,00	5,00	1 920,00
celkem za výsadbu						75 717,12
Dokončovací a rozvojová péče						
10	111 10-4211	Sečení trávníku parkového (6x)	m ²	2304,00	7,50	17 280,00
11	185 80-4312	Zalítí vodou vč.dodávky vody, dopravy, 15l-0,015m ³ /m ² (16x)	m ³	92,16	210,00	19 353,60
Celkem za dokončovací péči						36 633,60
Specifikace rostlinného materiálu						
P.č.	Položka		Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
12	směs parková (25g/m ²)		kg	9,60	150,00	1 440,00
Celkem rostlinný materiál						1 440,00
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu		M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
13	substrát dle zmitostního složení a obsahu živin (viz specifikace a techn.zpráva)		m ³	57,60	860,00	49 536,00
14	trávníkové hnojivo (20g/m2)		kg	7,68	50,00	384,00
15	totální herbicid 5 l / ha 2x		l	0,38	5 000,00	1 920,00
Celkem pomocný materiál						51 840,00

MNOŽSTVÍ ZEMIN PRO ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ, REGENERACI TRÁVNÍKŮ A VÝSADBU ŽIVÝCH PLOTŮ PO BOURACCH PRACÍCH

	vegetační prvek	místa a specifikace založení / regenerace	bm	m2	vrstva PZ / m	vrstva VNV / m	objem PZ / m3	objem VNV / m3
1	trávník	po stávajících BOURANÝCH PLOCHÁCH (kufr 250mm) CELKEM ZEMINY 300 mm (včetně 50 mm rezerva)		384	0	0,15	0	57,6
		celkem založení trávníku / objem podkladové zeminy a zeminy pro VNV		384			0	57,6 *)
		množství ornice použitelné z místních zdrojů						0
		celkem pro vegetační nosnou vrstvu pro trávníky						57,60

Při bouracích pracích vznikne množství skrývky - zeminy x m³. Veškerá tato zemina bude použita na zasypání jam po pařezích a odstraněných skupinách keřů.

NOVÉ																		
stromy	ks	horní průměr jámy	dolní průměr jámy	hloubka	šěrka / vrstva / m	v šěrku / m ³	m ³ zeminy (bez šěrku)	V jámy / m ³	vrstva mulče / m	plocha mulče celkem / m ²	V mulče / m ³ / strom	celkem šěrku / m ³	celkem P zeminy m ³	celkem V mulče / m ³	3 kůly + příčky	válcová rohož / ks	roostcontrol 1,4 * 6 m	roostcontrol /bm (1 ks = 6bm)
bez drenážní trubky	8	0,9	0,7	0,7	0,1	0,04	0,16	0,35	0,06	5,1	0,04	0,31	1,26	0,31	24	8	0	0
drenážní trubka	0	0,9	0,7	0,7	0,1	0,04	0,32	0,35	0,06	0,0	0,04	0,00	0,00	0,00	0	0		
													1,26 (rezerva)					

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SPECIFIKACE ROZMĚRŮ BEDNĚNÍ NA OCHRANŮ STROMŮ PŘI STAVBĚ

STROM						
	průměr kmene / cm	šířka 1 strany / cm	počet stran	počet ks	výška bednění / m	celkem plocha bednění
	10 -20	0,25	4	0	1,5	0
	21 - 30	0,35	4	0	1,5	0
	31 - 40	0,45	4	0	2	0
	41 - 50	0,55	4	0	2	0
	51 - 60	0,65	4	0	2	0
	61 - 70	0,75	4	0	2,5	0
	71 - 80	0,85	4	0	2,5	0
	81 - 90	0,95	4	0	2,5	0
	91 - 100	1,05	4	0	2,5	0
celkem plocha bednění						0