



## Smlouva o dílo č. 05705/2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Akce: Břeclav - rekonstrukce chodníku ul. Lednická

#### 1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Břeclav**  
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav  
zastoupený: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města  
IČ: 00283061  
DIČ: CZ00283061  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 19-18322790257/0100  
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **VHS Břeclav s.r.o.**  
sídlo: Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 2318  
zastoupený: Ing. Josefem Bendlem, jednatelem  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických  
Ing. Jaromír Plhák, vedoucí výroby  
Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technické skupiny  
Ing. Miroslav Procházka, stavbyvedoucí  
IČ: 42324149  
DIČ: CZ42324149  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
(dále jen Zhotovitel)

#### 2. Předmět smlouvy

##### 2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je provedení udržovacích prací spočívající v rekonstrukci vjezdů a chodníku na ulici Lednická podél silnice III/41417 v obci Břeclav – mezi městskými částmi Poštorná a Charvátská Nová Ves. Chodník bude podél plynule navazovat na okolní popř. další zpevněné i nezpevněné plochy v okolí. Stávající chodník je tvořen z nevyhovující betonové dlažby šířky cca 2,0 m ohraničená obrubou a podélným žlabem podél chodníku. Stávající stav chodníku v současnosti nevyhovuje bezpečnému užívání pro pěší.

2.1.1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

- 2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelům Zhotoviteli.
- 2.1.3. Technická specifikace je vymezena v projektové dokumentaci vypracované firmou Projekce DS s.r.o., Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín.
- 2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
  - 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí,
  - 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - 2.1.4.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - 2.1.4.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech,
  - 2.1.4.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - 2.1.4.6. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení.
  - 2.1.4.7. zajištění geodetického zaměření.
- 2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
  - 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
  - 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.

### 3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termíny zahájení:
  - 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je **10. 4. 2017**.
  - 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla:
  - 3.2.1. **Lhůta pro zhotovení stavby je 59. kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.**
- 3.3. Místo plnění:
  - 3.3.1. Místem plnění je město Břeclav - ul. Lednická.

### 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1. Výše sjednané ceny
  - 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	1 282 514,-- Kč
DPH	269 328,-- Kč
Cena včetně DPH	1 551 842,-- Kč

- 4.2. Obsah ceny
  - 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
  - 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelům zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
  - 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
  - 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 4.3. Podmínky pro změnu ceny
- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
  - 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
    - a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
    - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
  - 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
  - 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
  - 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
  - 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

## 5. Platební podmínky

### 5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

### 5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do

10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

### 5.3. Lhůty splatnosti

- 5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

## 6. Majetkové sankce

### 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

### 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělek či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

### 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

### 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

### 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

## 7. Staveniště

### 7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1. pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

### 7.2. Vyklizení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## 8. Stavební deník

### 8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
  - časovém postupu prací
  - kontrole jakosti provedených prací
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
  - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

### 8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

## **9. Provádění díla a bezpečnost práce**

### **9.1. Pokyny Objednatele**

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

### **9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce**

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

### **9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## **10. Předání a převzetí díla**

### **10.1. Organizace předání díla**

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

### **10.2. Protokol o předání a převzetí díla**

- 10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
  - soupis zjištěných Vad a Nedodělků
  - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
  - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

## 11. Záruka za jakost díla

- 11.1. Odpovědnost za vady díla
  - 11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
  - 11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce **60 měsíců**.
  - 11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
  - 11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
  - 11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
  - 11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
  - 11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

## 12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 12.1. Vlastnictví díla
  - 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 12.2. Nebezpečí škody na díle
  - 12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

## 13. Pojištění díla

- 13.1. Pojištění zhotovitele
  - 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
  - 13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

## 14. Vyšší moc

- 14.1. Definice vyšší moci
  - 14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
  - 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## 15. Změna smlouvy

### 15.1. Forma změny smlouvy

- 15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

## 16. Závěrečná ustanovení

- 16.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 16.1.2. Smlouva bude zveřejněná jako povinně zveřejňovaná smlouva ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 16.1.3. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
- 16.1.4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
- 16.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.1.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 16.1.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkové rozpočty

V Břeclavi dne 17.3.2017

.....  
Objednatel

V Břeclavi dne 23. března 2017

.....  
Zhotovitel

D o l o ž k a

Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno na 58. schůzi Rady města Břeclavi dne 22. 3. 2017.

V Břeclavi dne 17.3.2017

.....  
Ing. Pavel Dominik  
starosta města Břeclav



# Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : FIA 0759

Břeclav - rekonstrukce chodníku ul. Lednická

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 282 514,00
DPH	21 %	269 328,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>1 551 842</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 úsek 1	1 044 741	0	863 423	181 319	67,3
SO 02 úsek 2	507 100	0	419 091	88 009	32,7
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1 551 841</b>	<b>0</b>	<b>1 282 514</b>	<b>269 328</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	1	1 044 741	0	863 423	181 319	67,3
SO 02	1	507 100	0	419 091	88 009	32,7
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>1 551 841</b>	<b>0</b>	<b>1 282 514</b>	<b>269 328</b>	<b>100,0</b>



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>SO 01 - úsek 1</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Břeclav - rekonstrukce chodníku ul. Lednická</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	863 423	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	863 423	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	863 423	Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span>
ZRN+VRN+HZS	863 423	VRN celkem <span style="float: right;">0</span>

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	863 423 Kč
DPH	21 % činí :	181 319 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 044 742 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Břeclav - rekonstrukce chodníku ul. Lednická
Objekt :	SO 01 - úsek 1

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	120 378	0	0	0	0
5 Komunikace	300 436	0	0	0	0
8 Trubní vedení	214 399	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	195 126	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 000	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	27 434	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	650	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>863 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## POČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické zaměření dokončeného díla				
Dočasná dopravní opatření				

## Položkový rozpočet

Stavba : **Břeclav - rekonstrukce chodníku ul. Lednická**  
 Objekt : **SO 01 - úsek 1**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 405,3+8,7+138,2	m2	552,20 552,20	40,00	22 088,00
2	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm 4,7+5,5 betonový žlab:215,5*0,5	m2	117,95 10,20 107,75	150,00	17 692,50
3	113 10-7143.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm 5,1	m2	5,10 5,10	200,00	1 020,00
4	113 20-2111.R00	Výtrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 176,5+251,2	m	427,70 427,70	50,00	21 385,00
5	113 10-7212.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm 552,2+117,95+5,1	m2	675,25 675,25	20,00	13 505,00
6	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ve vjezdech, dojde ke zpětnému položení 1,8+2,8+3,4+2,2+2,7+2,9+4,8+2,4	m2	23,00 23,00	40,00	920,00
7	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm ve vjezdech, dojde ke zpětnému zapravení 3,2+2,5+3,6+2,5	m2	11,80 11,80	150,00	1 770,00
8	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 260,5-552,2*0,06-117,95*0,15-5,1*0,15-675,25*0,2	m3	73,86 73,86	130,00	9 601,87
9	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 738 605 zpětné dosypání za obrubou:-34,5	m3	39,36 73,86 -34,50	130,00	5 116,87
10	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	34,50	10,00	345,00
11	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním (474,9+158,8+2,2+24)*1,05	m2	692,90 692,90	10,00	6 928,95
12	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 287,6	m2	287,60 287,60	15,00	4 314,00
13	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč. dodávky travního semene	m2	287,60	16,00	4 601,60
14	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 39,3605*1,8	t	70,85 70,85	50,00	3 542,45
15	132 20-0010.RAB	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v horně 1-4 odvoz do 5 km, uložení na skládku na začátku úseku:25*0,6*0,3 ve vjezdech:(64+14+14)*0,6*0,3	m3	21,06 4,50 16,56	150,00	3 159,00
16	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm betonová přídlažba, dojde ke zpětnému položení 117*0,25	m2	29,25 29,25	150,00	4 387,50
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>120 377,73</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
17	572 95-2111.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm 117*0,6	m2	70,20 70,20	250,00	17 550,00
18	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm 474,9+2,2	m2	477,10 477,10	110,00	52 481,00
19	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm 158,8+24	m2	182,80 182,80	82,00	14 989,60
20	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm	m2	182,80	160,00	29 248,00
21	564 80-1112.R00	Podklad z drti fr 4/8 po zhuťnění tloušťky 4 cm 474,9+158,8+2,2+24	m2	659,90 659,90	30,00	19 797,00
22	596 21-5021.R00	Klazení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	477,10	100,00	47 710,00
23	596 21-5040.R00	Klazení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	182,80	120,00	21 936,00
24	592-45110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní 474,9*1,01	m2	479,65 479,65	118,00	56 598,58
25	592-45267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 2,2*1,01	m2	2,22 2,22	205,00	455,51
26	592-45266	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8 158,8*1,01	m2	160,39 160,39	143,00	22 935,48
27	592-45264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8 24*1,01	m2	24,24 24,24	329,00	7 974,96
28	596 21-5040.R00	Klazení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm zpětné položení ve vjezdech	m2	23,00	120,00	2 760,00

**Položkový rozpočet**

Stavba : **Břeclav - rekonstrukce chodníku ul. Lednická**  
 Objekt : **SO 01 - úsek 1**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	564 80-1112.R00	Podklad z drti fr 4/8 po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	23,00	30,00	690,00
30	581 12-1111.R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm zpětné zapravení ve vjezdech	m2	11,80	450,00	5 310,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>300 436,14</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
31	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	11,00	650,00	7 150,00
32	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00	750,00	3 000,00
33	283-24270.A	Fólie nopová z HDPE JUNOP tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	6,62	27,00	178,62
		13,1*0,5*1,01		6,62		
34	x01	Chráničky sděl. kabelu - plast TK žlab vč. materiálu a zemních prací	m	92,92	500,00	46 460,00
		92*1,01		92,92		
35	597 09-2111.R00	Žlab odvodňovací ACO MultiDrain V 100 S dl.1000 mm	kus	64,64	1 650,00	106 656,00
		64*1,01		64,64		
36	x02	Napojení žlabu na stávající kanalizace	m	69,80	730,00	50 954,00
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>214 398,62</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
37	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	117,00	50,00	5 850,00
38	919 73-5123.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	42,70	70,00	2 989,00
		19,2+8		27,20		
		ve vjezdech:3,5+3,5+4,5+4		15,50		
39	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	67,67	59,00	3 992,53
		vjezdy:(4+4+4+4+4+5+4+5+3,5+7+4+5+4+6,5)*1,01		64,64		
		místo pro přecházení:3*1,01		3,03		
40	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	15,15	217,00	3 287,55
		15*1,01		15,15		
41	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	15,15	217,00	3 287,55
		15*1,01		15,15		
42	592-17460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	20,20	81,00	1 636,20
		(8+12)*1,01		20,20		
43	592-17420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	580,85	53,00	30 785,10
		575,1*1,01		580,85		
44	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	692,10	180,00	124 578,00
		575,1+67+15+15+20		692,10		
45	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm zpětné zapravení	m	117,00	160,00	18 720,00
		117		117,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>195 125,93</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
46	966 00-8112.R00	Bourání dešťových vpustí z trub DN do 50 cm	kus	5,00	1 000,00	5 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>5 000,00</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
47	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	173,93	80,00	13 914,03
		76,20360+26,53875+1,61160+62,0165+2,655+4,9		173,93		
48	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	162,06	0,10	16,21
49	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	648,24	0,10	64,82
		4*162,06		648,24		
50	x03	Poplatek za vybourané hmoty a suť	t	335,99	40,00	13 439,42
		173,9254+162,06		335,99		
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>27 434,48</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
51	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	649,78	1,00	649,78
		500,59809+11,79714+137,3828		649,78		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>649,78</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <i>SO 02 - úsek 2</i>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <i>Břeclav - rekonstrukce chodníku ul. Lednická</i>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	419 091	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	419 091	
	HVS	0	
	RN II. a III. hlavy	419 091	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HVS	419 091	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč	
DPH	10 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	419 091 Kč	
DPH	21 % činí :	88 009 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>507 100 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	<b>Břeclav - rekonstrukce chodníku ul. Lednická</b>
Objekt :	<b>SO 02 - úsek 2</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	99 657	0	0	0	0
5 Komunikace	156 178	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 970	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	137 383	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	21 515	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	388	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>419 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické zaměření dokončeného díla				
Dočasná dopravní opatření				
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0</b>			

## Položkový rozpočet

Stavba : **Břeclav - rekonstrukce chodníku ul. Lednická**  
 Objekt : **SO 02 - úsek 2**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 40,2+388,3+2,6	m2	431,10 431,10	40,00	17 244,00
2	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm 11,2	m2	11,20 11,20	150,00	1 680,00
3	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých 15+542,1	m	557,10 557,10	50,00	27 855,00
4	113 10-7212.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm 431,1+11,2	m2	442,30 442,30	20,00	8 846,00
5	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm ve vjezdech, dojde ke zpětnému zapravení 3	m2	3,00 3,00	150,00	450,00
6	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 197,5-431,1*0,06-11,2*0,2-442,3*0,2	m3	80,93 80,93	130,00	10 521,42
7	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 80 934 zpětné dosypání za obrubou:-33,5	m3	47,43 80,93 -33,50	130,00	6 166,42
8	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	33,50	10,00	335,00
9	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním (405,4+6,2+6,2+1,2)*1,05	m2	439,95 439,95	10,00	4 399,50
10	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 545,9	m2	545,90 545,90	15,00	8 188,50
11	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč. dodávky travního semene	m2	545,90	16,00	8 734,40
12	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 47,434*1,8	t	85,38 85,38	50,00	4 269,06
13	132 20-0010.RAB	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 5 km, uložení na skládku (5+5+5)*0,6*0,3	m3	2,70 2,70	150,00	405,00
14	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm betonová přídlažba, dojde ke zpětnému položení 15*0,25	m2	3,75 3,75	150,00	562,50
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>99 656,80</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
15	572 95-2111.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm 15*0,6	m2	9,00 9,00	250,00	2 250,00
16	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm 405,4+6,2	m2	411,60 411,60	110,00	45 276,00
17	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm 6,2+1,2	m2	7,40 7,40	82,00	606,80
18	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm	m2	7,40	160,00	1 184,00
19	564 80-1112.R00	Podklad z drti fr 4/8 po zhuťnění tloušťky 4 cm 405,4+6,2+6,2+1,2	m2	419,00 419,00	30,00	12 570,00
20	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	411,60	100,00	41 160,00
21	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	7,40	120,00	888,00
22	592-45110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní 405,4*1,01	m2	409,45 409,45	118,00	48 315,57
23	592-45267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 6,2*1,01	m2	6,26 6,26	205,00	1 283,71
24	592-45266	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8 6,2*1,01	m2	6,26 6,26	143,00	895,47
25	592-45264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8 1,2*1,01	m2	1,21 1,21	329,00	398,75
26	581 12-1111.R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm zpětné zapravení ve vjezdech	m2	3,00	450,00	1 350,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>156 178,30</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
27	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00	650,00	1 950,00
28	x01	Chráničky sděl. kabelu - plast TK žlab vč. materiálu a zemních prací 4*1,01	m	4,04 4,04	500,00	2 020,00
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>3 970,00</b>



## Položkový rozpočet

Stavba : **Břeclav - rekonstrukce chodníku ul. Lednická**  
 Objekt : **SO 02 - úsek 2**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
29	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	15,00	50,00	750,00
30	919 73-5123.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,00	70,00	210,00
		<i>ve vjezdech:3</i>		<i>3,00</i>		
31	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	9,09	59,00	536,31
		<i>vjezdy:3*1,01</i>		<i>3,03</i>		
		<i>přechod pro chodce:(3+3)*1,01</i>		<i>6,06</i>		
32	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	3,03	217,00	657,51
		<i>3*1,01</i>		<i>3,03</i>		
33	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	3,03	217,00	657,51
		<i>3*1,01</i>		<i>3,03</i>		
34	592-17420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	551,36	53,00	29 222,03
		<i>545,9*1,01</i>		<i>551,36</i>		
35	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	560,90	180,00	100 962,00
		<i>545,9+9+3+3</i>		<i>560,90</i>		
36	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. B12,5, 25 cm zpětné zapravení	m	15,00	160,00	2 400,00
		<i>15</i>		<i>15,00</i>		
37	915 71-2211.R00	Vodorovné značení střík.barvou proužků š.50 cm	m	24,24	82,00	1 987,68
		<i>24*1,01</i>		<i>24,24</i>		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>137 383,04</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
38	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	143,47	80,00	11 477,30
		<i>59,4918+2,52+80,7795+0,675</i>		<i>143,47</i>		
39	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suťi po suchu do 1 km	t	106,15	0,10	10,62
40	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suťi po suchu za další 1 km	t	424,61	0,10	42,46
		<i>4*106,152</i>		<i>424,61</i>		
41	x03	Poplatek za vybourané hmoty a suť	t	249,62	40,00	9 984,73
		<i>143,4663+106,152</i>		<i>249,62</i>		
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>21 515,11</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
42	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	387,64	1,00	387,64
		<i>282,91588+0,94524+103,77966</i>		<i>387,64</i>		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>387,64</b>