

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Oprava nátěru venkovního výběhu lvů - samostatná část pavilónu "Velkých šelem"	Doba výstavby:	Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěv
Druh stavby: Údržba a opravy majetku	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Ostrava - Slezská Ostrava , Zoologická zahrada a botanický park Ostrava	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO: 8152979	Zpracováno dne: 9.08.2021	Zpracoval: xxx

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
62 Úprava povrchů vnější							3 154,09	6 697,91	9 852,00		0,01	
1		620991121R00	Zakrývání výplní otvorů (prosklení, ochrana okolí před znečištěním nátěry) <i>Poznámka: Zakrývání prosklených ploch, betonů po očištění, možno zvolit maskovací pásky, popřípadě kryt celé otvory. V položce je započteno případné doplnění okrajů silikonem v případě poškození.</i>	m2	197,04	50,00	3 154,09	6 697,91	9 852,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
783 Nátěry							17 796,16	117 370,24	135 166,40		0,30	
2		783950010RAB d+M	Oprava nátěrů kovových konstrukcí . lakem- 1x krycí + 1x email + odmaštění+očištění RAL 8017 <i>Poznámka: Před vlastním nátěrem se provede očištění kartáčem (popřípadě flexou) od rzi, několik míst se očistí kartáčem, celoplošně se podklad odmastí, zbaví biologického napadení, provede se odsouhlasená nátěr.</i>	m2	454,32	220,00	13 911,08	86 039,32	99 950,40	0,00	0,28	RTS I / 2018
3		783401813R00	Odstranění nátěru a rzi broušením <i>Poznámka: Obroušení zvláště napadených ploch korozi úhlovou bruskou s brusným kotoučem, kartáčem. Místa kde koroze zasáhla kovový povrch (patrně z fotografií. Plocha stanovena odhadem.</i>	m2	50,00	50,00	171,60	2 328,40	2 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
4		783900090RAC	Ostatní práce pro nátěry- odrezivění kovových konstrukcí, příplatek za špatně přístupné plochy, ostatní příplatky <i>Poznámka: Položka je využita na nátěr odrezovačem po dokonalém očištění, účtuje se dle skutečných ploch</i>	m2	454,32	50,00	1 388,20	21 327,80	22 716,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
5		78341111-ZOO	Zdrsnění povrchů sloupů pro lepší přilnavost materiálu (šupiny laku, vadná technologie předchozí opravy) <i>Poznámka: Všechny sloupky dokonale zrevidovat, odstranit loupající se nátěr, zdrsnit povrch pro lepší přilnavost povrchu, následuje chemické odmaštění.</i>	kus	50,00	200,00	2 325,28	7 674,72	10 000,00	0,00	0,02	RTS I / 2018
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)							0,00	20 100,00	20 100,00		0,00	
6		910 R00	Hzs - práce specialistu pro nátěry, posudek technologa,dohled kvality	h	60,00	335,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
94 Lešení a stavební výtahy							0,00	166 000,00	166 000,00		0,01	
7		941955004R00I	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m (přemístitelné-dočasné) <i>Poznámka: Vhlédn k výšce sloupů cca 5,2 m je nutno 50 % prací provádět z lešení - předpoklad z obou stran pletiva</i>	kpl	1,00	166 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,01	0,01	RTS I / 2018
Celkem:									331 118,00			

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava nátěru venkovního výběhu lvů - samostatná část pavilónu "Velkých šelem"	Objednatel:	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěv	IČ/DIČ:	00373249/CZ00373249
Druh stavby:	Údržba a opravy majetku	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava - Slezská Ostrava , Zoologická zahrada a botanický park Ostrava	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	7
JKSO:	8152979	Zpracoval:	xxx	Datum:	9.08.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 154,09	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	192 797,91	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	17 796,16	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	117 370,24			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		331 118,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	331 118,00	DPH 21%	69 534,78
		Celkem bez DPH	331 118,00
		Celkem včetně DPH	400 653,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: