

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2021-089

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

Ivana Střešíková DiS., tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

Ing. Petr Hocek tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Hana Čechová tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Jaromír Hruška tel. [REDACTED]

Pavel Kaláb tel. [REDACTED]

Fax: -

E-mail: -

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Roman Mizera

zapsán v živnostenském rejstříku: Magistrát města Prostějov

Místo podnikání: Němčice nad Hanou

Bytem: [REDACTED]

Zastoupený: Petra Mizerová na základě plné moci

IČO: 75729521

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČS

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel., mobil: [REDACTED]

Fax: ...

E-mail: [REDACTED]

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0611- Oprava

el.instalace a další drobné stavební práce b.č.20, Kasárna Šumavská Brno“, systémové číslo NEN N006/21/V00011884 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav v budově č. 20 Kasárna Šumavská Brno CE: 06-03-07/020 budova pro výzkum s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0611- Oprava el.instalace a další drobné stavební práce b.č.20, Kasárna Šumavská Brno**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- 2.1.1. **Oprava podhledů, podlah, omítek, malby, nátěrů a elektroinstalace a další drobné stavební práce v budově č. 20 Kasárna Šumavská Brno.**
- 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram (do 5ti pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení „**PS 0611- Oprava el.instalace a další drobné stavební práce b.č.20, Kasárna Šumavská Brno**“, systémové číslo NEN N006/21/V00011884.
- Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění**

účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

817.753,- Kč bez DPH

(slovy: osm set sedmáct tisíc sedm set padesát tři korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 171.728,13 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **989.481,13 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště; bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání staveniště**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do **70 kalendářních dnů od zahájení plnění**.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění je vojenský objekt Kasárna Šumavská Brno, budova č. 20 CE: 06-03-07/020 budova pro výzkum.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- předání staveniště;
 - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co

- a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li

- zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho strážení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z prostor, kde budou probíhat stavební práce
 - během provádění prací zabezpečí úklid společných prostor
- 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace

(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztržení dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykávaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplácena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu :

Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno

Záhlaví faktury bude vyplněno:

Odběratel: IČ: 60162694

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Příjemce: Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno.

- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9**Vlastnictví a odpovědnost za škodu**

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.

- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen

- objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč .
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
- 11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.8. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.9. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dny* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní

subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „díličí konečnou fakturu“;

- b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
- c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet stran: 15

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Petra Mizerová

Petra
Mizerová Digitálně podepsal
Petra Mizerová
Datum: 2021.09.23
08:06:32 +02'00'

**PS 0611- Oprava el.instalace a další drobné stavební práce b.č.20, Kasárna
Šumavská Brno - cenová nabídka**

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Brno Kasárna Šumavská - bud. č. 020					
1	Vypuštění topného systému před demontáží radiátorů a napuštění topného systému po montáži radiátorů, včetně odvodušnění koncových těles	soub	1,00		
Brno Kasárna Šumavská - bud. č. 020 - oprava místnosti č. 001 - zádveří a chodba m.č.002					
Zádveří m.č.001					
2	Demontáž, dodávka a montáž izolace MIRELON na potrubí k hydrantu o průměru 2"	bm	4,00		
3	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 10-15 cm pod stropem) a včetně olištování	m ²	7,00		
4	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	1,00		
5	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termoventilu s termoregulační hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru s vypouštěcím ventilem	ks	1,00		
6	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00		
7	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	1,00		
8	Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m ²	4,00		
9	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	36,00		
10	Malba 2x PRIMALEX bílá a penetrace	m ²	37,00		
11	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů)	m ²	30,00		
12	Likvidace odpadu	soub	1,00		
chodba m.č.002					
13	Demontáž, dodávka a montáž minerálních kazetových desek 60 x 60 cm z podhledu ve stejném dizajnu v prostoru chodby	ks	40,00		
14	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	1,00		
15	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termoventilu s termoregulační hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru s vypouštěcím ventilem	ks	1,00		
16	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00		
17	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00		
18	Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m ²	60,00		
19	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	227,00		
20	Malba 2x PRIMALEX bílá a penetrace	m ²	232,00		
21	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů)	m ²	87,00		
22	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Brno Kasárna Šumavská - bud. č. 020 - oprava místnosti č. 003 - kuchyňka					
23	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00		
24	Demontáž garmyže dl.120cm včetně zednického zapravení	ks	1,00		
25	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 25-30 cm pod stropem) a včetně olištování	m ²	12,00		
26	Demontáž kuchyňské linky o celkové délce 240cm	ks	1,00		

27	Dodávka a montáž kuchyňské linky v celkové dl.240cm v designovém provedení dřeva - "buk zlatý" (typ provedení jako například typ CARNA,MARTA), výška pracovní desky 87cm s podnoží 12cm (v.soklu) se spodními skříňkami s hloubkou 56cm a s 1policí - 3ks (1xskříňka 60x70,6cm jednokřídla, 1x skříňka se 4 plně výsuvnými zásuvkami 60x70,6cm, 1xskříňka 120x70,6cm dvoukřídlová) a s horními skříňkami s hloubkou 31,5cm a s 1policí - 3ks(1x skříňka jednokřídla 60x51,5cm, 1x skříňka dvoukřídla 120x51,5cm, 1x skříňka pro mikrovlnou troubu 60x51,5cm) s pracovní deskou tl.4,5cm o šířce 60cm celkové délce 240cm s vestavěním nerezového dřezu s odkapem a varné sklokeramické dvouplotýnkové desky (viz.elektro), včetně plastové lišty na ukončení pracovní plochy a úprav pracovní desky a zapravení lištou	ks	1,00
28	Dodávka a montáž nerezového dřezu s odkapem 86x43,5cm do kuchyňské linky, včetně sifonu s napojením na odpad	ks	1,00
29	Demontáž nástěnné pákové směšové baterie včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00
30	Dodávka a montáž stojánkové pákové směšové dřezové baterie s prodlouženým raménkem	ks	1,00
31	Demontáž keramického obkladu	m ²	4,80
32	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky po demontovaném ker. obkladu	m ²	4,80
33	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	4,80
34	Dodávka a montáž vodotěsně vyspárovaného keramického obkladu kolem kuchyňské linky - velikost obkladačky 25x33cm - (světle béžová varianta např. LAZIO)	m ²	4,80
35	Dodávka a montáž plastového olištování - zakončení obkladu	bm	6,20
	rozvody vody a odpadu od kuchyňské linky		
36	Demontáž, dodávka a montáž odpadu pro dřez DN 70, včetně zapravení pod omítku, včetně bouracích prací a zapravení	bm	2,00
37	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou a teplou vodu 1/2" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení (1x dřez)	bm	5,00
38	Dodávka a montáž izolace trubek MIRELON	bm	5,00
39	Vyspárování stávajícího keramického soklu	bm	13,00
40	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	1,00
41	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termoventilu s termoregulační hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru s vypouštěcím ventilem	ks	1,00
42	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	8,00
43	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
44	Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m ²	7,00
45	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	36,00
46	Malba 2x PRIMALEX bílá a penetrace	m ²	38,00
47	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů)	m ²	28,00
48	Likvidace odpadu	soub	1,00
	Brno Kasárna Šumavská - bud. č. 020 - oprava místnosti č. 004 - kancelář		
49	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
50	Demontáž garnyže dl.120cm včetně zednického zapravení	ks	1,00
51	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 25-30 cm pod stropem) a včetně olištování	m ²	15,00
52	Demontáž, dodávka a montáž skříňky s umyvadlem 60cm x 33,3x85cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1,00

53	Demontáž nástěnné pákové směšové baterie včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00	
54	Dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00	
55	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou a teplou vodu 1/2" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení	bm	2,00	
56	Dodávka a montáž izolace trubek MIRELON	bm	2,00	
57	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 1,0 l	ks	1,00	
58	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	1,00	
59	Demontáž stávajícího obkladu, včetně podkladní omítky	m ²	2,40	
60	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	2,40	
61	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	2,40	
62	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=220cm (hnědoběžová varianta např OLIVIE, LAZIO,) s vodotěsným vyspárováním	m ²	2,40	
63	Dodávka a montáž plastového olištování - zakončení obkladu	bm	4,60	
64	Demontáž PVC	m ²	15,00	
65	Demontáž, dodávka a montáž podkladu z DURELIS desek tl.15mm, včetně přišroubování k podkladu	m ²	15,00	
66	Oprava podkladní betonové vrstvy v tl. 7-10cm	m ²	2,00	
67	Dodávka a montáž PVC v tl. 2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a soklu	m ²	15,00	
68	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 80x 15cm	ks	1,00	
69	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	1,00	
70	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termoventilu s lermoregulační hlavicí, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru s vypouštěcím ventilem	ks	1,00	
71	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	8,00	
72	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00	
73	Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m ²	15,00	
74	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	44,50	
75	Malba 2x PRIMALEX bílá a penetrace	m ²	46,50	
76	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů)	m ²	32,00	
77	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Brno Kasárna Šumavská - bud. č. 020 - oprava místnosti č. 005 - kancelář				
78	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00	
79	Demontáž garnyže dl.120cm včetně zednického zapravení	ks	1,00	
80	Demontáž věšákové stěny 40x 180cm včetně zednického zapravení	ks	1,00	
81	Demontáž a montáž police dl.80cm	ks	3,00	
82	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 25-30 cm pod stropem) a včetně olištování	m ²	11,00	
83	Demontáž, dodávka a montáž skříňky s umyvadlem 60cm x 33,3x85cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1,00	
84	Demontáž nástěnné pákové směšové baterie včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00	
85	Dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00	

86	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou a teplou vodu 1/2" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení	bm	2,00	
87	Dodávka a montáž izolace trubek MIREFLON	bm	2,00	
88	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 1,0 l	ks	1,00	
89	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	1,00	
90	Demontáž stávajícího obkladu, včetně podkladní omítky	m ²	3,20	
91	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	3,20	
92	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	3,20	
93	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=220cm (hnědobéžová varianta např OLIVIE, LAZIO,) s vodotěsným vyspárováním	m ²	3,20	
94	Dodávka a montáž plastového olišťování - zakončení obkladu	bm	5,10	
95	Demontáž PVC	m ²	11,00	
96	Demontáž, dodávka a montáž podkladu z DURELIS desek tl.15mm, včetně přišroubování k podkladu	m ²	11,00	
97	Oprava podkladní betonové vrstvy v tl. 7-10cm	m ²	5,00	
98	Dodávka a montáž PVC v tl. 2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a soklu	m ²	11,00	
99	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 80x 15cm	ks	1,00	
100	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	1,00	
101	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termoventilu s termoregulační hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru s vypouštěcím ventilem	ks	1,00	
102	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	8,00	
103	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00	
104	Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m ²	10,00	
105	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	37,00	
106	Malba 2x PRIMALEX bílá a penetrace	m ²	39,00	
107	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů)	m ²	25,00	
108	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Brno Kasárna Šumavská - bud. č. 020 - oprava místnosti č. 022 - kancelář				
109	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00	
110	Vystěhování a nastěhování skříňového jednokřídlého trezoru	ks	1,00	
111	Demontáž garnyže dl.120cm včetně zednického zapravení	ks	2,00	
112	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 25-30 cm pod stropem) a včetně olišťování	m ²	24,50	
113	Demontáž zátěžového koberce včetně lišty	m ²	24,50	
114	Demontáž, dodávka a montáž podkladu z DURELIS desek tl.12mm, včetně přišroubování k podkladu	m ²	24,50	
115	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	24,50	
116	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 6,5cm a nalepení po obvodu místnosti (1,30m ² koberce)	bm	21,00	
117	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 80x 15cm	ks	1,00	
118	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	2,00	

119	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termoventilu s termoregulační hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru s vypouštěcím ventilem	ks	2,00	
120	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	15,00	
121	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	4,00	
122	Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m ²	26,00	
123	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	56,00	
124	Malba 2x PRIMALEX bílá a penetrace	m ²	60,00	
125	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů)	m ²	34,00	
126	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Brno Kasárna Šumavská - bud. č. 020 - oprava místnosti č. 023 - kancelář				
127	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00	
128	Vystěhování a nastěhování těžkého skříňového dvoukřídlého trezoru	ks	1,00	
129	Demontáž garnyže dl.120cm včetně zednického zapravení	ks	1,00	
130	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 25-30 cm pod stropem) a včetně olištování	m ²	17,00	
131	Demontáž zátěžového koberce včetně lišty	m ²	17,00	
132	Demontáž, dodávka a montáž podkladu z DURELIS desek tl.12mm, včetně přišroubování k podkladu	m ²	17,00	
133	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	17,00	
134	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 6,5cm a nalepení po obvodu místnosti (1,30m ² koberce)	bm	16,50	
135	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 80x 15cm	ks	1,00	
136	Demontáž, dodávka a montáž skříňky s umyvadlem 60cm x 33,3x85cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1,00	
137	Demontáž nástěnné pákové směšové baterie včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00	
138	Dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtakovým raménkem včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00	
139	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou a teplou vodu 1/2" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení	bm	2,00	
140	Dodávka a montáž izolace trubek MIRELON	bm	2,00	
141	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 1,0 l	ks	1,00	
142	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	1,00	
143	Demontáž stávajícího obkladu, včetně podkladní omítky	m ²	2,80	
144	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	2,80	
145	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	2,80	
146	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=220cm (hnědoběžová varianta např OLIVIE, LAZIO,) s vodotěsným vypárováním	m ²	2,80	
147	Dodávka a montáž plastového olištování - zakončení obkladu	bm	4,90	
148	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	1,00	
149	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termoventilu s termoregulační hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru s vypouštěcím ventilem	ks	1,00	
150	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00	
151	Demontáž a montáž dveřního kování	ks	1,00	

152	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru, přetmelení a přebroušení	m ²	4,00
153	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
154	Zazdění otvorů ve zdivu 20x20x5cm	ks	2,00
155	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	4,00
156	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní sanační omítky včetně prodyšné malby	m ²	3,50
157	Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m ²	8,00
158	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	42,50
159	Malba 2x PRIMALEX bílá a penetrace	m ²	50,00
160	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů)	m ²	25,00
161	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno Kasárna Šumavská - bud. č. 020 - oprava místnosti č. 024 - kancelář			
162	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
163	Vystěhování a nastěhování skříňového jednokřídlého trezoru	ks	1,00
164	Demontáž gamyže dl.120cm včetně zednického zapravení	ks	1,00
165	Demontáž a montáž dřevěné police dl. 120cm	ks	3,00
166	Demontáž a montáž dřevěné rohové skříňky s policemi 40x30x80cm	ks	1,00
167	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 25-30 cm pod stropem) a včetně olištování	m ²	14,00
168	Demontáž, dodávka a montáž skříňky s umyvadlem 60cm x 33,3x85cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1,00
169	Demontáž nástěnné pákové směšové baterie včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00
170	Dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtakovým raménkem včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00
171	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou a teplou vodu 1/2" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení	bm	2,00
172	Dodávka a montáž izolace trubek MIRELON	bm	2,00
173	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 1,0 l	ks	1,00
174	Demontáž , dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	1,00
175	Demontáž stávajícího obkladu, včetně podkladní omítky	m ²	3,60
176	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	3,60
177	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	3,60
178	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=220cm (hnědoběžová varianta např OLIVIE, LAZIO,) s vodotěsným vyspárováním	m ²	3,60
179	Dodávka a montáž plastového olištování - zakončení obkladu	bm	5,40
180	Demontáž PVC	m ²	14,00
181	Demontáž, dodávka a montáž podkladu z DURELIS desek tl.15mm, včetně přišroubování k podkladu	m ²	14,00
182	Dodávka a montáž PVC v tl. 2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a soklu	m ²	14,00
183	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 80x 15cm	ks	1,00
184	Demontáž, dodávka a montáž zakrytí rozvodů SDK deskami tl.12mm, včetně nosné konstrukce, přetmelení, přebroušení a nátěru.	m ²	4,00
185	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	1,00

186	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termoventilu s termoregulační hlavicí, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru s vypouštěcím ventilem	ks	1,00
187	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
188	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00
189	Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m ²	20,00
190	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	43,00
191	Malba 2x PRIMALEX bílá a penetrace	m ²	45,00
192	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů)	m ²	26,00
193	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno Kasárna Šumavská - bud. č. 020 - oprava místnosti č. 025 - kancelář			
194	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00
195	Demontáž papírové tapety včetně zednického zapravení	m ²	5,00
196	Demontáž a zpětná montáž dřevěné police s věšáky dl. 80cm	ks	1,00
197	Demontáž garnyže dl.120cm včetně zednického zapravení	ks	1,00
198	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 25-30 cm pod stropem) a včetně olištování	m ²	12,00
199	Demontáž, dodávka a montáž skříňky s umyvadlem 60cm x 33,3x85cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1,00
200	Demontáž nástěnné pákové směšové baterie včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00
201	Dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00
202	Dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou a teplou vodu 1/2" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení	bm	2,00
203	Dodávka a montáž izolace trubek MIRELON	bm	2,00
204	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 1,0 l	ks	1,00
205	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	1,00
206	Demontáž stávajícího obkladu, včetně podkladní omítky	m ²	2,50
207	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	2,50
208	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	2,50
209	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=220cm (hnědoběžová varianta např OLIVIE, LAZIO,) s vodotěsným vyspárováním	m ²	2,50
210	Dodávka a montáž plastového olištování - zakončení obkladu	bm	4,60
211	Demontáž PVC	m ²	12,00
212	Demontáž, dodávka a montáž podkladu z DURELIS desek tl.15mm, včetně přišroubování k podkladu	m ²	12,00
213	Dodávka a montáž PVC v tl. 2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a soklu	m ²	12,00
214	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického bezbarvého laku 80x 15cm	ks	1,00
215	Demontáž, dodávka a montáž zakrytí rozvodů SDK deskami tl.12mm, včetně nosné konstrukce, přetmelení, přebroušení a nátěru.	m ²	3,00
216	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	1,00
217	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termoventilu s termoregulační hlavicí, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru s vypouštěcím ventilem	ks	1,00
218	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00

219	Zazdění otvorů ve zdivu 20x20x8cm	ks	2,00	
220	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	6,00	
221	Oprava omítek stěrkou včetně penetrace a přebroušení	m ²	12,00	
222	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	30,00	
223	Malba 2x PRIMALEX bílá a penetrace	m ²	42,00	
224	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů)	m ²	22,00	
225	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Brno Kasárna Šumavská - bud. č. 020 - oprava venkovní omítky				
226	Demontáž, dodávka a montáž cementové stěrky s perlínkou včetně probarvené penetrace	m ²	1,00	
227	Dodávka a provedení fasádní probarvené silikonovou finální vrstvy dle stávajícího žlutého odstínu	m ²	1,00	
228	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
Brno Kasárna Šumavská - bud. č. 020				
229	Ostatní a vedlejší náklady – např. provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště – provizorní mobilní oplocení, bezpečnostní značení apod.	soub	1,00	
Brno Kasárna Šumavská - bud. č. 020 - ELEKTROINSTALACE				
Brno, kas. Šumavská 4, b.č.20 venek				
230	Odpojení a demontáž výbojkové svítilno (výška do 5m)	ks	5,00	
231	Dodávka a montáž výbojkové svítilno 1 x 70W IP 65 včetně sv. zdroje, sodíková výbojka E27 70W (Technické parametry shodné s Modus NV70SPMMA) montáž na stožár ve výšce do 5m	ks	5,00	
232	Demontáž držáku výbojkové svítilno (výška do 5m)	ks	1,00	
233	Dodávka a montáž držák výbojkového svítilno (Technické parametry shodné s Modus DVO 245039902) montáž ve výšce do 5m	ks	1,00	
234	Demontáž trubek	m	1,00	
235	Dodávka a montáž trubka tuhá (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA)	m	1,00	
236	Demontáž, dodávka a montáž přichytka pro trubku tuhou 1520 KA včetně hmoždinky a vrutu	ks	3,00	
237	Demontáž krabice rozvodné	ks	1,00	
238	Dodávka a montáž instalační krabice IP 67 , technické parametry shodné s (acidur) 6455-11P, včetně vrutů	ks	1,00	
239	Demontáž stávajícího AL vedení	m	1,50	
240	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	1,50	
Brno, kas. Šumavská 4, b.č.20 půda				
241	Provedení průrazu pr.30mm zdivem do 50cm	ks	5,00	
242	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	10,00	
243	Demontáž trubek	m	135,00	
244	Dodávka a montáž trubka tuhá (technické parametry shodné s Kopos 1520 KA)	m	130,00	
245	Demontáž, dodávka a montáž přichytka pro trubku tuhou 1520 KA včetně hmoždinky a vrutu	ks	260,00	
246	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20 světle šedá	m	5,00	
247	Demontáž krabice rozvodné	ks	9,00	
248	Dodávka a montáž instalační krabice IP 54 včetně věnečku, hmoždinek a vrutů, včetně nehořlavé podložky	ks	9,00	
249	Demontáž stávajícího AL vedení	m	177,00	
250	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm ²	m	12,00	
251	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	137,00	
252	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	28,00	
253	Odpojení a demontáž zářivkového a žárovkového svítilno	ks	8,00	

254	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz.průběž.montáž.Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS Al 1F 6400/840	ks	8,00
255	Odpojení a demontáž zásuvky 230V	ks	1,00
256	Dodávka a montáž zásuvky 230V, 16A, IP 44 včetně nehořlavé podložky (design podobný ABB Praktik)	ks	1,00
257	Odpojení a demontáž spínače, IP 44 včetně nehořlavé podložky	ks	2,00
258	Dodávka a montáž spínač bílý č.1 IP 44, 230V /10A včetně nehořlavé podložky (design podobný ABB Praktik)	ks	3,00
259	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontáži a montáži kabelů	m2	1,00
Brno, kas. Šumavská 4, b.č.20 m.č.001, 002 malá			
260	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	3,00
261	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	2,00
262	Dodávka a montáž nouzové LED osvětlení vsazené svět. tok 90 lm, IP65, doba svícení 1 hod., včetně piktogramu a sada box do SDK ,tech. parametry shodné s Fulgur MIRROR IE0901N65 (SE)	ks	1,00
263	Demontáž přepínače	ks	2,00
264	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00
265	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00
266	Demontáž krabice	ks	2,00
267	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	2,00
268	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	4,00
269	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže ,přichytek, držáků , závěsu, spojek uzemňovacích,hmoždínek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 100	m	4,00
270	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	8,00
271	Demontáž stávajícího AL vedení	m	46,00
272	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	10,00
273	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	22,00
274	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 10 mm2	m	14,00
275	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontáži a montáži kabelů	m2	0,80
Brno, kas. Šumavská 4, b.č.20 m.č.002, rozvaděč RH			
276	Vyhledání a popsání a odpojení starých okruhů v RH	ks	12,00
277	Provedení mechanických úprav rozvaděče RH včetně krytu	soub	1,00
278	Provedení popisu okruhu RH popisovačem	ks	1,00
Brno, kas. Šumavská 4, b.č.20 m.č.001, rozvaděč RE			
279	Demontáž jističe v rozvaděči RE	ks	1,00
280	Dodávka a montáž do RE jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 40A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 .Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
281	Dodávka a montáž do rozvaděče RE din lišta	m	0,50
282	Dodávka a montáž do rozvaděče RE propojovací vedení	soub	1,00
283	Provedení mechanických úprav rozvaděče RE včetně krytu	soub	1,00
284	Provedení popisu okruhu RE popisovačem	ks	1,00
Brno, kas. Šumavská 4, b.č.20 m.č.002 velká			
285	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	9,00
286	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	9,00

287	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	40,00	
288	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, přichytek, držáků, závěsu, spojek uzemňovacích, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 100	m	40,00	
289	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	10,00	
290	Demontáž stávajícího AL vedení	m	80,00	
291	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	10,00	
292	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	50,00	
293	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	20,00	
294	Zazděni drážek a oprava omítek po průrazech, demontáži a montáži kabelů	m ²	1,00	
295	Demontáž krabice rozvodné	ks	4,00	
296	Dodávka a montáž instalační krabice IP 54 včetně věnečku, hmoždinek a vrutů	ks	4,00	
297	Demontáž, dodávka a montáž kabelová spojka pro průřez kabelu 2,5 - 10mm ²	ks	1,00	
Brno, kas. Šumavská 4, b.č.20 m.č.002 velká rozvaděč RP 2				
298	Odpojení a demontáž rozvaděče RP 2 včetně 30 ks spínacích, jisticích prvků	ks	1,00	
299	Dodávka a montáž zapuštěného oceloplechového uzamykatelného rozvaděče RP 2 pod omítku 72 modulů (3 x 24) dle ČSN EN 60 439 - 3. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků, propojovacích vedení, propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L, Pe, N atd. pro montáž níže uvedených jisticích a spínacích prvků). (Velikost rozvaděče 54 x 60 cm s kapsou na doklady ve dveřích) In-63A, IP 40/20, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce.	ks	1,00	
300	Demontáž, dodávka a montáž do RP 2 výkonový spínač technická data: Jmenovitý proud: 40A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 4, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	1,00	
301	Dodávka a montáž do RP 2 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)- SLP-275V/4	ks	1,00	
302	Demontáž, dodávka a montáž do RP 2 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 10A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	8,00	
303	Demontáž, dodávka a montáž do RP 2 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 2, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	18,00	
304	Demontáž, dodávka a montáž do RP 2 jistič technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 16A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 1, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	2,00	
305	Provedení popisu okruhů RP 2 popisovačem	soub	1,00	
Brno, kas. Šumavská 4, b.č.20 m.č.003				
306	Provedení průrazu pr.50mm zdivem do 50cm	ks	4,00	
307	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	10,00	
308	Demontáž chráničky	m	2,00	
309	Demontáž, dodávka a montáž chránička červená pr.50 mm	m	2,00	
310	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	3,00	
311	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	2,00	

312	Dodávka a montáž LED svítidlo pod linku 9W , 230V, IP 44 , 4000K, materiál hliník, délka 601mm, neobsahuje vypínač, určeno pro přímé zapojení do el. rozvodu	ks	1,00
313	Demontáž stávající sklokeramické varné desky	ks	1,00
314	Dodávka a montáž sklokeramické varné desky 2 plotýnky max 3500W , pevné připojení 230V (Technické parametry shodné s Whirlpool AKT 360 IX)	ks	1,00
315	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
316	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
317	Dodávka a montáž spínač bílý 2pol., IP 44, 230V/16A , komplet (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
318	Demontáž zásuvky	ks	7,00
319	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	1,00
320	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	2,00
321	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5519A-A02357B)	ks	4,00
322	Dodávka a montáž rámeček vodorovná pětínásobný bílá (technické parametry shodné s Tango)	ks	1,00
323	Demontáž krabice	ks	11,00
324	Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	1,00
325	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	10,00
326	Demontáž stávajícího AL vedení	m	132,00
327	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	4,00
328	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	16,00
329	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	100,00
330	Dodávka, montáž vodič CYA ZZ 6 mm ²	m	12,00
331	Demontáž stávajících přichytek	ks	8,00
332	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	8,00
333	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontáži a montáži kabelů	m ²	1,00
Brno, kas. Šumavská 4, b.č.20 m.č.004			
334	Provedení průrazu pr.40mm zdívkou do 50cm	ks	2,00
335	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	12,00
336	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	5,00
337	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	4,00
338	Dodávka a montáž nástěnné svítidlo žárovkové 1x 100W ,IP 43, montura kovová , stínítko opálové sklo s matovým povrchem (technické parametry shodné s Osmont IN-12K52/042)	ks	1,00
339	Dodávka , montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka Philips 11,5W, E27, 2700K	ks	1,00
340	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
341	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
342	Demontáž zásuvky	ks	4,00
343	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	2,00
344	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	2,00

345	Demontáž krabice	ks	7,00	
346	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	1,00	
347	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopus KP-68	ks	6,00	
348	Demontáž stávajícího AL vedení	m	48,00	
349	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	4,00	
350	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	12,00	
351	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	32,00	
352	Demontáž stávajících přichytek	ks	8,00	
353	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	8,00	
354	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontáži a montáži kabelů	m ²	1,50	
	Brno, kas. Šumavská 4, b.č.20 m.č.005			
355	Provedení průrazu pr.40mm zdívm do 50cm	ks	2,00	
356	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	12,00	
357	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	3,00	
358	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	2,00	
359	Dodávka a montáž nástěnné svítidlo žárovkové 1x 100W, IP 43, montura kovová, stínítko opálové sklo s matovým povrchem (technické parametry shodné s Osmont IN-12K52/042)	ks	1,00	
360	Dodávka, montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka Philips 11,5W, E27, 2700K	ks	1,00	
361	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
362	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
363	Demontáž zásuvky	ks	4,00	
364	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	2,00	
365	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	2,00	
366	Demontáž krabice	ks	7,00	
367	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	1,00	
368	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopus KP-68	ks	6,00	
369	Demontáž stávajícího AL vedení	m	45,00	
370	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	4,00	
371	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	6,00	
372	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	35,00	
373	Demontáž stávajících přichytek	ks	6,00	
374	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	6,00	
375	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontáži a montáži kabelů	m ²	1,50	
	Brno, kas. Šumavská 4, b.č.20 m.č.021			
376	Provedení průrazu pr.40mm zdívm do 50cm	ks	2,00	
377	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	18,00	
378	Demontáž zásuvky	ks	2,00	
379	Dodávka a montáž zásuvky 230V, 16A, IP 44	ks	2,00	
380	Demontáž krabice	ks	2,00	

381	Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	2,00
382	Demontáž stávajícího AL vedení	m	98,00
383	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	54,00
384	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	44,00
385	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontáži a montáži kabelů	m ²	2,00
Brno, kas. Šumavská 4, b.č.20 m.č.022			
386	Provedení průrazu pr.40mm zdívkou do 50cm	ks	2,00
387	Výfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	18,00
388	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	6,00
389	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	6,00
390	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
391	Demontáž zásuvky	ks	7,00
392	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	4,00
393	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	3,00
394	Demontáž krabice	ks	9,00
395	Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	1,00
396	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	8,00
397	Demontáž stávajícího AL vedení	m	95,00
398	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	3,00
399	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	50,00
400	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	42,00
401	Demontáž stávajících příchytok	ks	10,00
402	Dodávka a montáž kabelová příchytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	10,00
403	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontáži a montáži kabelů	m ²	2,00
Brno, kas. Šumavská 4, b.č.20 m.č.023			
404	Provedení průrazu pr.40mm zdívkou do 50cm	ks	2,00
405	Výfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	20,00
406	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	4,00
407	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	4,00
408	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
409	Demontáž zásuvky	ks	8,00
410	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	5,00
411	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	3,00
412	Demontáž krabice	ks	10,00
413	Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	1,00
414	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	9,00
415	Demontáž stávajícího AL vedení	m	100,00

416	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	3,00	
417	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	12,00	
418	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	85,00	
419	Demontáž stávajících přichytek	ks	8,00	
420	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	8,00	
421	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontáži a montáži kabelů	m ²	2,50	
Brno, kas. Šumavská 4, b.č.20 m.č.024				
422	Provedení průrazu pr.40mm zdívem do 50cm	ks	2,00	
423	Vyfrézování a vysekání drážky do zdíva pro uložení kabeláže pod omítku	m	17,00	
424	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	4,00	
425	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	3,00	
426	Dodávka a montáž nástěnné svítidlo žárovkové 1x 100W ,IP 43, montura kovová , stínítko opálové sklo s matovým povrchem (technické parametry shodné s Osmont IN-12K52/042)	ks	1,00	
427	Dodávka , montáž do výše uvedeného svítidla LED žárovka Philips 11,5W, E27, 2700K	ks	1,00	
428	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
429	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
430	Demontáž zásuvky	ks	4,00	
431	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	2,00	
432	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	2,00	
433	Demontáž krabice	ks	7,00	
434	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	1,00	
435	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	6,00	
436	Demontáž stávajícího AL vedení	m	46,00	
437	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	4,00	
438	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	17,00	
439	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	23,00	
440	Demontáž stávajících přichytek	ks	6,00	
441	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	6,00	
442	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontáži a montáži kabelů	m ²	2,00	
Brno, kas. Šumavská 4, b.č.20 m.č.025				
443	Provedení průrazu pr.40mm zdívem do 50cm	ks	2,00	
444	Vyfrézování a vysekání drážky do zdíva pro uložení kabeláže pod omítku	m	20,00	
445	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	3,00	
446	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	3,00	
447	Demontáž, dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
448	Demontáž zásuvky	ks	4,00	
449	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B)	ks	2,00	
450	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B)	ks	2,00	

451	Demontáž krabice	ks	6,00	
	Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	1,00	
452				
453	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	5,00	
454	Demontáž stávajícího AL vedení	m	29,00	
455	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	3,00	
456	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	8,00	
457	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	18,00	
458	Demontáž stávajících přichytek	ks	6,00	
	Dodávka a montáž kabelová přichytka včetně hmoždinky a vrutu (technické parametry shodné s OBO 2031M/15)	ks	6,00	
459				
460	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontáži a montáži kabelů	m ²	2,50	
461	Ostatní a vedlejší náklady - elektroinstalace	kpl	1,00	
462	Úklid a likvidace odpadu - elektroinstalace	soub	1,00	
	Dodání výkresové dokumentace opravené el. instalace b.č.20 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00	
463				
464	Dodání výkresové dokumentace b.č.20 el. instalace rozvaděčů RE a RP 2 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00	
465	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové el. instalace b.č.20 včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00	
	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.			
Cena celkem bez DPH činí				817 753,00
DPH 21% činí				171 728,13
Cena zakázky včetně DPH činí				989 481,13

