


SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0002.00	021 Terasa východního křídla a částí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D 04	Terasa východního křídla a částí fasád		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
7-0070	Zámek Hradiště, postupná obnova areálu		Náklady na m.j.	0
Projektant	R projekt		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	R projekt			
Objednatel	Muzeum jižního Plzeňska, příspěvková organizace			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	916 538	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	269 251	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 185 789	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 185 789	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 185 789	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>ING. JOSEF ŽDYCH</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>26.8.2021</i>	Datum :
Podpis :		Podpis: PEGISAN sta s.r.o. K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň Mobil: 728 645 719 ☎ IČ: 291 62 483, DIČ: CZ29162483	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		1 185 789 Kč
DPH	21,0 %		249 016 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 434 805 Kč

Poznámka :

Stavba :	7-0070 Zámek Hradiště, postupná obnova areálu	Rozpočet :	0002.00
Objekt :	D 04 Terasa východního křídla a části fasád		021 Terasa východního křídla a části fasád

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01.00 Ostatní a vedlejší náklady	101 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	59 007	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	365 458	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	34 528	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	82 712	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	12 309	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	74 037	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	47 444	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	117 582	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	151 669	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	140 043	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	916 538	269 251	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 185 789	0
Oborová přírážka			1 185 789	0
Přesun stavebních kapacit			1 185 789	0
Mimostaveništní doprava			1 185 789	0
Zařízení staveniště			1 185 789	0
Provoz investora			1 185 789	0
Kompletační činnost (IČD)			1 185 789	0
Rezerva rozpočtu			1 185 789	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	7-0070 Zámek Hradiště, postupná obnova areálu	Rozpočet: 0002.00
Objekt :	D 04 Terasa východního křídla a části fasád	021 Terasa východního křídla a části fasád

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	01.00	Ostatní a vedlejší náklady				
1	001	Zařízení staveniště		1,00	45 000,00	45 000,00
		zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště - soubor:1		1,00		
		0		0,00		
		Dočasné ohrazení prostoru staveniště (mobilní plot, výstražná páska apod.):		0,00		
		Mobilní buňky, plechové sklady.....:		0,00		
		Zřízení sociálních zařízení (např. chemické WC, hygienické buňky...):		0,00		
		Vytýčení stávajících IS - při předání staveniště bude objednatelem zhotoviteli:		0,00		
		upřesněna plocha vyznačená v ZD se ztíženými podmínkami k provádění:		0,00		
		zemních prací k vyznačení a geodetickému zaměření.:		0,00		
		Sítě v prostoru stavby nesmazatelně a viditelně označit:		0,00		
		v průběhu prací budou IS chráněny proti poškození.:		0,00		
		Zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby:		0,00		
		(instalace odečítatelných měření spotřeby):		0,00		
		Průběžný úklid prostoru staveniště a veřejných komunikací :		0,00		
		znečištěných např. při výjezdu vozidel ze staveniště.:		0,00		
		Zajištění místnosti pro umožnění výkonu TDI, AD, SÚ.:		0,00		
		apod.:		0,00		
2	002	Mimostaveništní doprava		1,00	24 000,00	24 000,00
		náklady na mimostaveništní dopravu - soubor:1		1,00		
3	003	Provoz investora		1,00	17 000,00	17 000,00
		náklady na práce prováděné za plného návštěvníckého provozu - soubor:1		1,00		
		přizpůsobení harmonogramu a postupu prací potřebám provozu investora:		0,00		
		otevřením nového vstupu do východního křídla bude omezena možnost:		0,00		
		použití dopravy na severní terase a ZS bude zřízeno při západním křídle:		0,00		
4	004	Dokumentace skutečného provedení		1,00	15 000,00	15 000,00
		dokumentace skutečného provedení včetně doplnění geodetického:		0,00		
		zaměření dokončené stavby:		0,00		
		soubor:1		1,00		
Celkem za		01.00 Ostatní a vedlejší náklady				101 000,00
Díl:	1	Zemní práce				
5	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	17,15	1 741,00	29 849,45
		v.č. 401-406:		0,00		
		ruční odstranění zeminy :		0,00		
		v rozsahu nového okapového chodníku:0,60*22,0*0,30		3,96		
		0,60*41,0*0,10		2,46		
		plocha před vstupem Z křídla:6,0*0,10		0,60		
		výkop pro vsakovací jámu:1,5*1,5*1,5*3		10,13		
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	17,15	179,00	3 068,96
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	17,15	26,90	461,20

8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	17,15	594,00	10 184,13
9	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drčen. 16 mm	m3	11,93	1 295,00	15 442,88
		v.č. 401-406:		0,00		
		výplň vsakovací jámy:1,5*1,5*1,5*3		10,13		
		výplň po vybourání bet. plochy před vstupem do Z křídla:6*0,30		1,80		
Celkem za		1 Zemní práce				59 006,61
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
10	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,96	6 200,00	5 952,00
		v.č. 401-406:		0,00		
		pilíře terasy:		0,00		
		šetrné lokální doplnění cihel (náhrada degradovaných):0,96		0,96		
11	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	3,50	59,50	208,25
		v.č. 401-406:		0,00		
		2.NP, po vložení el. kabelu:3,5		3,50		
12	620401141R00	Nátěr zpevňovací 1x, váp.podklad	m2	172,13	117,50	20 225,28
		v.č. 401-406:		0,00		
		zpevnění dochovaných částí omítek, 70% ploch:(234,40+11,50)*0,70		172,13		
13	620401145R00	Zpevnění - 1x tenký vápenný podhoz tl. do 1mm	m2	73,50	127,50	9 371,25
		v.č. 401-406:		0,00		
		východní terasa:		0,00		
		zpevnění odhalených částí cihelného zdiva ploch a prvků fasád - 30%:235*0,30		70,50		
		0		0,00		
		zpevnění po odstranění degradovaných částí omítek :		0,00		
		na hlavní římsě a přilehlých částech průběhů:3,0		3,00		
14	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	15,50	49,00	759,50
15	622421146R00	Omítka vnější stěn, štuková, soklová, tl. 50mm	m2	65,75	1 374,00	90 340,50
		v.č. 401-406:		0,00		
		nový sokl pilířů a V fasády v místech porušení zemními pracemi:		0,00		
		úprava po celém obvodu, v. 500mm a 150mm, tl. 50mm:2*(3,20*0,5)+(31*0,15)		7,85		
		0		0,00		
		nový sokl místech poškození vztlínající zemní vlhkostí:(12,0+12,0+17,0+22,0+3,0+28,0)*0,30		28,20		
		0		0,00		
		nový sokl v místě porušení zemními pracemi při opravě vzdušného:		0,00		
		kanálu po obvodu částí J, V a částí S fasády:29,70		29,70		
16	622424321R00	Opřava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 30 %	m2	245,90	340,50	83 728,95
		v.č. 401-406:		0,00		
		doplnění odstraněných částí omítek:		0,00		
		(dvouvrstvá vápenná omítka s utáženým štukovým povrchem:		0,00		
		bude realizováno podle vzorku odsouhlaseného AD stavby):		0,00		
		dle zaměření skut stavu 1:50 z r. 2002		0,00		
		0		0,00		
		sloupy venkovní:6,3*4*2		50,40		
		3,0*5*2		30,00		
		sloupy vnitřní:3,0*4*2		24,00		
		stěna J a S:2*(9*4-4,0)		64,00		
		vnitřní stěna:7*3,60		25,20		
		stěna V:9*5-(5*0,3)-(3*0,9)		40,80		
		0		0,00		
		vnitřní parapet:11,50		11,50		
17	622425322R00	Opřava vněj. omítek V, do 30%, štuk na 100% plochy	m2	3,00	644,00	1 932,00

		v.č. 401-406:		0,00		
		východní terasa:		0,00		
		vyšprávkování degradovaných havarijních částí ploch fasád:		0,00		
		vápennou jádrovou omítkou s plnivem jemného říčního písku:		0,00		
		a tenkým vápenným štukem:		0,00		
		3,0		3,00		
18	622471318RS7	Vápenný fasádní nátěr stěn vnějších, slož. 3 - 5	m2	295,00	345,00	101 775,00
		v.č. 401-406:		0,00		
		finální nátěr fasády a stropy teras vápennými barvami:245+2*25		295,00		
		(podklad, spodní a vrchní jednovarevný nátěr) světle okrový:		0,00		
		dle již odsouhlaseného vzorku z poslední etapy:		0,00		
19	622491142RT1	Nátěr fasády hydrofobní, slož. 3 - 5	m2	7,50	173,00	1 297,50
		v.č. 401-406:		0,00		
		východní terasa:		0,00		
		hydrofobizace horních ploch říms, horních ploch zábradlí terasy:		0,00		
		horních hran členění soklu zábradlí:		0,00		
		7,5		7,50		
20	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	7,50	150,50	1 128,75
		v.č. 401-406:		0,00		
		ruční očištění tvarovek z ozdobné části zábradlí horní části terasy:		0,00		
		od degradovaných zbytků nátěrů:15,0*0,30		4,50		
		0		0,00		
		ruční očištění po odstranění degradovaných částí omítek :		0,00		
		na hlavní římsě a přilehlých částech průčelí:3,0		3,00		
21	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	363,40	97,50	35 431,50
		v.č. 401-406:		0,00		
		východní terasa:		0,00		
		očištění odhalených částí cihelného zdiva ploch a prvků fasád - 50%:235*0,50		117,50		
		očištění po odstranění 2 vrstev nátěrů, 100% ploch:(234,40+11,50)		245,90		
22	622-01	Plastický erb na V fasádě rizalitu	kus	1,00	7 260,00	7 260,00
		v.č. 401-406:		0,00		
		sejmutí, očištění, zpětné osazení do maltového terče:		0,00		
		jedná se o cementový erb vyrobený jako replika staré tvarovky v r. 2006:		0,00		
		komplet:1		1,00		
23	622-02	Profily říms, parapetní a patní části zábradlí terasy, vyšprávkování degradovaných částí	m	7,20	840,00	6 048,00
		v.č. 401-406:		0,00		
		východní terasa:		0,00		
		vyšprávkování pomocí hrubé jádrové omítky s hrubým plnivem :		0,00		
		říčního písku a tenkým vápenným štukem:		0,00		
		0		0,00		
		na profilech říms zábradlí terasy:		0,00		
		na horní části parapetní části terasy:		0,00		
		na patě zábradlí terasy:28,50*0,20		5,70		
		0		0,00		
		na hlavní římsě a přilehlých částech průčelí:1,5		1,50		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				365 458,48
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
24	631 00-0001.R00	Hydrofobizace pochozích vrstev podlah 2.NP a 3.NP	m2	52,00	664,00	34 528,00
		povrchové ošetření ochranným opakovaným nátěrem:52		52,00		

Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				34 528,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
25	941941052R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	233,50	79,10	18 469,85
		v.č. 401-406:		0,00		
		lešení okolo vlastní terasy:19,0*9,0		171,00		
		lešení pro montáž a demontáž svodu v nádvoří:4,0*5,5		22,00		
		lešení pro opravu zaatikového žlabu event. svodu :3,0*13,5		40,50		
26	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	700,50	37,20	26 058,60
		předpokládaná délka pronájmu 3 měsíce:233,50*3		700,50		
27	941941852R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	233,50	68,10	15 901,35
28	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	55,00	200,50	11 027,50
		v.č. 401-406:		0,00		
		lešení pro opravu stropů terasy:27,50*2		55,00		
29	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	233,50	14,40	3 362,40
		v.č. 401-406:		0,00		
		zabezpečení lešení textiliemi proti prachu:233,50		233,50		
30	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	700,50	8,40	5 884,20
		předpokládaná délka pronájmu 3 měsíce:233,50*3		700,50		
31	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	233,50	8,60	2 008,10
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				82 712,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
32	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	55,00	123,50	6 792,50
33	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	65,00	55,10	3 581,50
		finální úklid po demontáži lešení:(19,0+4,0+3,0)*2,5		65,00		
34	95-01	Úprava říms v místě průchodu dešťového svodu	kus	3,00	645,00	1 935,00
		v.č. 401-406:		0,00		
		zednická oprava a začištění říms:		0,00		
		v místě instalace nového dešťového svodu:3		3,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 309,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
35	963015111R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,06 t	kus	103,00	140,50	14 471,50
		v.č. 401-406:		0,00		
		starší okapový chodník - betonové prefabrikáty š. 600mm:103		103,00		
36	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	6,12	3 055,00	18 696,60
		v.č. 401-406:		0,00		
		starší okapový chodník: 0,60*41*0,20		4,92		
		betonová plocha před vstupem do Z křídla:6,0*0,20		1,20		
37	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	3,04	393,50	1 195,26
		v.č. 401-406:		0,00		
		odstranění podkladu pod dlažbou nad segmentovou klenbou terasy (3.NP):20,25*0,15		3,04		
38	971028461R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 60 cm	kus	3,00	1 069,00	3 207,00
		v.č. 401-406:		0,00		
		průchod hl. římsou pro instalaci nového svodu DN 125 na V fasádě:3		3,00		
39	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,96	1 993,00	1 913,28
		v.č. 401-406:		0,00		
		přílře terasy:		0,00		
		šetřné lokální odstranění degradovaných cihel:0,96		0,96		
40	974031121R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,50	78,40	274,40
		v.č. 401-406:		0,00		
		2.NP. pro vložení el. kabelu:3,5		3,50		

41	978015291RT1	Odstranění 2 vrstev fasádního nátěru vně omítek	m2	245,90	70,20	17 262,18			
		v.č. 401-406:		0,00					
		odstranění 2 vrstev nátěrů, 100% ploch:(234,40+11,50)		245,90					
42	978015361R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 50 %	m2	235,00	45,70	10 739,50			
		v.č. 401-406:		0,00					
		východní terasa:		0,00					
		odstranění degradovaných částí omítek z ploch a prvků fasád:235		235,00					
43	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	68,75	91,30	6 276,88			
		v.č. 401-406:		0,00					
		odstranění degradovaných částí omítek na hlavní římse: a přilehlých částech průčelí:3,0		0,00					
		0		0,00					
		pro nový sokl pilířů a V fasády v místech porušení zemními pracemi:		0,00					
		úprava po celém obvodu, v. 500mm a 150mm, tl. 50mm:2*(3,20*0,5)+(31*0,15)		7,85					
		0		0,00					
		pro nový sokl místech poškození vztlínající zemní vlhkostí:(12,0+12,0+17,0+22,0+3,0+28,0)*0,30		28,20					
		0		0,00					
		pro nový sokl v místě porušení zemními pracemi při opravě vzdušného: kanálu po obvodu částí J, V a částí S fasády:29,70		0,00					
		0		29,70					
		Celkem za	96 Bourání konstrukcí						74 036,59
		Díl: 99	Staveništní přesun hmot						
44	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	40,55	1 170,00	47 444,11			
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				47 444,11				
Díl: 764	Konstrukce klempířské								
45	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150	kus	7,00	4 025,00	28 175,00			
		část venkovní - S a Z fasáda mimo SZ:6		6,00					
		část nádvíží:1		1,00					
46	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	2,00	184,00	368,00			
		část venkovní - S a Z fasáda:1		1,00					
		část nádvíží:1		1,00					
47	764245230R00	Ventilační nástavce z Cu, D 150 mm	kus	1,00	3 620,00	3 620,00			
		část nádvíží:1		1,00					
48	764247230R00	Ventilační stříšky z Cu plechu, D do 150 mm	kus	1,00	937,00	937,00			
		část nádvíží:1		1,00					
49	764259212R00	Kotlík z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm atypický výrobek, pr. 300mm v. 450mm	kus	1,00	6 450,00	6 450,00			
50	764359821R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 45°	kus	1,00	133,50	133,50			
		část nádvíží:1		1,00					
51	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	32,90	47,70	1 569,33			
		část venkovní - S a Z fasáda:3,2*7		22,40					
		část nádvíží:10,5		10,50					
52	764554204R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 125 mm	m	32,90	1 794,00	59 022,60			
		v.č. 401-406:		0,00					
		část venkovní - S a Z fasáda:3,2*7		22,40					
		část nádvíží:10,5		10,50					
53	764-01	Úprava odpadní trouby připojením na větrací kanál Cu profil, s kolenem a vnitřní úpravou (výdech)	kus	1,00	410,00	410,00			
		část nádvíží:1		1,00					
54	764-02	Oprava vypechování odvodňovacího kanálku z Pb plechu, tl. 1mm, rš 300mm	m	14,30	610,00	8 723,00			

		v.č. 401-406:		0,00		
		zaatiková konstrukce, zataženo pod dláždění terasy a fixování do soklu zdiva:		0,00		
		část nádvoří, terasa 3.NP:14,30		14,30		
55	764-03	Odvodňovací chříč Pb plech, tl. 1mm, rš 250mm	kus	4,00	1 780,00	7 120,00
		v.č. 401-406:		0,00		
		část - podlaha terasy 3.NP:		0,00		
		revize, oprava:		0,00		
		odvodňovací chříč procházející v římse pod zábradlím:4		4,00		
56	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské Konstr., výšky do 24 m	t	0,50	2 120,00	1 053,68
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				117 582,09
Díl:	772	Kamenné dlažby				
57	772501130R00	Pískovcová dlažba - okapový chodník montáž	m2	25,04	1 270,00	31 800,80
		v.č. 401-406:		0,00		
		nová skladba stávajícího větracího kanálku:		0,00		
		pískovcový okapový chodník, montáž - desky 400/700/40mm:(2*20,5+2*(1,9+1,1+1,7+1,0+0,3+4,8))*0,40		25,04		
58	772502150R00	Krycí deska parapetu horní části zábradlí terasy š.350mm, tl.35mm, umělý kámen, výroba + montáž	m	15,00	2 190,00	32 850,00
		v.č. 401-406:		0,00		
		krycí deska s přesahem a okapničkou:15,0		15,00		
59	58384857.A	Deska dlažební pískovcová, desky 400/700/40mm dodávka	m2	25,04	3 100,00	77 624,00
		v.č. 401-406:		0,00		
		nová skladba stávajícího větracího kanálku:		0,00		
		pískovcový okapový chodník, dodávka - desky 400/700/40mm:(2*20,5+2*(1,9+1,1+1,7+1,0+0,3+4,8))*0,40		25,04		
60	998772103R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 24 m	t	9,63	976,00	9 394,55
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				151 669,35
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
61	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	44,48	362,50	16 123,72
62	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	88,96	229,50	20 415,96
63	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,48	234,50	10 430,38
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz předpokládán do vzdálenosti 15km	t	622,71	16,00	9 963,35
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	44,48	331,00	14 722,62
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	88,96	36,90	3 282,57
67	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	44,48	123,50	5 493,18
68	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	44,48	10,20	453,68
69	979990101R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	44,48	1 330,00	59 157,37
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				140 042,84