

Položkový rozpočet Plnění	
---------------------------	--

Položkový rozpočet Plnění

SO 180 - DIO							
2	02720b	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	ks	10,00			
		DIO - pracovni místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1. nebo ze 3 na 2					
		dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/2 dny - maximální doba trvání uzavírky je 48 hodin					
		2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ZZ fluo., třída 3					
		2x A15, E3a - 800m					
		2x IP18b - 600m					
		2x B20a - 100					
		2x IP18b - 200m					
		předzvěstná šípka S8c					
		2x B20a - 80					
		10x Z4 + výstražné světlo typu 1					
		směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km					
		2x B26					
		Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě					
		Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s IMD					
		zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DD 220, atd.) dle provozní směrnice 11/17					

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnici PS 11/17 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace.

Celkem	3 691 611,90
---------------	---------------------
