

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Tůň Střhov	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	LČR s.p.		
Projektant			
Zhotovitel	P O P R spol. s r.o.	46509283	CZ46509283
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Vrzáň	17.8.2021	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C				
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	4 266,68	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	83 483,35	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		87 750,03	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant				Razítko		D		Celkové náklady
Datum a podpis						23	Součet 7, 12, 19-22	87 750,03
Objednatel						24	DP H % z 0,00	0,00
						25	DP H % z 87 750,03	18 427,51
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	106 177,54
						E		Připočty a odpočty
								0,00
								0,00
								0,00

Nabídkový rozpočet

Stavba: Tůň Stihov

Objekt: na výš

Objednatel:

Datum: 18.8.2021

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				87 750,03
1		Zemní práce				78 501,10
1	122251704	Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m ³	m ³	150,000	176,08	26 412,00
2	122251791	Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně Příplatek k cenám za odkopávky v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m ³	150,000	73,02	10 953,00
3	125253111	Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro lesnicko-technické meliorace v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 <i>vyčištění 50 m přítoku do tůně</i>	m ³	30,000	202,42	6 072,60
4	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prosředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	150,000	42,19	6 328,50
5	181351103	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm <i>úprava výkopku v okolí tůně</i>	m ²	400,000	48,47	19 388,00
6	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění	m ²	650,000	14,38	9 347,00
4		Vodorovné konstrukce				8 779,32
7	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m ³ z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg <i>opevnění přelivu v místě překopu hrádky</i>	m ³	4,000	2 194,83	8 779,32
998		Přesun hmot				469,61
8	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,392	63,53	469,61
Celkem						87 750,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Tůň U Čihadla	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	LČR s.p.		
Projektant			
Zhotovitel	P O P R spol. s r.o.	46509283	CZ46509283
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Vrzáň	18.8.2021	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	4 176,04	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	88 073,97	9	Bez pevné podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		92 250,01	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		92 250,01
Objednatel								24	DP % z 0,00		0,00
								25	DP % z 92 250,01		19 372,50
								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		111 622,51
								Přípočty a odpočty			
											0,00
											0,00
											0,00

Nabídkový rozpočet

Stavba: Tůň U Čihadla

Objekt: na výš

Objednatel:

Datum: 18.8.2021

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				92 250,01
1		Zemní práce				83 233,65
1	122251704	Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	205,000	155,01	31 777,05
2	122251791	Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně Příplatek k cenám za odkopávky v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	205,000	62,65	12 843,25
3	125253111	Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro lesnicko-technické meliorace v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	30,000	169,78	5 093,40
4	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	205,000	34,49	7 070,45
5	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	400,000	46,51	18 604,00
6	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	650,000	12,07	7 845,50
4		Vodorovné konstrukce				8 592,80
7	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	4,000	2 148,20	8 592,80
998		Přesun hmot				423,56
8	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,392	57,30	423,56
Celkem						92 250,01