

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210723
Stavba: DO na revíru Střelná

KSO:
Místo: revír Střelná k.ú. Valašská Senice

CC-CZ:
Datum: 23.7.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ: 63688743
DIČ: CZ

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 140 400,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	140 400,50	29 484,11
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 169 884,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

24. 8. 2021

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DO na revíru Střelná

Objekt:

202107232 - LO na LC Rezervační

Místo: revír Střelná k.ú. Valašská Senice

Datum: 23.7.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 89 766,20

D HSV Práce a dodávky HSV 89 766,20

D 1 Zemní práce 4 959,00

1	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy lůžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	261,000	19,00	4 959,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/181951111
 PSC Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy lůžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
 VV 261 261,000
 VV Součet 261,000

D 5 Komunikace pozemní 76 149,00

6	K	564831111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	50,000	105,00	5 250,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564831111
 VV dosypání u svodnic, frakce 0-32- mm
 VV 50 50,000
 VV Součet 50,000

4	K	564861111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	261,000	184,00	48 024,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564861111
 VV Lokální opravy, vysypání kolejí, frakce 0-63 mm
 VV 261 261,000
 VV Součet 261,000


5	K	597361121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kolvená do betonu	m	15,000	1 525,00	22 875,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/597361121
 PSC 3ks svodnic do betonu
 VV 3*5 15,000
 VV Součet 15,000

D 998 Přesun hmot 8 658,20

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	l	133,203	65,00	8 658,20
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998225111
 PSC Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným
 1. Ceny lze použít i pro plošný talíř s krytem monolitickým betonovým nebo živičným



SOUPIS PRACÍ

Stavba

DO na revíru Střelná

Objekt

20210723 - Oprava skládky u LC Valašská Senice

Místo:

revír Střelná k.ú. Valašská Senice

Datum:

23.7.2021

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč

Jaroslav Kovář

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 50 634,30

D HSV Práce a dodávky HSV 50 634,30

D 1 Zemní práce 7 634,40

4	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	16,800	278,00	4 670,40
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122151101
 PSC: Pozemní a souštní práce - práce - práce
 VV: V cenách jsou započteny i náklady na převozování výkopů na vzdálenost do 1 m nebo skládání na dopravní prostředek
 VV: Odvodnění skládky
 VV: 0,6*0,7*40 16,800
 VV: Součet 16,800

1	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním	m2	156,000	19,00	2 964,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112
 PSC: Pozemní a souštní práce - práce - práce
 VV: V cenách jsou započteny i náklady na převozování výkopů na vzdálenost do 1 m nebo skládání na dopravní prostředek
 VV: Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním
 VV: 19,5*8 156,000
 VV: Součet 156,000

D 5 Komunikace pozemní 39 624,00

2	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 250 mm	m2	156,000	254,00	39 624,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564671111
 VV: Zpevnění povrchu skládky (cca 60 l)
 VV: 19,5*8 156,000
 VV: Součet 156,000

D 998 Přesun hmot 3 375,90

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	75,020	45,00	3 375,90
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111
 PSC: Přesun hmot k souštní práci - práce - práce
 VV: V cenách jsou započteny i náklady na převozování výkopů na vzdálenost do 1 m nebo skládání na dopravní prostředek
 VV: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným

