

Položkový rozpočet stavby

Stavba: LS0008202 1 Oprava havarijního stavu LC Pasička - Křižovatka
Objekt: LS00082021 Oprava havarijního stavu LC Pasička - Křižovatka
Rozpočet: LS00082021 Oprava havarijního stavu LC Pasička - Křižovatka

Objednatel: _____ IČO: _____

Zhotovitel: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	190 598,14
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	190 598,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	190 598,14 CZK
Základní DPH	21 %	40 025,61 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **230 623,75 CZK**

dne _____

①
09
06

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			47 930,00	25
5	Komunikace	HSV			94 046,40	49
93	Dokončovací práce Inženýrských staveb	HSV			33 320,00	17
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 301,74	8
Cena celkem					190 598,14	100

Položkový rozpočet

S:	LS00082021	Oprava havarijního stavu LC Pasička - Křižovatka
O:	LS00082021	Oprava havarijního stavu LC Pasička - Křižovatka
R:	LS00082021	Oprava havarijního stavu LC Pasička - Křižovatka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						47 930,00
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 bahno z kolejí : 75*0,4*0,8+90*0,35*0,8	m3	49,20000	180,00	8 858,00
				49,20000		
2	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 60 m3, STROJNĚ odvodnění kolejí 10 ks : 10*(5*0,5*0,5)	m3	12,50000	400,00	5 000,00
				12,50000		
3	132101192R00	Přípl.za hloub.rýh š.60cm,ve vodě,hor2,do100m3,STR	m3	12,50000	98,00	1 225,00
		12,5		12,50000		
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	61,70000	40,00	2 468,00
5	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	151,20000	110,00	16 632,00
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (z meziskládky)	m3	151,20000	64,00	9 676,80
7	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných s rozprostřením	m3	61,70000	66,00	4 072,20
Díl: 5 Komunikace						94 046,40
8	572702111R00	Vyspravení výtluků komunik. štěrkodrt* levá + pravá koleje : ((0,9+0,9)*210)*0,4	m3	151,20000	622,00	94 046,40
				151,20000		
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						33 320,00
9	938909612R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm L+ P strana : (350*0,8)*2 L strana : 180*0,7 P strana : 210*0,7	m2	833,00000	40,00	33 320,00
				560,00000		
				126,00000		
				147,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						15 301,74
10	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	255,02904	60,00	15 301,74

1
2
3
4