

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Dům čp.183,Václavské nám.,Kutná Hora-uliční objekt	Doba výstavby:	Objednatel: Město Kutná Hora,Havlíčkovo náměstí 552
Druh stavby:	Oprava omítky zadní strany štítu,výměna krytiny	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Kutná Hora	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>		<b>0,00</b>	
10		210000211VD	Dmtž+zpět.mtž svodu hromosvodu+revize	ks	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
		<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>1 959,57</b>	<b>5 585,03</b>	<b>7 544,60</b>		<b>0,21</b>	
22		762341912R00	Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 2 m2	m2	31,70	68,00	136,03	2 019,57	2 155,60	0,00	0,08	RTS II / 2014
23		762342912R00	Zalaťování otvorů střech pl.do 2 m2, rozteč 22 cm	m2	31,70	170,00	1 823,54	3 565,46	5 389,00	0,00	0,13	RTS II / 2014
		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>12 567,69</b>	<b>1 726,31</b>	<b>14 294,00</b>		<b>0,06</b>	
27		764231250R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm	m	14,00	790,00	9 807,17	1 252,83	11 060,00	0,00	0,04	RTS II / 2014
28		764296220R00	Dilatační lišta přípojovací z Cu plechu, rš 80 mm	m	14,00	231,00	2 760,52	473,48	3 234,00	0,00	0,01	RTS I / 2014

**MÉNĚPRÁCE**

**Celkem:**

**23 038,60**

**23.038,60 + 644,71 ( zařízení staveniště 2,8 % ) = 23.683,31 Kč**