

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technické zhodnocení lesní cesty Lesná č. 98

KSO:

Místo: revír Lesná

CC-CZ:

Datum 13.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Miloslav Altmann, Úšava 72, 348 01 Staré Sedliště

IČ: 87526808

DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 194 179,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	194 179,87	21,00%	40 777,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **234 957,64**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technické zhodnocení lesní cesty Lesná č. 98

Místo: revír Lesná

Datum: 13.8.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miloslav Altmann, Úšava 72, 348 01 Staré Sedliště

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

194 179,87

D HSV Práce a dodávky HSV 194 179,87

D 1 Zemní práce 12 359,75

1	K	113205111	Vylhání ocelových svodnic kolových do sypaniny Vylhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kolových do sypaniny vybourání 7 ks ocelových svodnic s nedostatečným profilem 20*5	m	100,000	50,00	5 000,00
	PP						
	VV				100,000		

2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	44,250	150,00	6 637,50
	PP		Hloubení zapazovaných i nezapazovaných rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 pro uložení svodnic				
	VV		0,35*0,75*5*20		26,250		
	VV		odtokový rigol				
	VV		(0,4+0,2)/2*3*20		18,000		
	VV		Součet		44,250		

3	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	26,750	27,00	722,25
	PP		Uložení výkopku bez zhuštění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		44,250-7,500-10		26,750		

D 5 Komunikace pozemní 117 725,00

4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	75,000	95,00	7 125,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm				
	VV		podklad pod beton				
	VV		0,75*5*20		75,000		

5	M	55381305	svodnice vody pro nezapevněné komunikace s uložením do betonu žlab š 120mm	m	100,000	1 050,00	105 000,00
	PP		svodnice vody pro nezapevněné komunikace s uložením do betonu žlab s 120mm				
	VV		20*5		100,000		

10	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kamenivem drceného do 0,06 m3/m2	m2	160,000	35,00	5 600,00
	PP		kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vřícením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a před a za novou svodnicí				
	VV		1,6*5*20		160,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 000,00

6	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,000	4 500,00	45 000,00
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20				
	VV		uložení svodnice				
	VV		0,1*5*20		10,000		

D 997 Přesun sutě 17 000,00

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	VV		20*0,05		1,000		

9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,000	1 000,00	15 000,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV				15,000		

D 998 Přesun hmot 2 095,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	38,093	55,00	2 095,12
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
	W		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		38,093		
			14,180+1,360+22,563				

TECHNICKÁ ZPRÁVA – POPIS OPRAVY

Technické zhodnocení lesní cesty Lesná č. 98

Inv. č. 302899

k.ú. Lesná u Tachova

Investor: Lesy České republiky, s.p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, Karlovy Vary
IČO: 421 964 51


Současný stav lesní cesty: lesní cesta kategorie 2L, délky 3 731 m, šířky 3,5 m. V části trasy lesní cesty je znatelné počínající poškození krytu cesty vodní erozí kvůli nedostatečné kapacitě svodnic vody. Ocelové svodnice jsou s naprosto nevyhovujícím profilem tvaru „V“, které mají naprosto nevyhovující kapacitu. Tyto svodnice budou vyměněny za svodnice s vyšší kapacitou.

Cílem technického zhodnocení je zlepšení odtokových poměrů na lesní cestě a tím zamezení poškozování krytu lesní cesty.

Technické řešení: Je navrženo nově umístit 20 ks ocelových svodnic, profilu 120 mm namísto nevyhovujících s „V“ profilem. Zakázka spočívá v likvidaci nevyhovujících svodnic a instalaci nových svodnic vody dle výkresu. Dojde k výkopu dle výkresu, ke zřízení štěrkového podkladu se zhutněním, uložením ocelové svodnice délky 5 m do betonového lože s obetonováním celkem 0,5 m³ na 1 ks svodnice a úpravou krytu 0,8 m před a za novou svodnicí s doplněním kameniva drceného do 0,06 m³ na m². Přebytečný výkopek rozprostřen v místě. Umístění svodnic bude vyznačeno v terénu.

Po této lesní cestě je odváženo tisíce m³ kůrovcového dříví.

V Tachově 11.8.2021


technik stavebních investic

Přílohy: Výkazy výměr ve formátu XLS
Přehledná situace 1:10 000
Výkres uložení svodnice