

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3/9/21
Stavba: LC Hrubý most

KSO:
Místo: r. Černá Hora k.ú. Černá hora

CC-CZ:
Datum: 3.9.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KERAX, s.r.o.

IČ: 28788320
DIČ: CZ28788320

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 159 713,85

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 159 713,85 | 33 540,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 193 253,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.9.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3/9/21

Stavba: LC Hrubý most

Místo: r. Černá Hora k.ú. Černá hora

Datum: 3.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: KERAX, s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 159 713,85 | 193 253,85 |
| 3/9/21 | LC Hrubý most | 159 713,85 | 193 253,85 |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

LC Hrubý most

KSO:

Místo: r. Černá Hora k.ú. Černá hora

CC-CZ:

Datum: 3.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KERAX, s.r.o.

IČ:

28788320

DIČ:

CZ28788320

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 159 713,85 |
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| snížená | 159 713,85 | 21,00% | 33 539,91 | |
| | 0,00 | 15,00% | 0,00 | |
| Cena s DPH | v | CZK | | 193 253,76 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.9.2021

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hrubý most

Místo: r. Černá Hora k.ú. Černá hora

Datum: 3.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: KERAX, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

159 713,85

D HSV Práce a dodávky HSV 159 713,85

D 1 Zemní práce 15 153,60

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|
| 1 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 1 353,000 | 11,20 | 15 153,60 |
|---|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|----|--|---------|---|--|-----------|--|--|
| PP | | | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | | | | |
| W | | 40*3,3 | | | 132,000 | | |
| W | | 15*3,3 | | | 49,500 | | |
| W | | 25*3,3 | | | 82,500 | | |
| W | | 30*3,3 | | | 99,000 | | |
| W | | 20*3,3 | | | 66,000 | | |
| W | | 80*3,3 | | | 264,000 | | |
| W | | 50*3,3 | | | 165,000 | | |
| W | | 20*3,3 | | | 66,000 | | |
| W | | 130*3,3 | | | 429,000 | | |
| W | | Součet | | | 1 353,000 | | |

D 5 Komunikace pozemní 112 953,60

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------------|----|-----------|-------|------------|
| 5 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 1 184,000 | 95,40 | 112 953,60 |
|---|---|-----------|------------------------------------|----|-----------|-------|------------|

| | | | | | | | |
|----|--|---------|--|--|-----------|--|--|
| PP | | | Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | | | | |
| W | | | zpevnění ŠDK 0-63mm | | | | |
| W | | 40*3,3 | | | 132,000 | | |
| W | | 15*3,3 | | | 49,500 | | |
| W | | 25*3,3 | | | 82,500 | | |
| W | | 30*3,3 | | | 99,000 | | |
| W | | 20*3,3 | | | 66,000 | | |
| W | | 80*3,3 | | | 264,000 | | |
| W | | 50*3,3 | | | 165,000 | | |
| W | | 20*3,3 | | | 66,000 | | |
| W | | 130*1*2 | | | 260,000 | | |
| W | | Součet | | | 1 184,000 | | |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 329,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 7 | K | 938907212 | Čištění svodnic ručně mechanicky | m | 50,000 | 16,00 | 800,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------|---|--------|-------|--------|

| | | | | | | | |
|----|--|----|--|--|--------|--|--|
| PP | | | Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za krajnici ručně (molykami) | | | | |
| W | | 50 | | | 50,000 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|
| 8 | K | 938909611 | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm | m2 | 765,000 | 20,30 | 15 529,50 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|----|--|---------|--|--|---------|--|--|
| PP | | | Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm | | | | |
| W | | 650*0,5 | | | 325,000 | | |
| W | | 880*0,5 | | | 440,000 | | |
| W | | Součet | | | 765,000 | | |

D 998 Přesun hmot 15 277,15

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|-----------|
| 4 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 272,320 | 56,10 | 15 277,15 |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|-----------|

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|--|--|
| PP | | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | |
|----|--|--|---|--|--|--|--|