

Číslo dodatku ke smlouvě o dílo objednatele: 2021/4075/ORIM/6/01

**DODATEK Č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel**

Sídlo:  
zastoupení:  
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
Telefon:  
E-mail  
IČ:  
DIČ:  
Banka:  
č. účtu:  
(dále jen *objednatel*)

**Statutární město Brno  
městská část Brno-sever**  
Bratislavská 70, 601 47 Brno  
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever  
Ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever

**Zhotovitel**

Sídlo:  
Zapsán v OR:  
  
zastoupení:  
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
Telefon:  
  
E-mail  
IČ:  
DIČ:  
Banka:  
č. účtu:  
(dále jen *zhotovitel*)

**SASTA CZ, a.s.**  
Votroubkova 546/11, 620 00 Brno  
Spisová značka B 3551 vedená u Krajského soudu v  
Brně  
JUDr. Vladimír Špička, předseda představenstva  
JUDr. Vladimír Špička, předseda představenstva

**PREAMBULE**

Dne 14.04.2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2021/4075/ORIM/6 na plnění veřejné zakázky: „Statické zajištění MŠ Loosova 11, Brno – II. a III. etapa“.  
V průběhu plnění se vyskytly změny, které mají vliv na cenu díla.  
Smluvní strany se proto dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo.

**Čl. IV. odst. 4.1 se mění a bude znít:**

**IV.**

**Cena díla**

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele.  
Celková cena v Kč bez DPH byla změněna a činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo:	4.283.219,00	Kč
Práce, které byly doplněny do předmětu díla dle Dodatku č. 1:	393.613,24	Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	4.676.832,24	Kč

- Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článku IV. smlouvy o dílo č. 2021/4075/ORIM/6.
- Změna závazku v rozsahu změnového listu č. 1 je realizována dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2021/4075/ORIM/6 zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/4075/ORIM/6/01 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv.
- Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou Změnové list č. 1, 2 vč. rozpočtu méněprací a víceprací.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-sever na její 8/91. schůzi dne 15.09.2021.

V Brně dne

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER  
místostarosta  
Votroubkova 70, 601 47 BRNO  
-1-

V Brně dne

Za objednatele:

Ing. Martin Cibula

místostarosta MČ Brno-sever

Příloha: Změnové listy č. 1, 2 vč. rozpočtu méněprací a víceprací

**SASTA<sup>19</sup>cz**  
stavby  
Votroubkova 11, 620 00 BRNO  
IČO: 26240980 DIČ: CZ26240980  
tel.: 544 422 351 ID OS: 36tf7kc

<b>ZMĚNOVÝ LIST: ZL1, 2</b>		<i>číslo ZL: 01, 02</i>	
Název akce:	<b>Statické zajištění MŠ Loosova 11, Brno – II. a III. etapa</b>		
Zhotovitel:	SASTA CZ, a.s., Votroubkova 546/11, 620 00 Brno, IČO: 26240980		
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]		
Datum:	28. 7. 2021		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
<b><u>Popis změny:</u></b>			
<p>ZL 1 - „Chodník vícepráce“ – změna spočívá v řádném celoplošném provedení přístupového (pojízdného) chodníku do mateřské školy v technologii betonová zámková dlažba namísto lokálních velkoplošných oprav po výkopových pracích v technologii litý asfalt nebo betonová zámková dlažba navržených v PD. (Původní technologie sídlištních chodníků z 60. let minulého století byla litý asfalt, který je postupně, z důvodu špatného technického stavu, lokálně nahrazován zámkovou dlažbou). Lokální opravy navržené v PD neřešily výrazné nerovnosti v ploše chodníku ani špatný technický stav odvodňovacího žlabu (předmětem PD bylo statické zajištění). Současně s těmito pracemi bude provedena výměna zemního pásu hromosvodu po obvodu objektu MŠ a hydroizolační opatření zamezující zatékání dešťové vody z chodníků k hraně objektu.</p> <p>ZL 2 - „Chodník méněpráce“ – změna spočívá v odečtu položek za provedení lokálních velkoplošných oprav po výkopových pracích v technologii litý asfalt nebo betonová zámková dlažba navržených v PD.</p>			
Cena méně prací bez DPH:	180 325,50 Kč		Cena více prací bez DPH:
			573 938,74 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	393 613,24 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření TDI:	
[REDAKCE] Razítko, podpis:		[REDAKCE] MĚSTO BRNO ČÁST BRNO-SEVER Oblastní úřad pro rozvoj investic a majetku Úřadu městské části Bratlavská 70, 601 47 BRNO	
Vyjádření objednatele:		Vyjádření projektanta:	
[REDAKCE] MĚSTO BRNO SEVER Oblastní úřad pro rozvoj investic a majetku Bratlavská 70, 601 47 BRNO -1-		[REDAKCE]	

**Přílohy:**

1. Rozpočet: ZL1
2. Rozpočet: ZL2

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z\_2021014  
Stavba: Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - III. etapa  
ZL 1 - CHODNÍK - VÍCEPRÁCE

KSO:  
Místo: Brno, Loosova 11

CC-CZ:  
Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel:  
Statutární město Brno, Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
SASTA CZ, a.s., Votorubkova 11, 620 00 Brno

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			573 938,74
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 573 938,74	Výše daně 120 527,14
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			694 465,88

Ing. Tomáš Kalábek

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER  
Městská část  
601 47 BRNO -1-

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z\_2021014  
Stavba: Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - III.etapa  
Zl. 1 - CHODNÍK - VÍCEPRÁCE  
Místo: Brno, Loosova 11 Datum: 28. 7. 2021  
Zadavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70, 601 47 Brno Projektant:  
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Vctorubkova 11, 620 00 Brno Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>573 938,74</b>	<b>694 465,88</b>
Z_2021014	Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - III.etapa - CHODNÍK - VÍCEPRÁCE	573 938,74	694 465,88

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - III.etapa - CHODNÍK - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo: Brno, Loosova 11

CC-CZ:

Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel:

Statutární město Brno, Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SASTA CZ, a.s., Votorubkova 11, 620 00 Brno

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH				<b>573 938,74</b>		
DPH základní	Základ daně	573 938,74	Sazba daně	21,00%	Výše daně	120 527,14
snížená		0,00		15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>			<b>694 465,88</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:  ko

Datum a podpis:  Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:  Razítko

Datum a podpis:  Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - III.etapa - CHODNÍK - VÍCEPRÁCE

Místo: Brno, Loosova 11

Datum: 28. 7. 2021

Zedavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno

Projektant:

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Votorubkova 11, 620 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>573 938,74</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	502 258,15
1 - Zemní práce	79 523,00
2 - Zakládání	93 000,00
5 - Komunikace pozemní	72 834,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	92 369,40
997 - Přesun sutě	101 206,85
998 - Přesun hmot	63 324,90
PSV - Práce a dodávky PSV	71 680,59
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	41 309,59
741 - Elektroinstalace - silnoproud	30 371,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - III.etapa - CHODNÍK - VÍCEPRÁCE

Místo: Brno, Loosova 11

Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno

Projektant:

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s., Votorubkova 11, 620 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

573 938,74

D HSV Práce a dodávky HSV

502 258,15

D 1 Zemní práce

79 523,00

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby ručně	m2	65,000	90,00	5 850,00
			(24+2)*2,5		65,000		

2	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	85,000	602,00	51 170,00
			(20+14)*2,5		85,000		
			Součet		85,000		

3	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	85,000	75,00	6 375,00
			(20+14)*2,5		85,000		

4	K	132312211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně s ochranou výkopu proti dešťov.srážkám	m3	14,400	1 120,00	16 128,00
			60*1,6*0,15		14,400		

D 2 Zakládání

93 000,00

5	K	291111113	Podklad pro zpevněné plochy ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM	m3	37,200	2 500,00	93 000,00
			60*3,1*0,2		37,200		

D 5 Komunikace pozemní

72 834,00

6	K	595 R1	Očištění dlaždic zámkových	m2	39,000	60,00	2 340,00
			65*0,6		39,000		

7	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm pl do 50 m2	m2	150,000	250,00	37 500,00
			60*2,5		150,000		

8	M	59245001	dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní	m2	141,000	234,00	32 994,00
			150*1,2-39,0		141,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

92 369,40

9	K	916231113	Osazení zahradního betonového obrubníku 5*20*100 do betonu	m	99,000	271,00	26 829,00
			51,0+48,0		99,000		

10	M	59217001	obrubník betonový zahradní	m	99,000	95,10	9 414,90
----	---	----------	----------------------------	---	--------	-------	----------

11	K	91692 R1	Osazení odvodňovacího betonového žlabu do betonu	m	51,000	315,00	16 065,00
----	---	----------	--------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------

12	M	59227035	žlab odvodňovací betonový	m	51,000	212,00	10 812,00
----	---	----------	---------------------------	---	--------	--------	-----------

13	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	186,000	51,10	9 504,60
			60,0*3,1		186,000		

14	K	935113 R2	Osazení odvodňovacího betonového žlabu na stávající kanalizaci	ks	4,000	1 800,00	7 200,00
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

15	M	58337305	šterkopísek frakce 4/8	t	13,500	650,00	8 775,00
			2,5*60*0,05*1,8		13,500		

16	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š přes 500 do 800 mm	m	51,000	73,90	3 768,90
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

D 997 Přesun sutě

101 206,85

17	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	62,152	598,00	37 166,90
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------

			"chodníky" (85,0*0,06)*2,40		12,240		
			"betony prostý " ((20+14)*2,5*0,1+51*0,6*0,1)*2,20		25,432		
			"hloubení rýh" 60*1,6*0,15*1,7		24,480		
			Součet		62,152		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	62,152	234,00	14 543,57
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	621,520	10,20	6 339,50
VV					62,152*10		621,520
20	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	12,240	1 120,00	13 708,80
VV					(85,0*0,06)*2,40		12,240
21	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	49,912	590,00	29 448,08
D 998 Přesun hmot							63 324,90
22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	211,083	300,00	63 324,90
D PSV Práce a dodávky PSV							71 680,59
D 711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							41 309,59
23	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	91,360	22,00	2 009,92
VV					114,2*(0,15+0,50+0,15)		91,360
24	M	11163155	lek hydroizolační z modifikovaného asfaltu	t	0,183	59 000,00	10 797,00
VV					91,36*0,002		0,183
25	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	91,360	110,00	10 049,60
VV					114,2*(0,15+0,50+0,15)		91,360
26	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	109,632	110,00	12 059,52
VV					91,36*1,2		109,632
27	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	109,632	51,10	5 602,20
VV					91,36*1,2		109,632
28	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,833	950,00	791,35
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							30 371,00
29	K	74141 R1	Montáž uzemnění hromosvodů , vytyčení ke zkuš.svorce a napojení	soubor	1,000	30 371,00	30 371,00

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba: **Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - III.ETAPA  
ZL 2 - CHODNÍK MĚNĚPRÁCE**

KSO:  
Místo: **Brno, Loosova 11**

CC-CZ:  
Datum: **28.07.2021**

Zadavatel:  
**Statutární město Brno, Bratislavská 70, 601 47 Brno**

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
**SASTA CZ, a.s.**

IČ: **26240980**  
DIČ: **CZ26240980**

Projektant:  
**PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická19, 602 00 Brno**

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 325,50

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	180 325,50	37 868,36
		0,00	0,00

Cena s DPH 218 193,86

Ing. Tomáš Kalábek

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER  
Odbor rozvoje, investic a majetku  
Úřadu městské části  
Bratislavská 70, 601 47 BRNO

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0  
Stavba: Brno, Loosova 11 - Budova MŠ - III.ETAPA  
ZL 2 - CHODNÍK MĚNĚPRÁCE  
Místo: Brno, Loosova 11 Datum: 28.07.2021  
Zadavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno Projektant: PROXIMA projekt, s.r.o.,  
Lidická19, 602 00 Brno  
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>180 325,50</b>	<b>218 193,86</b>
02	Obrubní pasy - III.ETAPA	180 325,50	218 193,86

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
BRNO, LOOSOVA 11 - BUDOVA MŠ - III. ETAPA  
71 2 - CHODNÍK MĚNĚPRÁCE  
Objekt:  
02 - Obrubní pásy - III. ETAPA

KSO:  
Místo: Brno, Loosova 11

CC-CZ:  
Datum: 28.07.2021

Zadavatel:  
Statutární město Brno, Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
SASTA CZ, a.s.

IČ: 26240980  
DIČ: CZ26240980

Projektant:  
PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 19, 602 00 Brno

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 325,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	180 325,50	21,00%	37 868,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 218 193,86

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER  
Odbor rozvoje, investic a majetku  
Úřadu městské části  
Bratislavská 70, 601 47 BRNO -1-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brno, Loosova 11 - Budova MS - III. ETAPA  
71 2 - CHODNÍK MĚNĚPRÁCE

Objekt: 02 - Obrubní pasy - III. ETAPA

Místo: Brno, Loosova 11

Datum: 28.07.2021

Zadavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70, 601 47 Brno

Projektant: PROXIMA projekt,  
s.r.o., Lidická 19,  
602 00 Brno

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>180 325,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	180 325,50
1 - Zemní práce	8 970,00
2 - Zakládání	88 500,00
5 - Komunikace pozemní	29 839,20
997 - Přesun sutě	24 868,80
998 - Přesun hmot	28 147,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brno, Loosova 11 - BUDOVA MS - III. ETAPA

Objekt: 71 2 - CHODNÍK MĚNĚPRÁCE

## 02 - Obrubní pásy - III. ETAPA

Místo: Brno, Loosova 11

Datum: 28.07.2021

Zadavatel: Statutární město Brno, Bratislavská 70,601 47 Brno

Projektant: PROXIMA projekt,  
s.r.o., Lidická19,  
602 00 Brno

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 180 325,50**

D HSV Práce a dodávky HSV 180 325,50

D 1 Zemní práce 8 970,00

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby ručně	m2	8,000	90,00	720,00
	W		4,0*2,0		8,000		

2	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	110,000	75,00	8 250,00
	W		"asfal.chodník"				
	W		55*2,0		110,000		

D 2 Zakládání 88 500,00

12	K	291111113	Podklad pro zpevněné plochy ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM	m3	35,400	2 500,00	88 500,00
	W		59,0*1,5		88,500		
	W		88,50*0,40		35,400		

D 5 Komunikace pozemní 29 839,20

15	K	576123111	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 30 mm š do 3 m	m2	110,000	220,00	24 200,00
	W		55*2,0		110,000		

16	K	578901111	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	110,000	10,00	1 100,00
----	---	-----------	----------------------------------------------------	----	---------	-------	----------

17	K	596 R1	Očištění dlaždic zámkových	m2	8,000	60,00	480,00
	W		4,0*2,0		8,000		

18	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm pl do 50 m2	m2	8,000	250,00	2 000,00
	W		4,0*2		8,000		

19	M	59245001	dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní	m2	8,800	234,00	2 059,20
	W		8,0*1,1		8,800		

D 997 Přesun sutě 24 868,80

27	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	15,840	260,00	4 118,40
	W		"chodníky" (110,0*0,06)*2,40		15,840		

28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,840	220,00	3 484,80
	W		"chodník" (110*0,06)*2,40		15,840		

29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	158,400	14,00	2 217,60
	W		15,84*10		158,400		

30	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	15,840	950,00	15 048,00
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------

D 998 Přesun hmot 28 147,50

32	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	112,590	250,00	28 147,50
----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	-----------