


Údržba 2021 most 2,500 výměna mostnic "Rokytky II" aktualizace 7.9.2021						0892 Praha-Libeň (mimo) - Pha-Vršovice os.n.(mimo)(vč.seř.n.)	
ÚRS 2021/II	ver. 010921	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2020-2022				Cena v Kč	
 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>		Cena s DPH					1 386 649,84
		DPH 21,00%					240 658,24
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					1 145 991,60
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
0	HSV	Práce a dodávky HSV	0	0	0,000	866 674,13	
0	4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	1 840,00	
103	451476121	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm	m2	0,500	1 980,00	990,00	
104	451476122	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm	m2	0,500	1 700,00	850,00	
0	5	Komunikace pozemní	0	0	0	663 211,85	
112	541391212	Demontáž roštu koleje na pražcích dřevěných rozdělení d	m	20,000	330,00	6 600,00	
120	521271921	Dotážení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu	kus	108,000	117,00	12 636,00	
121	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	54,000	191,00	10 314,00	
123	521273121	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením bez klínu	kus	54,000	1 730,00	93 420,00	
127	521273221	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením bez klínu	kus	54,000	1 770,00	95 580,00	
130	60815345.1	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,4m	m3	7,776	26 244,00	204 073,34	
131	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění šterkového podsypu	kus	2,000	1 070,00	2 140,00	
132	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000	2 390,00	4 780,00	
133	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	
134	60815350.1	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,5m	m3	0,273	26 244,00	7 164,61	
135	521321118	Montáž koleje stykované na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c	m	20,000	550,00	11 000,00	
139	31198049	podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183x126x6	kus	66,000	33,20	2 191,20	
143	525971111	Demontáž kolejnic na mostech s mostnicemi hmotností do 50 kg/m	m	34,000	168,00	5 712,00	
144	521371511	Montáž kolejnic na mostech s mostnicemi soustavy S49	m	34,000	291,00	9 894,00	
147	31198040	podkladnice stříhaná děrovaná se sraženými hranami tv. RM4	kus	112,000	895,30	100 273,60	
148	31198060.R	mostnicová pryžová podložka pod patu kolejnice S49 M	kus	112,000	82,10	9 195,20	
150	31198063.R	penefolová podložka pod podkladnici mostnicová, PE 390x210x4	kus	112,000	37,80	4 233,60	
151	31198206	vtule R2(160)	kus	478,000	41,90	20 028,20	
152	31121019	podložka pružná dvojité D 25mm	100 kus	4,780	1 123,20	5 368,90	
154	548121632	Svařování kolejnic aluminotermicky krátký předehev-široká spára soustavy S49	kus	4,000	5 630,00	22 520,00	
155	54653002	dávka svařovací kolejnice S49 jakost R260 základní spára	kus	4,000	1 846,80	7 387,20	
159	548919997.R	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000	4 780,00	9 560,00	
162	544311111	Ruční podbití pražce dřevěného příčného	kus	40,000	396,00	15 840,00	
0	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0	0	0	4 725,00	
169	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	25,000	189,00	4 725,00	
0	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0	0,000	0	107 298,00	
198	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	18,000	161,00	2 898,00	
209	939902111	Práce motorovým vozíkem	hod	40,000	2 610,00	104 400,00	

0	997	Přesun sutě		0	0	77 161,28
316	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	7,280	263,00	1 914,64
317	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	538,720	14,50	7 811,44
323	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	7,280	1 840,00	13 395,20
325	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	56,000	965,00	54 040,00
0	998	Přesun hmot		0	0,000	12 438,00
326	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	18,000	427,00	7 686,00
327	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	18,000	264,00	4 752,00
0	PSV	Práce a dodávky PSV		0	0,000	109 828,46
0	767	Konstrukce zámečnické		0	0,000	103 978,58
362	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech	m2	29,325	377,00	11 055,53
366	421941321	Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu	m2	29,325	874,00	25 630,05
368	421941411	Demontáž a zpětná montáž podlah z plechu bez výztuh při revizi ocelových mostů	m2	8,000	856,00	6 848,00
375	936171150	Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 160 x 40 na železničních mostech přímých nebo v oblouku	m	55,000	394,00	21 670,00
377	936171311	Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě	m	55,000	553,00	30 415,00
378	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	4,000	2 090,00	8 360,00
0	783	Dokončovací práce - nátěry		0	0,000	2 622,36
389	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,172	130,00	2 622,36
0	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		0	0,000	3 227,52
407	789123152	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy III stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění C	m2	20,172	160,00	3 227,52
0	HZS	Hodinové zúčtovací sazby		0	0	14 680,00
416	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	40,000	367,00	14 680,00
0	URS	URS položky		0	0,000	32 024,20
URS	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	25 000,00	25 000,00
URS	938905211	Údržba OK mostů - úprava ukončení 1 páru pojistných úhelníků 161 x 100 x 14 mm	soub	2,000	2 527,20	5 054,40
URS	31198205	vertule R1(145)	kus	60,000	32,83	1 969,80
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0	0,000	122 784,81
	VRN 0	Vedlejší rozpočtové náklady		0	0,000	122 784,81
423	030001000	Zařízení staveniště	%	1 023 206,787	0,04	40 928,27
424	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	%	1 023 206,787	0,08	81 856,54
	0	<b>Celkem</b>		0	0	<b>1 145 991,60</b>

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2021/II vynásobené vysoutěženým indexem 1,08

Podpis správce

Podpis stavbyvedoucího