



73,131

Zrušení podchodu v km 073,136 "Příbram"				0281 Protivín (mimo) - Zdice (mimo)			
ÚRS 2021/II	ver. 080921	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2020-2022			Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					1 198 854,31
		DPH 21,00%					208 065,62
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					990 788,69
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
	HSV	Práce a dodávky HSV				575 225,54	
	1	Zemní práce				310 689,88	
4	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	160,000	118,00	18 880,00	
16	111251120.R	Velkoobjemový kontejner	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
21	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	160,000	21,00	3 360,00	
24	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	78,000	294,00	22 932,00	
25	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	8,000	524,00	4 192,00	
31	151103101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	25,000	744,00	18 600,00	
32	151103111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	25,000	333,00	8 325,00	
41	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	100,650	80,90	8 142,59	
45	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	161,240	155,00	24 992,20	
46	58344169	štěrkodrt' frakce 0/32 OTP ČD	t	354,730	521,60	185 027,17	
47	182201101	Svahování násypů strojně	m2	192,150	70,20	13 488,93	
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				92 301,00	
239	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého	m3	11,030	3 560,00	39 266,80	
240	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	5,660	9 370,00	53 034,20	
	997	Přesun sutě				167 964,66	
314	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	354,730	138,00	48 952,74	
316	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	354,730	263,00	93 293,99	
317	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 773,650	14,50	25 717,93	
	998	Přesun hmot				4 270,00	
326	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	10,000	427,00	4 270,00	
	M	Práce a dodávky M				17 956,20	
	46-M	Zemní práce při extr. mont. pracích				17 956,20	
410	460001030.R	Vytyčení tratí kabelového vedení podzemního v terénu volném podél tratí	soub	2,000	5 940,00	11 880,00	
411	220182041	Položení kabelu do kabelového lože nebo do žlabu	m	78,000	77,90	6 076,20	
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				58 720,00	
416	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	160,000	367,00	58 720,00	
	OST	Ostatní				233 600,00	
	M	Mechanizace				233 600,00	

421	59001013.R	Dvoucestné rypadlo MHS - ("dvoucestný bagr")	Sh	80,000	2 920,00	233 600,00
URS		URS položky	67 179,69			
URS	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	15,560	959,04	14 922,66
URS	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	148,240	88,67	13 144,14
URS	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	25,194	618,84	15 591,05
URS	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	148,240	23,22	3 442,13
URS	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	2,965	98,39	291,72
URS	460752112	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm	m	78,000	30,13	2 350,30
URS	35475131	žlab kabelový s víkem PVC (100x100)	m	78,000	223,56	17 437,68
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	38 107,26			
VRN 0		Vedlejší rozpočtové náklady	38 107,26			
423	030001000	Zařízení staveniště	%	952 681,429	0,04	38 107,26
Celkem						990 788,69

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2021/II vynásobené vysoutěženým indexem 1,08


Podpis správce


Podpis stavbyvedoucího