


Oprava mostu v km 2,418 - mostnice "Hlubočepy zastávka 2"						0741 Praha-Smíchov-jihní zhlaví (mimo) - Středokluky (mimo)(přes Rudnou u P)	
ÚRS 2021/II	ver. 080921	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2020-2022				Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					565 216,23
		DPH 21,00%					98 095,38
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					467 120,85
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
	HSV	Práce a dodávky HSV				393 968,43	
	5	Komunikace pozemní				301 744,55	
112	541391212	Demontáž roštu koleje na pražcích dřevěných rozdělení d	m	10,000	330,00	3 300,00	
120	521271921	Dotážení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu	kus	52,000	117,00	6 084,00	
121	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	26,000	191,00	4 966,00	
122	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	26,000	1 650,00	42 900,00	
126	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	26,000	1 680,00	43 680,00	
130	60815345.1	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,4m	m3	4,240	26 244,00	111 274,56	
131	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění šterkového podsypu	kus	2,000	1 070,00	2 140,00	
132	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000	2 390,00	4 780,00	
133	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	
134	60815350.1	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,5m	m3	0,302	26 244,00	7 925,69	
135	521321118	Montáž koleje stykované na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c	m	10,000	550,00	5 500,00	
139	31198049	podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183x126x6	kus	36,000	33,20	1 195,20	
143	525971111	Demontáž kolejnic na mostech s mostnicemi hmotností do 50 kg/m	m	12,500	168,00	2 100,00	
144	521371511	Montáž kolejnic na mostech s mostnicemi soustavy S49	m	12,500	291,00	3 637,50	
148	31198060.R	mostnicová pryžová podložka pod patu kolejnice S49 M	kus	56,000	82,10	4 597,60	
150	31198063.R	penefolová podložka pod podkladnici mostnicová, PE 390x210x4	kus	56,000	37,80	2 116,80	
154	548121632	Svařování kolejnic aluminotermicky krátký předeřev-široká spára soustavy S49	kus	4,000	5 630,00	22 520,00	
155	54653002	dávka svařovací kolejnice S49 jakost R260 základní spára	kus	4,000	1 846,80	7 387,20	
159	548919997.R	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000	4 780,00	9 560,00	
161	548919998.R	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačů s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000	32,40	4 860,00	
162	544311111	Ruční podbití pražce dřevěného příčného	kus	20,000	396,00	7 920,00	
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 288,00	
198	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	8,000	161,00	1 288,00	
	997	Přesun sutě				87 946,88	
315	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,360	513,00	1 723,68	
316	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	201,600	263,00	53 020,80	
323	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,360	1 840,00	6 182,40	
325	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	28,000	965,00	27 020,00	

<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>2 989,00</b>
326	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	7,000	427,00	2 989,00
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>11 359,76</b>
<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>8 360,00</b>
378	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	4,000	2 090,00	8 360,00
<b>783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>1 886,16</b>
389	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,960	130,00	904,80
390	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,960	141,00	981,36
<b>789</b>		<b>Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení</b>				<b>1 113,60</b>
407	789123152	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy III stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění C	m2	6,960	160,00	1 113,60
<b>HZS</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>11 744,00</b>
416	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	32,000	367,00	11 744,00
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>50 048,66</b>
<b>VRN 0</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>50 048,66</b>
423	030001000	Zařízení staveniště	%	417 072,188	0,04	16 682,89
424	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	%	417 072,188	0,08	33 365,78
<b>Celkem</b>						<b>467 120,85</b>

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2021/II vynásobené vysoutěženým indexem 1,08

Podpis správce

Podpis stavbyvedoucího