


Oprava mostu v km 5,215 - mostnice "ul. K Dalejím"						0741 Praha-Smíchov-jížní zhlaví (mimo) - Středokluky (mimo)(přes Rudnou u P)	
ÚRS 2021/II	ver. 080921	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2020-2022				Cena v Kč	
 SPRÁVA ŽELEZNIC		Cena s DPH					998 940,40
		DPH 21,00%					173 369,82
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					825 570,58
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
HSV		Práce a dodávky HSV				616 666,03	
5		Komunikace pozemní				505 311,75	
112	541391212	Demontáž roštu koleje na pražcích dřevěných rozdělení d	m	10,000	330,00	3 300,00	
120	521271921	Dotažení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu	kus	41,000	117,00	4 797,00	
121	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	41,000	191,00	7 831,00	
122	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	41,000	1 650,00	67 650,00	
126	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	41,000	1 680,00	68 880,00	
130	60815345.1	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,4m	m3	6,908	26 244,00	181 293,55	
131	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění šterkového podsypu	kus	2,000	1 070,00	2 140,00	
132	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000	2 390,00	4 780,00	
133	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	
134	60815350.1	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,5m	m3	0,250	26 244,00	6 561,00	
135	521321118	Montáž koleje stykované na pražcích dřevěných soustavy S49 rozdělení c	m	10,000	550,00	5 500,00	
139	31198049	podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183x126x6	kus	36,000	33,20	1 195,20	
143	525971111	Demontáž kolejnic na mostech s mostnicemi hmotností do 50 kg/m	m	21,000	168,00	3 528,00	
144	521371511	Montáž kolejnic na mostech s mostnicemi soustavy S49	m	21,000	291,00	6 111,00	
146	31198039	podkladnice stříhaná děrovaná se sraženými hranami tv. SM4	kus	86,000	882,40	75 886,40	
148	31198060.R	mostnicová pryžová podložka pod patu kolejnice S49 M	kus	86,000	82,10	7 060,60	
150	31198063.R	penefolová podložka pod podkladnici mostnicová, PE 390x210x4	kus	86,000	37,80	3 250,80	
154	548121632	Svařování kolejnic aluminotermicky krátký předeřev-široká spára soustavy S49	kus	4,000	5 630,00	22 520,00	
155	54653002	dávka svařovací kolejnice S49 jakost R260 základní spára	kus	4,000	1 846,80	7 387,20	
159	548919997.R	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000	4 780,00	9 560,00	
161	548919998.R	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000	32,40	4 860,00	
162	544311111	Ruční podbití pražce dřevěného příčného	kus	20,000	396,00	7 920,00	
997		Přesun sutě				106 657,28	
315	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,160	513,00	2 647,08	
316	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	201,600	263,00	53 020,80	
323	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,160	1 840,00	9 494,40	
325	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	43,000	965,00	41 495,00	
998		Přesun hmot				4 697,00	

326	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	11,000	427,00	4 697,00
PSV		Práce a dodávky PSV				108 706,56
767		Konstrukce zámečnické				103 441,46
361	421941512	Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech	m2	37,285	636,00	23 713,26
365	421941311	Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu	m2	37,285	1 050,00	39 149,25
375	936171150	Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 160 x 40 na železničních mostech přímých nebo v oblouku	m	42,850	394,00	16 882,90
377	936171311	Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě	m	42,850	553,00	23 696,05
783		Dokončovací práce - nátěry				3 310,54
389	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,216	130,00	1 588,08
390	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,216	141,00	1 722,46
789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				1 954,56
407	789123152	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy III stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění C	m2	12,216	160,00	1 954,56
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				11 744,00
416	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	32,000	367,00	11 744,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				88 453,99
VRN 0		Vedlejší rozpočtové náklady				88 453,99
423	030001000	Zařízení staveniště	%	737 116,588	0,04	29 484,66
424	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	%	737 116,588	0,08	58 969,33
Celkem						825 570,58

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2021/II vynásobené vysoutěženým indexem 1,08

Podpis správce

Podpis stavbyvedoucího