


0201

Údržba 2021 most 2,080 km - U divadla - oprava upevnění plechů				0202 Praha-Vyšehrad (mimo) - Plzeň hl.n.- os.n.(včet.,bez seř.n.)			
ÚRS 2021/II	ver. 010921	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2020-2022		Cena v Kč			
	SPRÁVA	Cena s DPH					235 319,23
	ŽELEZNIC	DPH 21,00%					40 840,53
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					194 478,70
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
0	HSV	Práce a dodávky HSV	0	0	0,000	1 701,00	
0	5	Komunikace pozemní	0	0	0	1 701,00	
150	31198063.R	penefolová podložka pod podkladnici mostnicová, PE 390x210x4	kus	45,000	37,80	1 701,00	
0	PSV	Práce a dodávky PSV	0	0,000	0	151 982,80	
0	767	Konstrukce zámečnické	0	0,000	0	151 982,80	
368	421941411	Demontáž a zpětná montáž podlah z plechu bez výztuh při revizi ocelových mostů	m2	177,550	856,00	151 982,80	
0	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	23 488,00	
416	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	64,000	367,00	23 488,00	
0	URS	URS položky	0	0,000	0,00	9 826,95	
URS	348185121	Výroba mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem m 407,-	m	15,000	439,56	6 593,40	
URS	348185131	Montáž mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem m 106,-	m	15,000	114,48	1 717,20	
URS	348185211	Odstranění mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem m 93,6	m	15,000	101,09	1 516,35	
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0	0,000	0	7 479,95	
	VRN 0	Vedlejší rozpočtové náklady	0	0,000	0	7 479,95	
423	030001000	Zařízení staveniště	%	186 998,750	0,04	7 479,95	
	0	<b>Celkem</b>	0	0	0	<b>194 478,70</b>	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2021/II vynásobené vysoutěženým indexem 1,08

Podpis správce

Podpis stavbyvedoucího