

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

**Název zakázky:** 64020005, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS LBC v obvodu OŘ HK)

**Číslo smlouvy:** S 640 077 200 20

**Číslo objednávky:** 3.3.189.

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.11.2021	Karlovy pod Ještědem, ON	stavební opravy budovy ON	0	NE	jednorázová		1 369 329,52
<b>Celková cena</b>							<b>1 369 329,52</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/3/3/1519opr1

**Stavba:** Karlov pod Ještědem, ON - stavební opravy budovy ON

KSO:  
Místo: Karlov pod Ještědem

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 369 329,52</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 656 888,72</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/3/3/1519opr1

**Stavba:** Karlov pod Ještědem, ON - stavební opravy budovy ON

Místo: Karlov pod Ještědem

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021/3/3/1 519	Karlov pod Ještědem, ON - stavební opravy budovy ON	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlov pod Ještědem, ON - stavební opravy budovy ON

Objekt:

**2021/3/3/1519 - Karlov pod Ještědem, ON - stavební opravy budovy ON**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlov pod Ještědem, ON - stavební opravy budovy ON

Objekt:

**2021/3/3/1519 - Karlov pod Ještědem, ON - stavební opravy budovy ON**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

765 - Krytina skládaná

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

### N00 - Nepojmenované práce

0,00

N01 - Nepojmenovaný díl

0,00

### 001 - Index

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Karlov pod Ještědem, ON - stavební opravy budovy ON

Objekt:

**2021/3/3/1519 - Karlov pod Ještědem, ON - stavební opravy budovy ON**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	5,325		0,00
	VV		pro okapový chodník				
	VV		(4,75+2,3+7+2,3+4,75+9,6+2,8)*0,3*0,5		5,025		
	VV		pro čistící zónu				
	VV		1*1*0,3		0,300		
	VV		Součet		5,325		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	622125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	310,520		0,00
	VV		7,9*(4,75*4+7*2+9)		331,800		
	VV		(9*7,9)-(8*4,5+3,7*4)		20,300		
	VV		-14*(2,1*1)		-29,400		
	VV		-3*1,4*2,9		-12,180		
	VV		Součet		310,520		
3	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	6,000		0,00
	VV		vyrovnání po odbourání cihel dvounásobně				
	VV		1,2*2,5*2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
4	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene	m2	16,240		0,00
	VV		sokl				
	VV		0,4*(4,75+2,3+7+0,3+1,55+0,5+0,5+16,5+1,2*2+9)		17,920		
	VV		-0,4*(1,4*3)		-1,680		
	VV		Součet		16,240		
5	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	53,560		0,00
	VV		(1*2,1)*14+(1,2*1,9)*2+(0,35*1)*2+0,75*1+0,5*1+0,7*2,1		37,380		
	VV		(1,4*2,9)*3		12,180		
	VV		0,4*1*3*2+0,4*1*2*2		4,000		
	VV		Součet		53,560		
6	K	629995215	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem kamenného měkkého povrchu	m2	165,553		0,00
	VV		schody				
	VV		1,4*3*0,3+1,6*0,2*4		2,540		
	VV		ostění a nadpraží dveře				
	VV		3*0,6*(2*2,9+1,7)		13,500		
	VV		ostění a nadpraží okna				
	VV		0,6*(16*(1,3*2+2,4*2))+1,6*0,4*16		81,280		
	VV		římky				
	VV		0,35*(4,75+2,3+7+0,3+1,55+0,5+0,5+4,75+1,2+7+1,2+9)		14,018		
	VV		-0,35*(1,7*3)		-1,785		
	VV		2*0,35*(4,75+2,3+7+2,3+4,75+9+4,75+1,2+7+4,75+9)		39,760		
	VV		Mezisoučet		149,313		
	VV		Mezisoučet		0,000		
	VV		sokl				
	VV		0,4*(4,75+2,3+7+0,3+1,55+0,5+0,5+16,5+1,2*2+9)		17,920		
	VV		-0,4*(1,4*3)		-1,680		
	VV		Mezisoučet		16,240		
	VV		Mezisoučet		0,000		
	VV		Součet		165,553		
7	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,200		0,00
	VV		pro čistící zónu				
	VV		1*1*0,2		0,200		
	VV		Součet		0,200		
8	K	637111112	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním	m2	20,100		0,00
	VV		(4,75+2,3+7+2,3+4,75+9,6+2,8)*0,6		20,100		
	VV		Součet		20,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	20,100		0,00
10	K	R 002	Omytí fasády tlakovou vodou s přípravkem Remmers clean FP	m2	310,520		0,00
D 8 Trubní vedení							0,00
11	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000		0,00
12	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	2,000		0,00
13	M	28661932	<i>poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
14	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,300		0,00
VV					16,5+4,2+4,6+9	34,300	
VV					Součet	34,300	
15	M	59217001	<i>obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm</i>	<i>m</i>	<i>34,300</i>		<i>0,00</i>
16	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	450,000		0,00
17	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	20 250,000		0,00
VV					450*45 "Přepočtené koeficientem množství	20 250,000	
VV					Součet	20 250,000	
18	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	450,000		0,00
19	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	400,000		0,00
20	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	400,000		0,00
21	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	400,000		0,00
22	K	949511112	Montáž podchodu u trubkových lešení š do 2 m	m	6,000		0,00
23	K	949511212	Příplatek k podchodu u trubkových lešení š do 2 m za první a ZKD den použití	m	270,000		0,00
VV					6*45 "Přepočtené koeficientem množství	270,000	
VV					Součet	270,000	
24	K	949511812	Demontáž podchodu u trubkových lešení š do 2 m	m	6,000		0,00
25	K	952901106	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2	m2	42,485		0,00
VV					14*1*2,1+0,75*2,1+0,5*1+0,75*1+2*0,35*1+2*1,2*1,9+10*0,5*1	42,485	
VV					Součet	42,485	
26	K	952901123	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 5,0m2	m2	12,180		0,00
VV					3*1,4*2,9	12,180	
VV					Součet	12,180	
27	K	953962112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	18,000		0,00
28	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	18,000		0,00
29	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,300		0,00
P			<i>Poznámka k položce: vybrání 3 m2 obyč. cihel - náhrada páskem ( v obkladech)</i>				
VV					3*0,10	0,300	
VV					Součet	0,300	
30	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	310,520		0,00
31	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	310,520		0,00
32	K	985223110	Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	1,200		0,00
33	M	59623031	<i>cihla lícová plná německý formát 240x115x71mm</i>	<i>kus</i>	<i>600,000</i>		<i>0,00</i>
34	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2	310,520		0,00
35	K	985331211	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	15,000		0,00
36	M	54879255	<i>výztuž šroubovitého tvaru nerezová pro sanaci trhlin D 8mm</i>	<i>m</i>	<i>15,000</i>		<i>0,00</i>
D 997 Přesun sutě							0,00
37	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	8,293		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,293		0,00
39	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	132,688		0,00
	VV		8,293*16 "Přepočtené koeficientem množství"		132,688		
	VV		Součet		132,688		
40	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	8,293		0,00
	D	998	Přesun hmot				0,00
41	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	25,061		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
42	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	19,260		0,00
43	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	19,260		0,00
44	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,013		0,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
45	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V příštěšku.				
46	M	34814410	svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 2x18W	kus	1,000		0,00
47	K	741372821	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku do 3 m bez zachování funkčnosti	kus	3,000		0,00
48	K	741373001	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní raménkové	kus	3,000		0,00
49	M	R 005	Osvětlovací těleso LED na výložník + výložník	ks	3,000		0,00
50	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	140,640		0,00
	D	765	Krytina skládaná				0,00
51	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	6,800		0,00
52	M	59660022	pás ochranný větrací okapní plastový š 100mm	m	6,800		0,00
53	K	765115402	Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro keramickou krytinu	kus	8,000		0,00
54	K	765115403	Montáž mříže sněholamu pro keramickou krytinu	m	6,000		0,00
55	M	59660033	komplet protisněhový (4x držák mříže, sněhová mříž d 3000mm, 2x spojka mříže)	sada	2,000		0,00
56	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	44,200		0,00
57	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,027		0,00
58	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,027		0,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00
59	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,200		0,00
60	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	1,200		0,00
61	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,019		0,00
62	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,019		0,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
63	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	73,500		0,00
	VV		1,05*35*2		73,500		
	VV		Součet		73,500		
64	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	73,500		0,00
65	K	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	73,500		0,00
66	K	783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	73,500		0,00
67	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	200,736		0,00
68	K	783206801	Odstanění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením	m2	200,736		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	783252101	Lokální tmelení tesařských konstrukcí do 10% plochy polyesterovým tmelem	m2	200,736		0,00
70	K	783263101	Napouštěcí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	200,736		0,00
71	K	783268221	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2	200,736		0,00
72	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	10,710		0,00
73	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	10,710		0,00
74	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,710		0,00
75	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,710		0,00
76	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,710		0,00
D N00 Nepojmenované práce							0,00
D N01 Nepojmenovaný díl							0,00
77	K	R 006	Demontáž stávajících, výroba a montáž tabulí "Karlovy" 3x	kpl	1,000		0,00
78	K	R 007	Oprava oken dřevěných jednoduchých otevíravých tmelením, zpevněním rámu, případnou výměnou kování a zasklením	ks	9,000		0,00
79	K	R 008	Kamenické opravy schodů, říms, ostění a nadpraží - vytmelení, doplnění materiálu, reprofilační malta - umělý pískovec (AQUA Bárta), vyrovnání a broušení	m2	40,000		0,00
80	K	R 009	Hydrofobní a zpevňující nátěr pískovcových prvků - POROSIL RZV	m2	165,553		0,00
D 001 Index							0,00
81	K	00	Index dle SOD	%	10 533,304		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1993828

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 24c7b01d-f88d-4ae0-b3b8-225b848892b9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.09.2021 08:01:01



ed94db0a-29eb-479c-90ff-b86770b7e4d1