

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 02/2021/MAIN

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města

zastoupené ve věcech technických: .

(dále jen „objednatel“)

a

P S K, s.r.o. CHOCEŇ

se sídlem T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň

IČ: 63220369

DIČ: CZ63220369

Bankovní spojení: .

číslo účtu: .

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36923

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kobrem, jednatelem společnosti,

zastoupená ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**Úprava dopravního a pobytového prostoru v ulici Macharova a Chelčického**“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla, článku III. Termíny a místo plnění a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1 mění a doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací díla upravuje o uvedené práce: Přesný rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě č.1.

V článku III. Termíny a místo plnění se odst. 3.2 mění a doplňuje takto:

3.2 Dle dohody smluvních stran se prodlužuje předpokládaný termín dokončení realizace díla o 45 kalendářních dní do: **31.10.2021.**

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Dohodnutá smluvní cena se z částky 4.098.347,00 Kč bez DPH poníží o -114.672,59 Kč bez DPH a cena díla celkem tedy činí:

Cena bez DPH

DPH 21 % činí

Cena celkem včetně DPH

3.983.674,41Kč

836.571,63 Kč

4.820.246,04 Kč

Rozsah díla se navyšuje o vícepráce (ZL č.1/2021)	+ 512.854,33 Kč bez DPH
Rozsah díla se snižuje o méněpráce (ZL č.1/2021)	- 627.526,92 Kč bez DPH
Celkem	- 114.672,59 Kč bez DPH

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 02/2021/MAIN ze dne 27.5.2021 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením **RM č. 82/2021-RADA/3701 ze dne 23.9.2021.**

Příloha č.1 – Změnový list č. 1

V Choceň, dne: 29.9.21

V Žamberku, dne: 29.9.2021

za: P S K, s.r.o. Choceň


za: město Žamberk

PSK, s.r.o.
T.N. Kautrník
IČ: 632 20 11
Tel: 73 15 11 11

Choceň
5 01 Choceň
CZ63220369
399 ①

Ing. Jaroslav Kautrník, objednatel společnosti

Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01/2021
Zhotovitel:	P S K, s.r.o. CHOCEŇ se sídlem T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň, IČ: 6322036	
Název akce:	„Úprava dopravního a pobytového prostoru v ulici Macharova a Chelčického“	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	22. 09. 2021	
<p>Předmět změny: Předmětem změny jsou vícepráce a méněpráce a prodloužení předpokládaného termínu dokončení realizace díla o 31 kalendářních dní do: 31.10.2021.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny předpokládaného termínu dokončení realizace díla: Zdržení stavby v důsledku prováděné opravy stávajícího vodovodu a části kanalizace společností VENCLSERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny rozsahu předmětu díla a tím i ceny díla:</p> <p>Méněpráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpočet položek souvisejících s výměnou podloží v případě nevyhovujícího výsledku zkoušek únosnosti zemní pláně (Na základě výsledku provedených zkoušek únosnosti se výměna podloží v aktivní zóně neprováděla). - odpočty v důsledku změn dohodnutých na kontrolních dnech: zkrácení chodníku na konci úseku, zkrácení mlatového chodníku - odpočty položek, které se neprováděly: částečné demolice stávajících objektů (kůlny, králíkárný), které provedli jejich majitelé svépomocí před zahájením stavby, odpočty za neprovedené kácení stromů (provedly TS Žamberk v době vegetačního klidu před zahájením stavby) <p>Vícepráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obnova přípojek dešťových svodů vedených v komunikaci vč. napojení na kanalizaci - doplnění obruby 8cm v km 0,180-0,214 (SO 101) - změna povrchu a rozšíření propojovací komunikace (SO 103) - náhrada frézinku asfaltovým povrchem - vícepráce v důsledku řešení výškových návazností vstupů a sjezdů, - rozšíření přístupových chodníků k bytovým domům - doplnění asfaltu v místě zkráceného chodníku na konci úseku (SO 101), - ubourání odhalených základů starého septiku, - doplnění, výměny a výšková úprava poklopů šachet a uličních vpustí (řešení kolizí se stavbou, s vedením inž. sítí, řešení starých šachet objevených při provádění stavebních prací) <p>Rozpočty a popis položek jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu. Tyto změny sníží cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Snížení nákladů rozpočtu je předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02/2021/MAIN ze dne 27.05.2021 se zhotovitelem – společností P S K, s.r.o. CHOCEŇ.</p>		
Počet připojených listů specifikací:		
Cena méněprací bez DPH celkem:	Cena víceprací bez DPH celkem:	
- 627.526,92 Kč	512.854,33 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH celkem:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-114.672,59 Kč	31.10.2021	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele	
	 Ing. Jaroslav Tobiáš, technický zástupce	

REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2021029abc
Stavba: Žamberk, ul. Macharova

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-114 672,59**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	-114 672,59	-24 081,24
DPH snížená	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH **-138 753,83**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021029abc

Stavba: Žamberk, ul. Macharova

Místo:

Datum:

18. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-114 672,59	-138 753,83
04	Svody v komunikaci	66 841,62	80 878,36
2019-29a	Uprava dopravního a pobytového prostoru v ul. Macharova	-20 932,28	-25 328,06
SO 101a	Místní komunikace ul. Macharova	-110 885,30	-134 171,21
SO 102a	Parkovací plochy	-69 452,34	-84 037,33
SO 103a	Propojovací komunikace	19 755,71	23 904,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žamberk, ul. Macharova

Objekt:
04 - Svody v komunikaci

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				66 841,62
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 842,00	21,00%	14 037,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	80 878,62
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Žamberk, ul Macharova

Objekt: **04 - Svody v komunikaci**

Místo:

Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	66 841,62
---------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	66 841,62
---------------------------	-----------

1 - Zemní práce	39 482,81
-----------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	2 275,00
--------------------------	----------

8 - Trubní vedení	24 395,00
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	688,81
-------------------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk, ul. Macharova

Objekt:

04 - Svody v komunikaci

Místo:

Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							66 841,62
D	HSV		Práce a dodávky HSV				66 841,62
D	1		Zemní práce				39 482,81
2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	20,125	544,00	10 948,00
	vv	výkop	*5 svodů*5*7,0*0,5*(0,8+1,5)/2		20,125		
1	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,125	169,00	3 401,13
	vv	výkop			20,125		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	34,213	350,00	11 974,55
	vv	výkop*1,7			34,213		
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,125	144,00	1 890,00
	vv	5*7,0*0,5*0,75			13,125		
11	M	58331200	štěrkopisek netříděný zásypový	t	23,625	283,00	6 685,88
	vv	13,125*1,8*Přepočtené koeficientem množství			23,625		
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	5,250	211,00	1 107,75
	vv	5*7,0*0,5*0,3			5,250		
9	M	58337310	štěrkopisek frakce 0/4	t	10,500	331,00	3 475,50
	vv	5,25*2*Přepočtené koeficientem množství			10,500		
D	4		Vodorovné konstrukce				2 275,00
7	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,750	1 300,00	2 275,00
	vv	5*7,0*0,5*0,1			1,750		
D	8		Trubní vedení				24 395,00
5	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	35,000	447,00	15 645,00
	vv	5*7,0			35,000		
6	K	871871R001	Napojení na stávající kanalizaci	soubor	5,000	1 750,00	8 750,00
D	998		Přesun hmot				688,81
12	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,597	65,00	688,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, ul. Macharova

Objekt:

2019-29a - Úprava dopravního a pobytového prostoru v ul. Macharova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-20 932,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-20 932,00	21,00%	-4 395,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-25 328,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, ul. Macharova

Objekt:

2019-29a - Úprava dopravního a pobytového prostoru v ul. Macharova

Místo:

Datum:

18. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-20 932,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-20 932,28

VRN2 - Příprava staveniště

-20 932,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk, ul. Macharova

Objekt:

2019-29a - Úprava dopravního a pobytového prostoru v ul. Macharova

Místo:

Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-20 932,28
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-20 932,28
D	VRN2		Příprava staveniště				-20 932,28
5	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	-3,000	151,12	-453,36
6	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	-3,000	85,85	-257,55
7	K	162201455	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	-3,000	24,14	-72,42
8	K	162201461	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	-3,000	30,40	-91,20
1	K	981011111	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých	m3	-234,000	76,90	-17 994,60
	VV		"provedeno pouze částečně"-6,0*13,0*3,0		-234,000		
2	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	-7,013	127,87	-896,75
3	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	-21,039	10,73	-225,75
4	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	-7,013	134,13	-940,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, ul. Macharova

Objekt:

SO 101a - Místní komunikace ul. Macharova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **-110 885,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-110 885,00	21,00%	-23 286,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **-134 171,30** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, ul. Macharova

Objekt:

SO 101a - Místní komunikace ul. Macharova

Místo:

Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-110 885,30
HSV - Práce a dodávky HSV	-146 885,30
1 - Zemní práce	-3 878,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-3 328,80
5 - Komunikace pozemní	-182 327,60
8 - Trubní vedení	87 874,59
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	34 638,86
998 - Přesun hmot	-79 863,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	36 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk, ul. Macharova

Objekt:

SO 101a - Místní komunikace ul. Macharova

Místo:

Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-110 885,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-146 885,30
D	1		Zemní práce				-3 878,40
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,900	92,40	360,36
	VV		"za brankou ke vchodu - Součková"3,0*1,3		3,900		
66	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	3,500	123,56	432,46
	VV		"pod přístřeškem"7,0*1,0/2		3,500		
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6,000	53,56	321,36
	VV		"za brankou ke vchodu - Součková"2*3,0		6,000		
68	K	121101101	Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	-0,750	58,12	-43,59
	VV		"kratší mlátový chodník"-0,15*5,0*1,0		-0,750		
69	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	9,600	107,31	1 030,18
	VV		"chyběly pro mlátový chodník"0,2*48,0*1,0		9,600		
46	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	-285,560	107,31	-30 643,44
	VV		"aktivní zóna"-1298*1,1*0,2		-285,560		
76	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,040	1 410,00	2 876,40
	VV		"napojení svodu u č.p.681"8,5*0,6*0,4		2,040		
3	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	10,180	312,98	3 186,14
	VV		"obruha 8 cm od křižovatky do zatáčky"0,3*0,3*46,0		4,140		
	VV		"napojení svodu u přístřešku"0,8*0,4*(3,5+1,0)+1,0*2,3*2,0		6,040		
	VV		Součet		10,180		
70	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	-0,750	61,84	-46,38
	VV		"kratší mlát"-0,75		-0,750		
71	K	162601102a	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	9,600	110,88	1 064,45
	VV		"chybějící odkopávky pro mlát"9,6		9,600		
4	K	162601102b	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	12,220	110,88	1 354,95
47	K	162601102b	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	-285,560	110,88	-31 662,89
	VV		"výměna AZ komunikace"-285,56		-285,560		
72	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	-0,750	33,61	-25,21
	VV		"kratší mlát"-0,75		-0,750		
73	K	171201211a	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	19,200	178,85	3 433,92
	VV		"chybějící odkopávky pro mlát"9,6*2		19,200		
5	K	171201211b	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	791,510	178,85	141 561,56
	VV		12,22*2		24,440		
	VV		"chybí v původním rozpočtu"383,535*2		767,070		
	VV		Součet		791,510		
48	K	171201211b	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-571,120	178,85	-102 144,81
	VV		-285,56*2 "Přepočtené koeficientem množství		-571,120		

6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,140	118,61	609,66
	VV		"napojení svodu u přístřešku"0,5*0,4*(3,5+1,0)+0,7*2,3*2,0		4,120		
	VV		"napojení svodu u č.p.681"8,5*0,3*0,4		1,020		
	VV		Součet		5,140		
7	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	10,280	196,73	2 022,38
	VV		5,14*2 *Přepočtené koeficientem množství		10,280		
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	2,940	174,03	511,65
	VV		"napojení svodu u přístřešku"0,3*0,4*(3,5+1,0)+0,3*2,3*2,0		1,920		
	VV		"napojení svodu u č.p.681"8,5*0,3*0,4		1,020		
	VV		Součet		2,940		
9	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	5,880	319,24	1 877,13
	VV		2,94*2 *Přepočtené koeficientem množství		5,880		
10	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3,900	11,62	45,32
	VV		"za brankou ke vchodu - Součková"3,0*1,3		3,900		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-3 328,80
50	K	34817plot	Úprava rámového drátěného oplacení s betonovou podezdívkou	m	-12,000	402,40	-4 828,80
53	K	34817plot_oprava	Oprava podezdívky plotu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
	D	5	Komunikace pozemní				-182 327,60
11	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	24,000	116,25	2 790,00
	VV		"kratší chodník nahrazený asfaltem"1,5*8,0*2		24,000		
74	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-5,000	116,25	-581,25
	VV		"kratší mlátový chodník"-1,0*5,0		-5,000		
49	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-1 427,800	134,13	-191 510,81
	VV		"aktivní zóna"-1298*1,1		-1 427,800		
12	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	12,000	228,03	2 736,36
	VV		"kratší chodník nahrazený asfaltem"1,5*8,0		12,000		
75	K	569211111	Zpevnění krajnic šterkopiskem nebo kamenivem těžkým tl 50 mm	m2	-5,000	48,34	-241,70
	VV		"kratší mlátový chodník"-1,0*5,0		-5,000		
13	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	12,000	29,51	354,12
14	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	12,000	10,73	128,76
15	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,000	192,26	2 307,12
16	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná ROZDÍL MEZI SLEPECKOU A HLADKOU	m2	28,000	117,14	3 279,92
17	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-2,940	225,01	-661,53
	VV		"kratší chodník nahrazený asfaltem"-1,5*8,0		-12,000		
	VV		"za brankou ke vchodu - Součková - dlažba použita demontovaná"1,3*3,0		3,900		
	VV		"širší chodník k bytovce 2x(1,2*3,4+0,9*1,2)*1,1		5,160		
	VV		Součet		-2,940		
18	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-5,192	178,85	-928,59
	VV		"kratší chodník"-7,6*1,3*1,1		-10,868		
	VV		"širší chodník k bytovce 2x(1,2*3,4+0,9*1,2)*1,1		5,676		
	VV		Součet		-5,192		
	D	8	Trubní vedení				87 874,59
20	M	562311163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	1,000	2 432,31	2 432,31
21	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	13,000	176,00	2 288,00
	VV		"napojení svodu u přístřešku"4,5		4,500		
	VV		"napojení svodu u č.p.681"8,5		8,500		
	VV		Součet		13,000		
22	K	871R001	Napojení na stávající kanalizaci	soubor	2,000	450,00	900,00
	VV		"napojení svodu u přístřešku"1		1,000		
	VV		"napojení svodu u č.p.681"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
23	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	6,000	210,00	1 260,00
	VV		"napojení svodu u přístřešku"3		3,000		
	VV		"napojení svodu u č.p.681"3		3,000		
	VV		Součet		6,000		
24	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	6,000	51,80	310,80
25	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	1,000	172,33	172,33
	VV		"pod přístřeškem"1		1,000		
26	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoosé DN 160	kus	2,000	420,00	840,00
	VV		"napojení svodu u přístřešku"1		1,000		
	VV		"napojení svodu u č.p.681"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
27	M	28611390	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45°	kus	2,000	237,00	474,00
60	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	-3,000	508,82	-1 526,46
	VV		"výměna za chodníkovou"-3		-3,000		

61	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500			-3,000	1 341,35	-4 024,05
	VV		"výměna za chodníkovou"-3			-3,000		
28	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	12,000		2 150,00	25 800,00
	VV		1		1,000			
	VV		"v parkovišti"1		1,000			
	VV		"u hydrantu"1		1,000			
	VV		"v oblouku"1		1,000			
	VV		"v parkovišti 1-10"1		1,000			
	VV		"poklop litina+beton"1		1,000			
	VV		"v parkovišti u bytovky"1		1,000			
	VV		"úprava vpusti před bytovkou 827"1		1,000			
	VV		"šachta v parkovišti pro invalidy"1		1,000			
	VV		"před garážemi"2		2,000			
	VV		"ve vjezdu na parkoviště"1		1,000			
	VV		Součet		12,000			
29	M	28661728	poklop šachtový betonový DN 425 pro třídu zatížení B125	kus	3,000		1 360,00	4 080,00
	VV		"ve vjezdu 2.RD"1		1,000			
	VV		"v parkovišti"1		1,000			
	VV		"úprava vpusti před bytovkou 827"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
52	M	28614183	poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání šroubovací s teleskopickým dílem pro třídu zatížení B125 (vč. těsnění)	kus	4,000		3 070,00	12 280,00
	VV		"v oblouku"1		1,000			
	VV		"před garážemi"2		2,000			
	VV		"ve vjezdu na parkoviště"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
62	M	55241003	poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	1,000		5 680,00	5 680,00
	VV		"poklop litina+beton - v červené dlažbě"1		1,000			
63	M	55241005	obrubníková vpust, nisa	kus	3,000		12 196,00	36 588,00
	VV		"vyměněny místo klasické mříže"3		3,000			
30	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	7,000		287,00	2 009,00
	VV		1		1,000			
	VV		"v parkovišti"1		1,000			
	VV		"u hydrantu"2		2,000			
	VV		"v parkovišti u invalidy"1		1,000			
	VV		"před garážemi"2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
58	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	1,000		199,00	199,00
	VV		"poklop litina+beton"1		1,000			
64	M	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	1,000		343,00	343,00
	VV		"v parkovišti u bytovky"1		1,000			
65	M	59224011R	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x50mm	kus	1,000		227,00	227,00
	VV		"v parkovišti u bytovky"1		1,000			
51	M	59223858.BTL	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus	1,000		715,38	715,38
	VV		"v oblouku"1		1,000			
54	M	59223821	vpust uliční prstenec betonový 60x570x5mm	kus	1,000		608,00	608,00
	VV		"v parkovišti 1-10"1		1,000			
55	M	59223866	skruž pro uliční vpust přechodová betonová 450-270x295x50mm	kus	1,000		600,00	600,00
	VV		"v parkovišti 1-10"1		1,000			
56	M	592238730	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust dešťová uliční s rámem mříž M2 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	-2,000		2 190,86	-4 381,72
	VV		"v parkovišti 1-10"1		1,000			
	VV		"výměna za chodníkovou"-3		-3,000			
	VV		Součet		-2,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				34 638,86	
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	-9,500		183,32	-1 741,54
	VV		"kratší chodník nahrazený asfaltem"-(1,5+8,0)		-9,500			
32	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-7,000		93,89	-657,23
33	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	-1,000		219,09	-219,09
34	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	-1,500		84,95	-127,43
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	46,000		237,00	10 902,00
	VV		"obruha 8 cm od křižovatky do zatáčky"46,0		46,000			
36	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	46,920		127,00	5 958,84
	VV		46*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		46,920			
37	K	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	6,000		195,74	1 174,44
	VV		"za brankou ke vchodu"2*3,0		6,000			
38	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	6,600		58,12	383,59
	VV		"za brankou ke vchodu"2*3,0*1,1		6,600			
67	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	7,000		161,26	1 128,82
	VV		"pod přístřeškem"7		7,000			
39	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,360		3 440,00	14 998,40
	VV		"septik"0,4*0,5*(3,8+3,8+3,8+5,2+5,2)		4,360			

40	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	11,804	40,24	474,99
41	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	38,374	10,48	402,16
		vv	10,964*3,5 *Pře: očtené koeficientem množství		38,374		
42	K	997223845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	10,964	178,85	1 960,91
	D	998	Přesun hmot				-79 863,95
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dílážděným	t	-615,949	129,66	-79 863,95
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				36 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				36 000,00
45	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	6,000	6 000,00	36 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, ul. Macharova

Objekt:

SO 102a - Parkovací plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-69 452,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	-69 452,00 0,00	21,00% 15,00%	-14 585,00 0,00

Cena s DPH

v CZK

-84 037,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Žamberk, ul. Macharova

Objekt: **SO 102a - Parkovací plochy**

Místo:

Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-69 452,34
HSV - Práce a dodávky HSV	-69 452,34
1 - Zemní práce	-69 452,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk, ul. Macharova

Objekt:

SO 102a - Parkovací plochy

Místo:

Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-69 452,34
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-69 452,34
D	1		Zemní práce				-69 452,34
1	K	122302202b	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	-120,600	107,31	-12 941,59
2	K	162601102b	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	-120,600	110,88	-13 372,13
3	K	171201211b	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-241,200	178,85	-43 138,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, ul. Macharova

Objekt:

SO 103a - Propojovací komunikace

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 755,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 756,00	21,00%	4 149,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 904,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, ul. Macharova

Objekt:

SO 103a - Propojovací komunikace

Místo:

Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	19 755,71
HSV - Práce a dodávky HSV	19 755,71
1 - Zemní práce	-49 647,48
5 - Komunikace pozemní	69 117,34
998 - Přesun hmot	285,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk, ul. Macharova

Objekt:

SO 103a - Propojovací komunikace

Místo:

Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							19 755,71
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 755,71
D	1		Zemní práce				-49 647,48
1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	-94,000	107,31	-10 087,14
9	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	7,790	107,31	835,94
	vv		*odkopávka pro rozšířenou krajnici*0,41*(38,0*0,5)		7,790		
2	K	162601102a	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	-94,000	110,88	-10 422,72
10	K	162601102a	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	7,790	110,88	863,76
	vv		*odkopávka pro rozšířenou krajnici*0,41*(38,0*0,5)		7,790		
3	K	171201211a	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-188,000	178,85	-33 623,80
11	K	171201211a	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	15,580	178,85	2 786,48
	vv		*odkopávka pro rozšířenou krajnici*0,41*(38,0*0,5)*2		15,580		
D	5		Komunikace pozemní				69 117,34
12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	38,000	116,25	4 417,50
	vv		*rozšířená krajnice*0,5*38,0*2		38,000		
7	K	564911411R	Podklad z asfaltového recyklátu tl 40 mm	m2	309,000	49,30	15 233,70
	vv		*komunikace*309,0		309,000		
	vv		Součet		309,000		
5	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	-309,000	60,49	-18 691,41
13	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	19,000	60,49	1 149,31
	vv		*rozšíření krajnice*38,0*0,5		19,000		
6	K	573451112	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem	m2	-234,000	36,14	-8 456,76
4	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	234,000	322,50	75 465,00
D	998		Přesun hmot				285,85
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,904	58,29	285,85