

Nabídka na dodávku a montáž nového výtahu č. M/2021-45

ČÍSLO NABÍDKY: M-2021-45
DATUM: 19.8.2021
VYPRACOVÁNÍ:
PLATNOST NABÍDKY: 19.9.2021
DO:

Zhotovitel

Adresa: DEPLOX s. r. o.
Vážany nad Litavou 282, 684 01

Nabídku vypracoval: Evžen Zitta

Mobil:

E-mail:

Web:

Zadavatel:

Město Bučovice

Adresa: Jiráskova 502, Bučovice 685 01

Kontaktní osoba:

Mobil:

mail:

trtilkova@bucovice.cz

Vážení obchodní přátelé,

Zasíláme Vám cenovou nabídku na dodávku a montáž nového výtahu.

Výtahy je v souladu s:

- ČSN EN 81-1+A3 – elektrický výtahy
- ČSN EN 81-20/50

na základě Vaší poptávky Vám předkládáme naši cenovou nabídku na dodávku výtahu. Nabídku jsme vypracovali na základě našich zkušeností s tímto typem výtahu.

Po montáži výtahů bude provedena zkouška autorizovanou osobou a na výtahy bude vystaven certifikát a EU prohlášení o shodě.

I. Technická data nového výtahu

ADRESA UMÍSTĚNÍ VÝTAHU: Poliklinika Bučovice

Typ výtahu
Nosnost
Jmenovitá rychlost

BOTV 630 Kg 1 m/s
630 kg, tj. 8 osob
1 m/s

Nepřesnost zastavení ve stanicích
Řízení

provozní 0 až ± 5 mm
- mikroprocesorový řídicí systém **ARKODE**
(nejmodernější rozvaděč, zaručující spolehlivý provoz výtahu, umožňující monitoring, menu v češtině)
- umožňuje obousměrný sběr
(nastavení dle přání zákazníka)

Pohon

Bezpřevodový 3,4KW KINETEK

Kabina

Celokovová, zhotovená z nehořlavých materiálů, vyráběná technologií pálení na laseru a ohýbání na ohraňovacím lisu, což zaručuje maximální přesnost provedení

- světlá šířka x hloubka x výška
- provedení
- osvětlení

1200 x 1400 x 2 100 mm

neprůchozí kabina

LED diodové

(minimální spotřeba el. energie a dlouhá životnost, není třeba měnit LEDky)

vč. integrovaného nouzového osvětlení

Kabinový ovládací panel

- tlačítka podsvícená, v provedení antivandal se záznamem volby stanice a možností zrušení
mylně navolené stanice
- intercom dle Nařízení vlády 14/1999 Sb. (obousměrné dorozumívací zařízení)
- GSM brána vč. kreditu 200,- Kč, napojení na vyprošťovací službu 24 hodin denně
- ukazatel polohy na displeji, kde se výtah nachází i jakým směrem se pohybuje (šipky)
- signalizace přetížení výtahu (zvuková i optická)
- tlačítko TELEFON napojené na automatické vytáčení 24hod. servisu v případě poruchy
- tlačítko ALARM, místní signalizace v případě poruchy
- tlačítko znovuotevření kabinových dveří a ventilátoru kabiny
- vážení kabiny
tenzometrické čtyřbodové pod podlahou (vysoce přesné)

Interiér kabiny

- design stěn kabiny
Decoplat (dle vzorníku)
- design vstupních lišt a okapových plechů
Nerez
- design stropu
Nerez
- podlaha
Granite (umělý kámen)
- madlo
Ano
- zrcadlo
½ na zadní stěně kabiny
- kabinové dveře
Automatické teleskopické 800 mm
- design panelu ovladačové kombinace:
Nerez

Kabinové dveře

- automatické teleskopické
- světlá šířka 800 x výška 2000 mm

Šachetní dveře s rámem

Signalizace ve stanicích

Tlačítka ve stanicích

Ostatní výbava výtahu

Šachta

Strojovna

Dopravní výška - zdvih

Počet stanic /nástupišť

Napájecí napětí

Vzdálený monitoring

UPS

Zvuková signalizace výtahu při zastavení

ve stanici

- automatické teleskopické
- světlá šířka 800 x výška 2000 mm
- design rámu a křídel nerez

Požární odolnost EW 60

digitální ukazatel je umístěn na zárubni šachetních dveří, ve všech stanicích

antivandal umístěn na zárubni šachetních dveří

- osvětlení výtahové šachty min. 50lx
- sklopný žebřík pro vstup do prohlubně výtahu
- další komponenty dle ČSN EN 81-20 (tzn. bezpečností prvky)

- Původní

V hlavě šachty

cca. 7080 m

3/3, neprůchozí kabina

3 x 400 V/ 230 V, 50 Hz

Ano

Nadstandardní dálkové zapojení výtahu, umožňující monitorovat chybová hlášení, která jsou automaticky odesílána servisní firmě a tím snadné, rychlé nalezení a odstranění případné závady. Zaručuje vysoký komfort provozu výtahu.

Ano

(při výpadku proudu výtah popojede do nejbližší stanice)

ano

V ceně dodávky je zahrnuto:

Dodávka a montáž nového výtahu
Ovládací panel v kabině umožňuje přehrávání hudby ve formátu MP3 a videoklipů, ukazuje datum, čas a teplotu
Ventilátor v kabině
Vzdálený monitoring výtahů
Nastavování řídicího rozvaděče v českém jazyce
Demontáž původního výtahu
Zednické zapravení šachetních dveří
Požadované práce uvedené v odstavci II., čl. 2.3. ve smlouvě o dílo

II. Doba a způsob plnění

Termín zahájení prací:	Do cca 10 týdnů po podpisu smlouvy o dílo
Doba montážních prací	Do cca 25 pracovních dnů
Termín předání díla vč. certifikátů:	do 10 pracovních dnů po ukončení montážních prací

Nabídková cena a způsob fakturace

Nabídková cena bez DPH činí celkem:	598 000,-Kč
DPH 21 %	125 580,-Kč
Cena celkem s DPH	723 580,-Kč

Cena platí po dobu 30-ti dní. Součástí ceny je projektová dokumentace, doprava na stavbu, kompletní technická dokumentace, provedení zkoušky autorizovanou osobou dle příslušných ČSN, vydání certifikátu a EU prohlášení o shodě.

IV. Záruka

Zhotovitel poskytuje záruku na dodávku a montáž v délce **60** měsíců od data ukončení montáže. Záruka se nevztahuje na závady na zařízení způsobené nedokonalou obsluhou, nesprávnou manipulací, násilným poškozením / vandalismem / nebo živelnými událostmi / dále viz. předávací protokol /. Jakékoliv opravy a údržbu na opravovaných částí zařízení je oprávněn provádět po dobu záruky jen zhotovitel, nebo jím určená servisní firma, jinak záruka zaniká. V případě zjištění vad na díle má objednatel nárok na bezplatné odstranění vad a nedodělků. Garantujeme také dodávku veškerých náhradních dílů dodaných při opravě po dobu minimálně 15 let po ukončení montáže.

Vyhotovil: Evžen Zitta

Razítko a podpis:
