



KUJCP01B2BHQ

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/043/21
Č. tohoto dodatku SDL/OVZI/045/21/2

číslo smlouvy zhotovitele: 1082039VVA

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. [redacted]

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, pověřená vedením odboru dopravy a silničního hospodářství a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

INBEST spol. s.r.o.
se sídlem: Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michaelem Šmucrem – jednatelem společnosti
IČO: 60851970
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Martin Frdlík

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1851/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ

Odpovědný geodet: bude určen nejpozději při předání staveniště tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Vladimír Vácha tel. č. [redacted]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Milan Provázek tel. č. [redacted]
František Venuš tel. č. [redacted]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman

tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/043/21 ze dne 9.6. 2021, ve znění Dodatku č.1 ze dne 5.8.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla „Modernizace komunikací II. třídy P 12 A-1“. Důvodem změny je vznik nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek při realizaci prací prováděných na základě smlouvy o dílo, s tím spojené vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým i autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 3,4.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a Změnového listu č.1:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov	6 490 947,08 Kč	1 363 098,89 Kč	7 854 045,97 Kč
Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi	6 852 647,37 Kč	1 439 055,95 Kč	8 291 703,32 Kč
Modernizace silnice II/157 Borovany a II/155 Borovany-les před Ledenicemi	16 777 670,62 Kč	3 523 310,83 Kč	20 300 981,45 Kč
Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny	19 830 265,73 Kč	4 164 355,80 Kč	23 944 621,53 Kč
Modernizace silnice II/154 Ličov	1 687 785,64 Kč	354 434,98 Kč	2 042 220,62 Kč
Celkem	51 639 316,44 Kč	10 844 256,45 Kč	62 483 572,89 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a Změnového listu č.1,2,3,4:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov	6 535 630,24 Kč	1 372 482,35 Kč	7 908 112,59 Kč
Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi	6 624 323,20 Kč	1 391 107,87 Kč	8 015 431,07 Kč
Modernizace silnice II/157 Borovany a II/155 Borovany-les před Ledenicemi	16 777 670,62 Kč	3 523 310,83 Kč	20 300 981,45 Kč
Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny	18 940 838,20 Kč	3 977 576,02 Kč	22 918 414,22 Kč
Modernizace silnice II/154 Ličov	1 662 781,64 Kč	349 184,14 Kč	2 011 965,78 Kč
Celkem	50 541 243,90 Kč	10 613 661,21 Kč	61 154 905,11 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.3,4.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1061/2021/RK-25
ze dne 30.9.2021

V Českých Budějovicích dne 30-09-2021


V Českých Budějovicích dne 23-09-2021


za objednatele:

za zhotovitele:


MUDr. Martin Kuča
hejtman Jihočeského kraje




Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.


EUROVIA CS, a.s.
U Michelského láva 1581/2
140 00 Praha 4

Stavba: Modernizace komunikací II. třídy P 12 A-1

Rekapitulace změnových listů

P.Č.	Název změnového listu	CELKEM
3	ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY	321 744,06 Kč
4	ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČTY	-1 419 816,60 Kč

Celkem bez DPH: -1 098 072,54 Kč

DPH 21%: -230 595,23 Kč

Celkem včetně DPH: -1 328 667,77 Kč

SOUHRN	
cena dle SOD (bez DPH)	36 935 625,02
ZL č. 1 (bez DPH)	-2 073 979,20
ZL č. 2 (bez DPH)	-1 098 072,54
cena celkem po zmenách (bez DPH)	33 763 573,28

Stavba: Modernizace komunikací II. třídy P 12 A-1

Rekapitulace změn po jednotlivých stavebních úsecích

Název	Dodatek č.1				Dodatek č.2				
	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH	ZL 3 - přípočty	ZL 4 - odpočty	ZL3+ZL4	po DI 2. bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/156 před Zárem a Svaryšov	6 490 947,08 Kč	1 363 098,89 Kč	7 854 045,97 Kč	153 474,67	-108 791,51	44 683,16	6 535 630,24	1 372 482,35 Kč	7 908 112,59 Kč
Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi	6 852 647,37 Kč	1 439 055,95 Kč	8 291 703,32 Kč	110 488,39	-338 812,56	-228 324,17	6 624 323,20	1 391 107,87 Kč	8 015 431,07 Kč
Modernizace silnice II/155 Borovany a II/155 Borovany-les před Ledenicemi	16 777 670,62 Kč	3 523 310,83 Kč	20 300 981,45 Kč				16 777 670,62	3 523 310,83 Kč	20 300 981,45 Kč
Modernizace silnice II/166 Sřtemily-Chvalšiny	19 830 265,73 Kč	4 164 355,80 Kč	23 994 621,53 Kč	57 247,00	-946 674,53	-889 427,53	18 940 838,20	3 977 576,02 Kč	22 918 414,22 Kč
Modernizace silnice II/154 Ličov	1 687 785,64 Kč	354 434,98 Kč	2 042 220,62 Kč	534,00	-25 538,00	-25 004,00	1 662 781,64	349 184,14 Kč	2 011 965,78 Kč
Celkem	51 639 316,44 Kč	10 844 256,45 Kč	62 483 572,89 Kč	321 744,06	-1 419 816,60	-1 098 072,54	50 541 243,90	10 613 661,21 Kč	61 154 905,11 Kč

ZMĚNOVÝ LIST - VICEPRÁCE

3

Název a číslo stavby: Modernizace komunikací II. Třídy P 12 A-1
 Název objektu: **Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov okres České Budějovice**
 Doplnující údaje 1 - DIO - Modernizace silnice II/156
 SO 101 - Modernizace silnice II/156 staničení km 26,804-27,354
 SO 102 - Modernizace silnice II/156 staničení km 29,715-30,084
Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi okres České Budějovice
 Doplnující údaje 1 - DIO - Modernizace silnice II/157
 SO 101 - Modernizace silnice II/157 staničení km 28,933-28,095
Modernizace silnice II/154 Ličov
 SO 103 - Doplnující údaje
Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny
 SO 103 - Doplnující údaje

Č. smlouvy objednatele SDL/OVZ/043/21
 Č. smlouvy zhotovitele: 1082039VVA

Investor (objednatel): **Jihočeský kraj**
 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 TDS: **INBEST spol. s r.o.**
 Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice
 Dodavatel: **EUROVIA CS, a.s.**
 U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zdůvodnění a popis změn :

P3	Doplnující údaje 1 - DIO	Změna řeší úpravu přechodného dopravního značení silnice II/156 před Žárem a Svaryšov, schválenou Policií ČR oproti výkazu výměr. Zároveň zohledňuje délku schválené přechodné úpravy.
P4	Doplnující údaje 1 - DIO	Změna řeší úpravu přechodného dopravního značení silnice II/157 před Mohuřicemi, schválenou Policií ČR oproti výkazu výměr. Zároveň zohledňuje délku schválené přechodné úpravy.
P5	SO 103	Změna řeší úpravu přechodného dopravního značení silnice II/154 Ličov, schválenou Policií ČR oproti výkazu výměr. Zároveň zohledňuje délku schválené přechodné úpravy.
P6	SO 103	Změna řeší úpravu přechodného dopravního značení II/166 Střemily-Chvalšiny, schválenou Policií ČR oproti výkazu výměr. Zároveň zohledňuje délku schválené přechodné úpravy.
P7	SO 101	Při rozboru vzorků zeminy z krajnic a příkopů silnice II/156 před Žárem akreditovanou laboratoří bylo zjištěno, že je jedná o zeminu se zvýšenými limity PAU. Z tohoto důvodu je nutné vytěženou zeminu odvést na skládku s povolením nakládat s takto znečištěnými zeminami.
P8	SO 102	Při rozboru vzorků zeminy z krajnic a příkopů silnice II/156 u Svaryšova akreditovanou laboratoří bylo zjištěno, že je jedná o zeminu se zvýšenými limity PAU. Z tohoto důvodu je nutné vytěženou zeminu odvést na skládku s povolením nakládat s takto znečištěnými zeminami.
P9	SO 101	Při rozboru vzorků zeminy z krajnic a příkopů silnice II/157 před Mohuřicemi akreditovanou laboratoří bylo zjištěno, že je jedná o zeminu se zvýšenými limity PAU. Z tohoto důvodu je nutné vytěženou zeminu odvést na skládku s povolením nakládat s takto znečištěnými zeminami.

Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):

P3 Úprava DIO dle skutečnosti - silnice II/156 před Žárem a Svaryšov	13 641,00 Kč
P4 Úprava DIO dle skutečnosti - silnice II/157 před Mohuřicemi	1 909,00 Kč
P5 Úprava DIO dle skutečnosti - silnice II/154 Ličov	534,00 Kč
P6 Úprava DIO dle skutečnosti - II/166 Střemily-Chvalšiny	57 247,00 Kč
P7 Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti - silnice II/156 před Žárem a Svaryšov, SO	82 441,07 Kč
P8 Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti - silnice II/156 před Žárem a Svaryšov - SC	57 392,60 Kč
P9 Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti - silnice II/157 před Mohuřicemi	108 579,39 Kč

Celkem bez DPH: 321 744,06 Kč
 DPH 21%: 67 566,25 Kč
Celkem včetně DPH: 389 310,31 Kč

Investor (objednatel): Jihočeský kraj datum 30.9.2021 podpis

TDS: INBEST spol. s r.o. datum 6/9/21 podpis

Dodavatel: EUROVIA CS, a. s. datum 6.9.2021 podpis

Přílohy:
 - změnové soupisy prací č. P3; P4; P5; P6; P7; P8; P9

vyhotovení číslo

P3 - Úprava DIO dle skutečnosti

Stavba: Modernizace silnice II/156 před Zárem a Svaryšov okres České Budějovice
 Objekt: Doplňující údaje 1 - DIO - Modernizace silnice II/156

Místo: před Zárem a Svaryšov Datum:
 Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	MJ	Popis	Množství		Jednotková cena	Cena celkem	
					Ve smlouvě	Ve změně		Ve smlouvě	Ve změně

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					11 802,00	25 443,00	13 641,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					11 802,00	25 443,00	13 641,00

1	K	914122	KUS	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Svaryšov 47 ks, Žár 35ks, Celkem 82ks 82	32,000	82,000	50,000		
2	K	914123	KUS	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Svaryšov 47 ks, Žár 35ks, Celkem 82ks 82	32,000	82,000	50,000		
4	K	914422	KUS	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Svaryšov 13 ks, Žár 13ks, Celkem 26ks 26	7,000	26,000	19,000		
5	K	914423	KUS	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Svaryšov 13 ks, Žár 13ks, Celkem 26ks 26	7,000	26,000	19,000		
6	K	914429	KSD EN	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - 1 - NÁJEMNÉ DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Svaryšov 13 ks * 10dni , Žár 13ks * 13dni, Celkem 299ks dny 299 299	140,000	299,000	159,000		
7	K	916112	KUS	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Svaryšov 1 ks, Žár 2 ks, Celkem 3ks 3	2,000	3,000	1,000		

8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	3,000	1,000
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ				
	W		Svazyšov 1 ks, Žár 2 ks, Celkem 3ks				
	W		3		3,000		
13	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	25,000	5,000
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	W		Svazyšov 25 ks		25,000		
	W		25				
14	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	25,000	5,000
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ				
	W		Svazyšov 25 ks		25,000		
	W		25				
16	K	916312	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	4,000	2,000
	PP		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	W		Svazyšov 2 ks, Žár 2 ks, Celkem 4ks		4,000		
	W		4				
17	K	916313	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	4,000	2,000
	PP		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ				
	W		Svazyšov 2 ks, Žár 2 ks, Celkem 4ks		4,000		
	W		4				
18	K	916319	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSD EN	40,000	46,000	6,000
	PP		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNÉ				
	W		Svazyšov 2 ks * 10dny , Žár 2ks * 13dny, Celkem 46ks				
	W		dny 46				
	W		46		46,000		

P4 - Úprava DIO dle skutečnosti

Stavba: Modernizace silnice III/157 před Mohuřicemi okres České Budějovice
 Objekt: Doplnující údaje 1 - DIO - Modernizace silnice III/157

Místo: před Mohuřicemi Datum:
 Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Jednotková cena	Cena celkem	
					Ve smlouvě	Ve změně		Ve smlouvě	Ve změně

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					15 893,00	17 802,00	1 909,00
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	----------

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					15 893,00	17 802,00	1 909,00
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S	KUS	25,000	31,000	6,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMISTENIM Poznárnika k souboru cen						
	PSC		položka zahrnuje - opravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	WV		počet 31			31,000			
	WV		31						
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	25,000	31,000	6,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznárnika k souboru cen						
	PSC		položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	WV		počet 31			31,000			
	WV		31						
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSD EN	675,000	713,000	38,000		
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ Poznárnika k souboru cen.						
	PSC		položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	WV		počet 31			713,000			
	WV		713						
16	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	3,000	1,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznárnika k souboru cen						
	PSC		položka zahrnuje - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce náhradou zničených nebo ztracených kusů; nutnou opravu poškozených částí						

W		počet 3						
W		3				3,000		
17	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS		2,000	3,000	1,000
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
W		počet 3						
W		3				3,000		
18	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSD EN		54,000	69,000	15,000
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití					
W		počet 3						
W		dní 23						
W		69					69,000	

P5 - Úprava DIO dle skutečnosti

Stavba:

Modernizace silnice II/154 Ličov

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje

Místo:

Ličov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Rozdíl	Jednotková cena	Cena celkem	
					Ve smlouvě	Ve změně			Ve smlouvě	Ve změně

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 688,00 3 222,00 534,00

2 688,00 3 222,00 534,00

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S	KUS	14,000	16,000	2,000			
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM							
	VV		16 ks							
	VV		16			16,000				
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	16,000	2,000			
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ							
	VV		16 ks							
	VV		16			16,000				
4	K	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	25,000	5,000			
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM							
	VV		25 ks							
	VV		25			25,000				
5	K	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	25,000	5,000			
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ							
	VV		25 ks							
	VV		25			25,000				

P6 - Úprava DIO dle skutečnosti

Stavba: Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny

Objekt: SO 103 - Doplňující údaje

Místo: Chvalšiny

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Č	P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Rozdíl	Cena celkem			
						Ve smlouvě	Ve změně		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl	
Náklady soupisu celkem												
D	D	9		Práce a dodávky HSV Ostatní konstrukce a práce, bourání					13 426,00	70 673,00	57 247,00	
1	K	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	14,000	60,000	46,000	13 426,00	70 673,00	57 247,00	
	PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM								
	WW			60ks								
	WW			60		60,000						
2	K	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	60,000	46,000	13 426,00	70 673,00	57 247,00	
	PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ								
	WW			60ks								
	WW			60		60,000						
3	K	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD EN	294,000	1 380,000	1 086,000				
	PP			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ								
	WW			60 ks, 23 dni								
	WW			1380		1 380,000						
6	K	916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSD EN	420,000	460,000	40,000				
	PP			SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ								
	WW			20 ks, 23 dni								
	WW			460		460,000						
11	K	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	3,000	3,000				
	PP			SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM								
	WW			3 ks								
	WW			3		3,000						
12	K	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	3,000	3,000				
	PP			SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ								
	WW			3 ks								
	WW			3		3,000						
13	K	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSD EN	0,000	45,000	45,000				
	PP			SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ								
	WW			3 ks, 15 dni								
	WW			45		45,000						
	WW											

P7 - Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti

Stavba: Modernizace silnice II/156 před Zárem a Svaryšov okres České

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/156 staničení km 26,804-27,354

Místo: před Zárem

Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Uchazeč: Vypíň údaj

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Jednotková cena	Cena celkem		Rozdíl
					Ve smlouvě	Ve změně		Ve smlouvě	Ve změně	
Náklady soupisu celkem										
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	82 441,07	82 441,07
								0,00	82 441,07	82 441,07

1	K	12920B	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC A PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ - DOPRAVA 12,960*170,100=183,060tun 54-36=18km 18*183,060=3295,080tkm	TKM	0,000	3 295,080	3 295,080			
9	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina se zvýšenými limity PAU objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m ³ , předpokládaná vzdálenost do 18 km objem 7,200 koeficient 1,8	T	0,000	12,960	12,960			
11	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina se zvýšenými limity PAU objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m ³ , předpokládaná vzdálenost do 18 km objem 94,500 koeficient 1,8	T	0,000	170,100	170,100			

P8 - Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti

Stavba: Modernizace silnice II/156 před Zárem a Svaryšov okres České

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/156 staničení km 29,715-30,084

Místo: Svaryšov

Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Uchazeč: Vypĺň údaj

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem		
					Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 57 392,60 57 392,60

1	K	12920B	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC A PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ - DOPRAVA 19,800*107,640=127,440tun 54-36=18km 18*127,440=2293,920tkm	TKM	0,000	2 293,920	2 293,920			
9	K	014102	POPLATKY ZA SKLADKU - zemina se zvýšenými limity PAU objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m ³ , předpokládaná vzdálenost do 21 km objem 11,000 koeficient 1,8	T	0,000	19,800	19,800			
11	K	014102	POPLATKY ZA SKLADKU - zemina se zvýšenými limity PAU objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m ³ , předpokládaná vzdálenost do 21 km objem 59,800 koeficient 1,8	T	0,000	107,640	107,640			

P9 - Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti

Stavba: Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi okres České

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/157 staničení km 26,933-28,095

Místo: před Mohuřicemi

Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	MJ	Popis	Množství		Jednotková cena	Cena celkem		
					Ve smlouvě	Ve změně		Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
Náklady soupisu celkem										
D	HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	108 579,39	108 579,39
								0,00	108 579,39	108 579,39

1	K	12920B		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC A PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ - DOPRAVA 32.530+208,570=241,100tun 47-29=18km 18*241,100=4339,800km	TKM	0,000	4 339,800	4 339,800	
13	K	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina se zvýšenými limity PAU objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3, předpokládaná vzdálenost do 18 km objem 18,072 koeficient 1,8	T	0,000	32,530	32,530	
14	K	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina se zvýšenými limity PAU objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3, předpokládaná vzdálenost do 18 km objem 115,870 koeficient 1,8	T	0,000	208,570	208,570	

ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚPRÁCE

4

Název a číslo stavby: Modernizace komunikací II. Třída P 12 A-1
 Název objektu: **Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov okres České Budějovice**
 Doplnující údaje 1 - DIO - Modernizace silnice II/156
 SO 101 - Modernizace silnice II/156 staničení km 26,804-27,354
 SO 102 - Modernizace silnice II/156 staničení km 29,715-30,084
Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi okres České Budějovice
 Doplnující údaje 1 - DIO - Modernizace silnice II/157
 SO 101 - Modernizace silnice II/157 staničení km 26,933-28,095
 Doplnující údaje - Laboratorní zkoušky (recyklace), zkoušení konstrukcí, billboard, plaketa Modernizace silnice II/157
Modernizace silnice II/154 Ličov
 SO 103 - Doplnující údaje
Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny
 SO 102 - Modernizace silnice II/166 staničení 10,110-10,963 km
 SO 103 - Doplnující údaje

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/043/21
 Č. smlouvy zhotovitele: 1082039VVA

Investor (objednatel): **Jihočeský kraj**
 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDS: **INBEST spol. s r.o.**
 Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Dodavatel: **EUROVIA CS, a.s.**
 U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zdůvodnění a popis změn :

O2	Doplnující údaje 1 - DIO	Změna řeší úpravu přechodného dopravního značení silnice II/156 před Žárem a Svaryšov, schválenou Policií ČR oproti výkazu výměr. Zároveň zohledňuje délku schválené přechodné úpravy.
O3	Doplnující údaje 1 - DIO	Změna řeší úpravu přechodného dopravního značení silnice II/157 před Mohuřicemi, schválenou Policií ČR oproti výkazu výměr. Zároveň zohledňuje délku schválené přechodné úpravy.
O4	SO 103	Změna řeší úpravu přechodného dopravního značení silnice II/154 Ličov, schválenou Policií ČR oproti výkazu výměr. Součástí změny je i narovnání rozpočtu dle skutečnosti - jedná se o položku "ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE", která lze čerpat jen se souhlasem investora.
O5	SO 103	Změna řeší úpravu přechodného dopravního značení silnice II/166 Střemily-Chvalšiny, schválenou Policií ČR oproti výkazu výměr. Součástí změny je i narovnání rozpočtu dle skutečnosti - jedná se o položku "ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE", která lze čerpat jen se souhlasem investora.
O6	SO 101	Změna řeší úpravu množství položek čištění krajnic a příkopů mezi zastíženou skutečností a výkazem výměr silnice II/156 před Žárem.
O7	SO 102	Změna řeší úpravu množství položek frézování, čištění krajnic a příkopů mezi zastíženou skutečností a výkazem výměr silnice II/156 Svaryšov.
O8	SO 101	Změna řeší úpravu množství položek frézování, čištění krajnic a příkopů mezi zastíženou skutečností a výkazem výměr silnice II/157 před Mohuřicemi
O9	SO 102	Po odfrézování konstrukčních vrstev vozovky silnice II/166 Střemily-Chvalšiny došlo k rozhodnutí, že se nebudou provádět lokální výspravy podloží. Ve změně jsou odečteny položky, týkající se této skutečnosti.
O10	Doplnující údaje	Změna řeší narovnání rozpočtu silnice II/157 před Mohuřicemi dle skutečnosti - jedná se o položku "ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE", která lze čerpat jen se souhlasem investora.

Návrh ocenění (dle příložených soupisů prací):

O2 Úprava DIO dle skutečnosti, narovnání rozpočtu dle skutečnosti - silnice II/156 před Žárem a Svaryšov	-33 841,00 Kč
O3 Úprava DIO dle skutečnosti - silnice II/157 před Mohuřicemi	-2 861,00 Kč
O4 Úprava DIO dle skutečnosti, narovnání rozpočtu dle skutečnosti - silnice II/154 Ličov	-25 538,00 Kč
O5 Úprava DIO dle skutečnosti, narovnání rozpočtu dle skutečnosti - silnice II/166 Střemily-Chvalšiny	-50 534,00 Kč
O6 Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti, narovnání rozpočtu dle skutečnosti - silnice II/156 před Žárem a Svaryšov, SO 101	-20 790,37 Kč
O7 Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti, narovnání rozpočtu dle skutečnosti - silnice II/156 před Žárem a Svaryšov, SO 102	-54 160,14 Kč
O8 Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti, narovnání rozpočtu dle skutečnosti - silnice II/157 před Mohuřicemi	-324 451,56 Kč
O9 Narovnání rozpočtu dle skutečnosti - silnice II/166 Střemily-Chvalšiny SO 102	-896 140,53 Kč
O10 Narovnání rozpočtu dle skutečnosti - silnice II/157 před Mohuřicemi	-11 500,00 Kč
Celkem bez DPH:	-1 419 816,60 Kč
DPH 21%:	-298 161,49 Kč
Celkem včetně DPH:	-1 717 978,08 Kč

Investor (objednatel): Jihočeský kraj

datum 30.9.2024 po


TDS: INBEST spol. s r.o.

datum 6.9.2024 po

Dodavatel: EUROVIA CS, a. s.

datum 6.9.2024 po

Přílohy:
 - změnové soupisy prací č. O2; O3; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O10



O2 - Úprava DIO dle skutečnosti, narovnání rozpočtu dle skutečnosti

Stavba: Modernizace silnice III/156 před Zárem a Svanýšov okres České
Objekt: Jihočeský kraj

Doplňující údaje 1 - DIO - Modernizace silnice III/156

Místo: před Zárem a Svanýšov
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Vyplň údaj
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
Množství

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Rozdíl	Cena celkem		Rozdíl
					Ve smlouvě	Ve změně		Ve smlouvě	Ve změně	

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 71 770,00 37 929,00 -33 841,00

D HSV Práce a dodávky HSV 71 770,00 37 929,00 -33 841,00

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	KSD	EN	1 120,000	925,000	-195,000
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSD	EN	1 120,000	925,000	-195,000
PP			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ					
VV			Svanýšov 47 ks * 10 dní, Zář 35ks * 13 dní, Celkem 525ks					
VV			dný 925					
VV			32*35			1 120,000		
9	K	916119	DOPRAV SVETLO VYSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NAJEMNÉ	KSD	EN	40,000	36,000	-4,000
PP			DOPRAV SVETLO VYSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NAJEMNÉ					
VV			Svanýšov 1 ks * 10dní, Zář 2ks * 13dní, Celkem 36ks					
VV			dný 36			36,000		
VV			36			30,000	20,000	-10,000
12	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNÉ	KSD	EN	30,000	20,000	-10,000
PP			SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNÉ					
VV			Svanýšov 2 ks * 10dní, Celkem 20 ks					
VV			dný 20			20,000		
VV			20			600,000	250,000	-350,000
15	K	916229	DOPRAVNÍ KŮŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NAJEMNÉ	KSD	EN	600,000	250,000	-350,000
PP			DOPRAVNÍ KŮŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NAJEMNÉ					
VV			Svanýšov 25 ks * 10dní, Celkem 250 ks					
VV			dný 250			250,000		
VV			250			40,000	10,000	-30,000
19	K	916352	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS		40,000	10,000	-30,000
PP			SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
VV			Svanýšov 10 ks					
VV			10			10,000		
20	K	916353	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS		40,000	10,000	-30,000
PP			SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ					
VV			Svanýšov 10 ks					
VV			10			10,000		
21	K	916359	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - NAJEMNÉ	KSD	EN	1 200,000	100,000	-1 100,000
PP			SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - NAJEMNÉ					
VV			Svanýšov 10 ks * 10dní, Celkem 100 ks					
VV			dný 100			100,000		
VV			100					

O3 - Úprava DIO dle skutečnosti

Stavba: Modernizace silnice II/157 před Mohučicemi okres České Budějovice

Objekt: Doplnující údaje 1 - DIO - Modernizace silnice II/157

Místo: před Mohučicemi
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Cena celkem		
					Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl	Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 15 336,00 12 475,00 -2 861,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10,000 9,000 -1,000

4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	9,000	-1,000
PP			Roznamka k soubovu cen! počítač zahrnuje - opravu demontované značky z dočasné sloupky - osazení a montáž značky na místě uježděním příslušením - nutnou opravu poškozených částí; nezahrnuje dodávku značky				
					9,000		

5 K 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ

				KUS	10,000	9,000	-1,000
PP			Roznamka k soubovu cen! Počítač zahrnuje odstranění, demontáž a odřízení materiálu s odvozem na předepsané místo				
					9,000		

6 K 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ

				KSD EN	270,000	207,000	-63,000
PP			Roznamka k soubovu cen! počítač zahrnuje smlouvu za pronájem dopravních značek a zařízení, počty pracovníků je určeno jako součást počtu značek a počtu dní souboží				
					9,000		

9 K 918119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ

				KSD EN	54,000	46,000	-8,000
PP			Roznamka k soubovu cen! počítač zahrnuje smlouvu za pronájem zařízení; počty měsíců souboží je určeno jako součást počtu zařízení a počtu dní souboží				
					46,000		

O4 - Úprava DIO dle skutečnosti, narovnání rozpočtu dle skutečnosti

Stavba: Modernizace silnice III/154 Ličov
 Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje

Místc: Ličov
 Zadavatel: Jihočeský kraj
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Jednotková cena	Cena celkem		Rozdíl
					Ve smlouvě	Ve změně		Ve smlouvě	Ve změně	
Náklady soupisu celkem										
D	HSV		Práce a dodávky HSV					67 040,00	41 502,00	-25 538,00
D	0		Ostatní konstrukce a práce, bourání							
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD EN	140,000	96,000	-44,000	17,00	1 632,000	-1 595,00
			DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ			96,000				
			16 ks, 6 dni							
6	K	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSD EN	200,000	150,000	-50,000	17,00	3 400,000	-850,000
			SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ							
			25 ks, 6 dni			150,000				
D	OST		Ostatní							
8	K	02720	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACIA OCHRANU DOPRAV	KPL	160,000	120,000	-40,000			
			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACIA OCHRANU DOPRAV							
			Rizeni provozu pokyny odpovědné osoby							
			5 dni, 8 hod./den, 3 osoby			120,000				
13	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,000	0,000	-1,000			
			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU							
			Cerpání položky jen se souhlasem investora včetně zkoušek na těžké kovy dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky			1,000				

O5 - Úprava DIO dle skutečnosti, narovnání rozpočtu dle skutečnosti

Stavba: Modernizace silnice III/166 Střemělky-Chvalšiny

Objekt: SO 103 - Doplnující údaje

Místo: Chvalšiny

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Vypřlň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Rozdíl	Cena celkem		Rozdíl
					Ve smlouvě	Ve změně		Ve smlouvě	Ve změně	
Náklady soupisu celkem										
d										
OST										
10	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACE OCHRANU DOPRAVY	KPL	336,000	192,000	-144,000	115 996,00	65 462,00	-50 534,00
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACE A OCHRANU DOPRAVY							
	VV		Rízení provozu pokyny odpovědné osoby							
	VV		8 dni, 8 hod./den, 3 osoby							
	VV		192		192,000			115 996,00	65 462,00	-50 534,00
8	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,000	0,500	-0,500	115 996,00	65 462,00	-50 534,00
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU							
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora							
	VV		1		1,000					

O6 - Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti, narovnání rozpočtu dle skutečnosti

Stavba: Modernizace silnice II/156 před Zárem a Svaryšov okres České

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/156 staničení km 26,804-27,354

Místo: před Zárem

Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	MJ	Popis	Množství		Jednotková cena	Cena celkem		Rozdíl
					Ve smlouvě	Ve změně		Ve smlouvě	Ve změně	

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

88 546,87
67 756,50
-20 790,37

75 320,28
67 756,50
-7 563,78

75.320.280
67756.5
-7563.78

D	1	Zemní práce	M3	8,048	7,200	-0,848
PP	8	K 12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	8,048	-0,848
VV			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU			
VV			v průměrné tl. 5 cm			
VV			délka 550			
VV			počet 2			
VV			délka 27			
VV			šířka 0,15			
VV			tloušťka 0,05			
VV			(550*2*27)*0,15*0,05	8,048		
PP	10	K 12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	105,000	-10,500
VV			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU			
VV			předpoklad 0,1 m ³ m s odvozem přebytkového			
VV			materiálu na skládku, předpoklad do 8 km			
VV			délka 550			
VV			počet 2			
VV			délka 27			
VV			délka 23			
VV			koeficient 0,1			
VV			(550*2*27*23)*0,1	105,000		

Ostatní

D	9	K 014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	14,486	-14,486
VV			objemová hmotnost před léžáním 1,8 t/m ³ ,			
VV			předpokládaná vzdálenost do 18 km			
VV			objem 8,048			
VV			koeficient 1,9			
PP	11	K 014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	189,000	-189,000
VV			objemová hmotnost před léžáním 1,8 t/m ³ ,			
VV			předpokládaná vzdálenost do 18 km			
VV			objem 105			
VV			koeficient 1,8			

O7- Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti, narovnání rozpočtu dle skutečnosti

Stavba: Modernizace silnice III/156 před Zárem a Svaryšov okres České

Objekt: SO 102 - Modernizace silnice III/156 staničení km 29,715-30,084

Místo: Svaryšov
 Začarovatel: Jihočeský kraj
 Uchazeč: Vyplň údaj
 Datum: Svaryšov
 Projektant:
 Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Jednotková cena	Cena celkem	
					Ve smlouvě	Ve změně		Ve smlouvě	Ve změně

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
29	K	11372A	M3	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	107,478	99,480	-7,998
PP				FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
VV				v tl. 40 mm				
VV				délka 369				
VV				šířka 6,35				
VV				délka 50				
VV				šířka 4,5				
VV				délka 36				
VV				šířka 3,3				
VV				tloušťka 0,09				
VV				(369*6,35+50*4,5+36*3,3)*0,04			107,478	

30 K 11372B TKM 15 476,832 14 325,120 -1 151,712

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
30	K	11372B	TKM	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	TKM	15 476,832	14 325,120	-1 151,712
PP				FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA				
VV				objem 107 478				
VV				koefficient 2,4				
VV				vzdálenost 60				
VV				107 478*2,4*60		15 476,832		

8 K 12920 M3 12,303 11,000 -1,303


P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
8	K	12920	M3	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	12,303	11,000	-1,303
PP				ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU				
VV				v průměrné tl. 5 cm				
VV				délka 369				
VV				počet 2				
VV				délka 26				
VV				délka 9				
VV				šířka 0,35				
VV				tloušťka 0,05				
VV				(369*26+9*0,35)*0,05		12,303		

10 K 12930 M3 66,450 59,800 -6,650

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Ve smlouvě	Ve změně	Rozdíl
10	K	12930	M3	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	66,450	59,800	-6,650
PP				ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU				
VV				předpoklad 0,15 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku, předpoklad do 8 km				
VV				délka 369				
VV				počet 2				
VV				délka 26				
VV				délka 9				
VV				délka 260				
VV				koefficient 0,1				
VV				(369*26+9*260)*0,15		66,450		

D OST Ostatní

9	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU objemová hmotnost před lžzením 1,8 t/m ³ , předpokládaná vzdálenost do 21 km objem 12,303 koeficient 1,8	T	22,145	0,000	-22,145
11	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU objemová hmotnost před lžzením 1,8 t/m ³ , předpokládaná vzdálenost do 21 km objem 66,45 koeficient 1,8	T	119,610	0,000	-119,610
32	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) ODPAD recyklet zařízení dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T3, ZAS T4 s limity sumy PAU nad 1000 mg/kg suš. nebo benzo(a)pyren nad 50 mg/kg suš. objem 107,478 koeficient 2,4	T	257,947	238,750	-19,197
							257,947



O8 - Čištění krajnic a příkopů dle skutečnosti, narovnaní rozpočtu dle skutečnosti

Stavba: Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi okres České

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/157 staničení km 26,933-28,095

Místo: před Mohuřicemi

Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Uchazeč: Vypřít údaj

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	MJ	Popis	Množství		Cena celkem	
					Ve smlouvě	Ve změně	Ve smlouvě	Ve změně

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 734 069,38	1 409 617,82	-324 451,56
D	1	Zemní práce	818 691,13	666 072,82	-152 618,31
D	1	Zemní práce	818 691,13	666 072,82	-152 618,31

5	K	11372A	M3	351,505	298,190	-53,315
PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
PSC		Frézování zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami, včetně vodotěsné dopravy, včetně uložení na skladiště. Nezahrnuje poplatek za skladiště, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství boureného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňující části k položce)				
VV	VV	v tl. 50 mm				
VV	VV	délka 1162				
VV	VV	šířka 6,05				
VV	VV	hloubka 0,05				
VV	VV	1162*6,05*0,05		351,505		
6	K	11372A	M3	351,505	298,190	-53,315
PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
PSC		Frézování zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami, včetně vodotěsné dopravy, včetně uložení na skladiště. Nezahrnuje poplatek za skladiště, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství boureného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňující části k položce)				
VV	VV	v tl. 50 mm				
VV	VV	délka 1162				
VV	VV	šířka 6,05				
VV	VV	hloubka 0,05				
VV	VV	1162*6,05*0,05		351,505		
22	K	11372B	TKM	96 171,768	81 584,898	-14 586 870
PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA				
PSC		Frézování zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a vybouraných hmot. Hmoty se určí jako součást hmotnosti (tj. s označením vzdálenosti km)				
VV	VV	objem 351,505				
VV	VV	objem 351,505				
VV	VV	koefficient 2,4				
VV	VV	vzdálenost 57				
VV	VV	(351,505*351,505)*2,4*57		96 171,768		
15	K	12930	M3	193,900	115,870	-78 030
		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU				

PP ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD MÁNOSU

Poznámka k souboru cen:
Součástí položky je ustanovení a svléká přeprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku nezahnuje poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou máno křovinných materiálů, kde je možné poplatek zahrnout do podrobnější ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

193,900

WV předpoklad 0,1 m³m s odvozem průběžného materiálu na skládku
WV délka 1162
WV počez 2
WV délka 28
WV délka 37
WV délka 320
WV koeficient 0,1
WV (1162*2*28*37*320)*0,1

D OST

11	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 743,000	1 487,050	-255,950
----	---	--------	---------------------	---	-----------	-----------	----------

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

Poznámka k souboru cen:
Zahrnuje veškeré poplatky provozované skladky související s uložení materiálu na skládku

WV objemová hmotnost před těžbou 2,4 t/m³
WV objem 23,24
WV objem 351,505
WV objem 351,505
WV koeficient 2,4

WV (23,24+351,505+351,505)*2,4

1 743,000

32,530

0,000

-32,530

T

POPLATKY ZA SKLÁDKU

objemová hmotnost před těžbou 1,8 t/m³,
předpokládána vzdálenost do 18 km

objem 18,072

koeficient 1,8

349,020

0,000

-349,020

T

POPLATKY ZA SKLÁDKU

objemová hmotnost před těžbou 1,8 t/m³,
předpokládána vzdálenost do 18 km

objem 193,9

koeficient 1,8

O9 - Narovnání rozpočtu dle skutečnosti

Stavba: **Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny**

Objekt: **SO 102 - Modernizace silnice II/166 staničení 10,110-10,963 km**

Místo: **Střemily-Chvalšiny**

Zadavatel: **Jihočeský kraj**

Uchazeč: **Vyplň údaj**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Cena celkem	
					Ve smlouvě	Ve změně	Ve smlouvě	Ve změně

Náklady soupisu celkem

D HSV **Práce a dodávky HSV**

1 999 497,98 **1 103 357,45** **-896 140,53**

1 999 497,98 **1 103 357,45** **-896 140,53**

D	1	Zemní práce	M3	975,383	747,228	-228,155	
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
	PP		DOPRAVA				
	VV		Frézování obrusné asfaltové vrstvy				
	VV		délka 853 m				
	VV		šířka od 6,0 do 11,8 m, prům. 7,3 m				
	VV		výška 0,05 m	311,345			
	VV		853*7,3*0,05	311,345			
	VV		Mezisoučet				
	VV		Frézování ložné asfaltové vrstvy				
	VV		délka 853 m				
	VV		šířka od 6,0 do 11,8 m, prům. 7,3 m				
	VV		výška 0,07 m	435,883			
	VV		853*7,3*0,07	435,883			
	VV		Mezisoučet				
	VV		Lokální výpravy 3259,36 m2				
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora				
	VV		výška 0,07 m	228,155			
	VV		3259,36*0,07	228,155			
	VV		Mezisoučet				
	VV		Součet	975,383			
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3	T	2 340,919	1 793,347	-547,572
			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3, CENA -1,-KČ/T odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2				
	PP						
	VV		975,383 m3				
	VV		2,4 t/m3	2 340,919			
	VV		975,383*2,4	2 340,919			
D	5	Komunikace pozemní					
4	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 70MM	M2	3 259,360	1 200,000	-2 059,360
			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM				
	PP						
	VV		ACP 16+ ČSN 736121				
	VV		Lokální výpravy 3259,36 m2				
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora				
	VV		3259,36	3 259,360			
6	K	57476	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	3 259,360	0,000	-3 259,360

PP
VV
VV

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEDMŘÍŽOVINY S
TKANINOU
Lokální výspravy 3259,36 m²
3259,36

3 259,360

O10 - Narovnání rozpočtu dle skutečnosti

Stavba: **Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi okres České**

Objekt: **Doplňující údaje - Laboratorní zkoušky (recyklace), zkoušení konstrukcí, billboard, plakata Modernizace silnice II/157**

Místo: **před Mohuřicemi**
 Zadavatel: **Jihočeský kraj**
 Uchazeč: **Vypiň údaj**

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Cena celkem		Rozdíl
					Ve smlouvě	Ve změně	Ve smlouvě	Ve změně	

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní							
4	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACI ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	0,000	-1,000		
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACI ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE Prozatímka k smlouvě con. zahrnuje včetně odměny spojené s objednáním požadovaných zkoušek						
	PSC		Čerpání položky jen se souhlasem investora						
	VV				1,000				
	VV								