

Akce Horní náměstí 10 - matrika / výměna kotle v přízemí /

- výměna plynového kotle za kotel kondenzační včetně souvisejících prací

Montážní práce	kpl.	1
Plynový kotel s ohřevem TUV Protherm	ks	1
Nástavec kotle pro sání a výtlač	ks	1
Montáž sání kotle - dodávka	kpl	1
Přípojka ÚT - přívod i zpátečka	kpl.	1
Přípojka plynoinstalace Flexogas 1/2"	ks	1
Kanalizační přípojka pro odvod kondenzátu	ks	1
Stavební zaprávka po vysekání	kpl.	1
Odkalovač odstředivý magnetický	ks	1
Sifon pro kondenzát	ks	1
Ventil KK 3/4"	ks	2
Rohový ventil DN 15	ks	2
Šroubení, tvarovky mosaz	kpl.	1
Servisní spuštění + nový termostat, odzkoušení	kpl.	1
Režie, doprava přesun hmot, likvidace sutí	kpl.	1

---

-----	
Celkem bez DPH	61 640,00
DPH 21 %	12 944,40
Celkem včetně DPH	74 584,40