

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na „Opravu pešší účelové komunikace Gusty Blahové“

Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

ve věcech technických zastupuje: Ing. Jan Klement, tel. [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako **objednatel**

a

PSVS-STRUKTURE s.r.o.

se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 07794967

DIČ: CZ07794967

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 110247

zastoupená Patrikem Klempárem, jednatelem, tel. [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Milan Ščuka, MBA, tel. [REDACTED]

email: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako **zhotovitel**

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2021:

I.

Předmět dodatku ke smlouvě

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla a souvisejících ustanovení smlouvy o dílo. Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný ve smlouvě došlo v důsledku nesouladu projektové dokumentace se skutečným stavem zjištěným při bouracích pracích a dále pak z důvodu dodatečných požadavků objednatele.

**II.
Změna ceny díla**

Původní cena díla bez DPH:	987 485,00 Kč
Cena dodávek, o něž se zvyšuje rozsah díla bez DPH:	272 552,07 Kč
Celková cena díla po započtení změn bez DPH (limit ceny díla):	1 260 037,07 Kč

**III.
Změna textu smlouvy o dílo a jejích příloh**

- 1) V čl. II. odst. 2.1 smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2021 se částka „**987 485 Kč bez DPH**“ mění na „**1 260 037,07 Kč bez DPH**“.
- 2) V čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2021 se lhůta „**30. 9. 2021**“ mění na „**15. 10. 2021**“.
- 3) Do přílohy č. 1 se doplňuje položkový rozpočet prací, o které se zvyšuje a snižuje jejich objem.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech; dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.


**V.
Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)**

Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno 41. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 22. 9. 2021.

Příloha č. 1 – změnový položkový rozpočet
Příloha č. 2 – změnový list ze dne 6. 9. 2021

29-09-2021

V Brně dne:



Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

objednatel
Statutární město Brno
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Starosta
Palackého nám. 11, 621 00 Brno

V Brně dne: 24.9.2021



Patrik Klempár
jednatel
PSVS-STRUKTURE s.r.o.
zhotovitel

Položkový rozpočet stavby - ZL 1 - 2

Stavba: 020262 Oprava pěší komunikace Gusty Blahové, Brno-Řečkovice

Objednatel: IČO:
DIČ:Zhotovitel: PSVS-STRUKTURE s.r.o. IČO: 07794967
Lidická 700/19 DIČ:
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			272 552,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			272 552,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	272 552,07 CZK
Základní DPH	21 %	57 235,93 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 329 788,00 CZK

v

BRNO

dne

24. 9. 2021



Zhotovitel



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
102	Změnové listy	0,00	272 552,07	57 235,94	329 788,01	100
ZL1	ZL č.1 - Odstranění křovin	0,00	22 508,80	4 726,85	27 235,65	8
ZL2	ZL č.2 - Bourací práce	0,00	250 043,27	52 509,09	302 552,36	92
Celkem za stavbu		0,00	272 552,07	57 235,94	329 788,01	100

Popis stavby: 020262 - Oprava pěší komunikace Gusty Blahové, Brno-Řečkovice

Popis stavby: 020262 - Oprava pěší komunikace Gusty Blahové, Brno-Řečkovice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			290 294,80	107
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-32 448,00	-12
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			23 301,77	9
16	Přemístění výkopku	HSV			3 987,85	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 260,00	3
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			5 356,79	2
8	Trubní vedení	HSV			14 920,00	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 596,16	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-43 717,30	-16
Cena celkem					272 552,07	100

Položkový rozpočet

S:	020262	Oprava pěší komunikace Gusty Blahové, Brno-Řečkovice
O:	102	Změnové listy
R:	ZL1	ZL č.1 - Odstranění křovin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				22 508,80
1	111201101R00	Odstranění křovin na ploše do 1000 m2 107+170/2	m2	192,00000 192,00000	67,40	12 940,80
2	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	192,00000	36,30	6 969,60
3	162301901R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	192,00000	7,20	1 382,40
4	162702292R00	Poplatek za skládku: větve a kulatiny	t	3,80000	320,00	1 216,00

Položkový rozpočet

S:	020262	Oprava peší komunikace Gusty Blahové, Brno-Řečkovice
O:	102	Změnové listy
R:	ZL2	ZL č.2 - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						267 786,00
1	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu bagrem s kladivem	m3	68,40000	3 320,00	227 088,00

114*3*0,2 68,40000

2	120901223RAD	Bourání konstrukcí ze železobetonu příplatek za kusovost do 300 x 300 mm	m3	68,40000	595,00	40 698,00
				114*3*0,2	68,40000	

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						-32 448,00
3	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou	m2	-198,00000	46,00	-9 108,00

maltou

4	113109410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	-100,00000	74,00	-7 400,00
---	--------------	--	----	------------	-------	-----------

5	171156018500R	Jeřáb automobilní GROWE TMS 475	Sh	-10,00000	1 594,00	-15 940,00
				dosah 29 m		

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						23 301,77
6	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3	m3	-59,14960	496,00	-29 338,20
7	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	-59,14960	61,00	-3 608,13
8	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3	m3	66,44000	496,00	32 954,24

110*2,2*0,22 53,24000

Kačírak : 110*0,8*0,15 13,20000

9	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	33,22000	61,00	2 026,42
				Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 66,44000*0,5		
				33,22000		

10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	66,44000	46,10	3 062,88
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	66,44000	274,00	18 204,56
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Díl: 16 Přemístění výkopku						3 987,85
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-59,14960	266,00	-15 733,79
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-59,14960	281,00	-16 621,04
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	66,44000	266,00	17 673,04
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	66,44000	281,00	18 669,64

Díl: 4 Vodorovné konstrukce						7 260,00
16	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	96,80000	20,00	1 936,00
				110*2*0,4*1,1		
				96,80000		

17	693660174R	Textilie netkaná Getex šíře 50 cm, 300 g/m2	m	242,00000	22,00	5 324,00
				110*2*1,1		
				242,00000		

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						5 356,79
18	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	-222,97800	403,00	-89 860,13
19	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	220,00000	278,00	61 160,00
				110*2		
				220,00000		

Položkový rozpočet

S:	020262	Oprava pěší komunikace Gusty Blahové, Brno-Řečkovice
O:	102	Změnové listy
R:	ZL2	ZL č.2 - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-212,36000	278,00	-59 036,08
21	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	231,00000	403,00	93 093,00
				220*1,05	231,00000	

Díl: 8		Trubní vedení				14 920,00
22	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	10,00000	1 272,00	12 720,00
23	899430001RAD	Lem šoupěte - žulová kostka do betonu	kus	10,00000	220,00	2 200,00

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 596,16
24	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	226,00000	296,00	66 896,00
25	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-218,00000	296,00	-64 528,00
26	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	228,26000	152,00	34 695,52
				226*1,01	228,26000	

27	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	-220,18000	152,00	-33 467,36
----	-----------	---	-----	------------	--------	------------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-43 717,30
28	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	-90,28232	287,00	-25 911,03
29	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	230,59410	287,00	66 180,51
				Beton : 164,16	164,16000	
				Štěrky : 66,4341	66,43410	

30	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	90,28232	43,00	3 882,14
31	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	230,59410	43,00	9 915,55
32	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-812,54088	11,00	-8 937,95
33	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 075,34690	11,00	22 828,82
				Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 230,59410*9	2 075,34690	

34	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	-80,06168	368,00	-29 462,70
35	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	-80,06168	729,00	-58 364,96
36	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	-80,06168	28,00	-2 241,73
37	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	-23,84816	1 393,00	-33 220,49
38	979990108R00	Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-80,06168	1 391,00	-111 365,80
39	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	-66,43416	405,00	-26 905,83
40	979999999R00	Poplatek za skládku suti, železobeton, 30x30	t	230,59410	650,00	149 886,17

Položkový rozpočet

S:	020262	Oprava pěší komunikace Gusty Blahové, Brno-Řečkovice
O:	102	Změnové listy
R:	ZL2	ZL č.2 - Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Změnový list

Dílo: „Oprava pěší účelové komunikace Gusty Blahové“

Datum: 6. 9. 2021

Předkládá: Ing. Jan Klement, OŽP

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

- Bourání betonových panelů namísto jejich demontáže pomocí jeřábu, rozebrání na kusy 30×30 cm.
- Bourání železobetonu o tloušťce 20 cm namísto bourání betonu prostého o tloušťce 10 cm, rozebrání na kusy 30×30 cm
- Prodloužení opravovaného úseku o cca 2 m délky s napojením na stávající liniovou vpusť ve směru k ul. K Západí.
- Odstranění křovin podél komunikace z obou jejích stran.
- Výšková úprava vodárenských šoupat vč. lemů ze žulových kostek.
- Položení geotextilie proti prorůstání plevelů kačírkiem v levém i pravém pásu v délce celé komunikace.
- Další nezbytné činnosti související s položkami výše uvedenými, popsané v položkovém rozpočtu (nakládky, přesuny, doprava, skládky).

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Projektová dokumentace předpokládala, že betonové panely budou vyzdviženy za manipulační oka. Při zahájení prací však bylo zjištěno, že tyto úchyty jsou kvůli korozi již nepoužitelné. Jiná manipulace s panely není kvůli nedostatečné šířce (3 m mezi ploty sousedních pozemků) možná.

U části komunikace z litého betonu projekt předpokládal, že nejde o železobeton v tloušťce 20 cm, ale o prostý beton tl. 10 cm. Provedení sond nebylo součástí objednávky projektové dokumentace.

Bourání na kusovost 30×30 cm zabezpečuje lepší cenu za skládku železobetonů.

Hranice řešené plochy byla mírně posunuta z důvodu lepšího napojení na komunikaci v ul. K Západí.

Při předávání staveniště bylo zjištěno, že do profilu opravované komunikace zasahují větve keřů. Porosty bylo třeba odborně ořezat.

Potřeba úpravy vodárenských šoupat vyplynula ze změn při bourání betonových konstrukcí a byla konzultována se zástupcem společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Geotextilie nebyla navržena v projektové dokumentaci, ale ze zkušeností víme, že účinně brání prorůstání plevelů násypem z kačírku.

Cena prováděných změn díla:

Cena bez DPH: 272 552,07 (329 788,00 Kč vč. DPH)

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

V době zpracování tohoto změnového listu je v rozpočtu v položce 2219-5171 rezerva, která financování umožní. Termín dokončení se prodlouží nejvýše o 15 dnů.

Stanovisko vedoucího OŽP:

Jednotlivé změny díla byly posouzeny, zdokumentovány a sledány jako nezbytné, v případě doplňujících prací (mírné rozšíření plochy, doplnění geotextilie) pak jako účelné a žádoucí. Změny byly konzultovány i se zpracovatelem projektové dokumentace.

Ing. Jan Klement, ved. OŽP

Stanovisko místostarosty (starosty):

Souhlasím se změnami.

Statutární město Brno
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Starosta
Palackého nám. 11, 621 00 Brno