LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÁST	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
	1.20	CHODBA	10,41	3,270	STÁVAJÍCÍ – ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	STÁVAJÍCÍ –MALBA	STÁVAJÍCÍ KAZETOVÝ PODHLED, 600x600 mm	POZN.03, POZN.04
KANCELÁŘE	1.21	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO	11,04	3,110	STÁVAJÍCÍ – ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	STÁVAJÍCÍ – MALBA	STÁVAJÍCÍ KAZETOVÝ PODHLED, 600x600 mm	POZN.03, POZN.04
	1.22	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO	11,01	3,110	STÁVAJÍCÍ – ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	STÁVAJÍCÍ – MALBA	STÁVAJÍCÍ KAZETOVÝ PODHLED, 600x600 mm	POZN.03, POZN.04
	1.23	KANCELÁŘ – OPENSPACE	185,00	3,270/ 3470	STÁVAJÍCÍ – ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	STÁVAJÍCÍ – MALBA	STÁVAJÍCÍ KAZETOVÝ PODHLED, 600x600 mm	POZN. 02, POZN.03, POZN.04
	CELKOVÁ PLOCHA [m²]:		217,46					

- POKUD NENÍ V TABULCE MÍSTNOSTÍ UVEDENO, ŽE SE JEDNÁ O KONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ, UVAŽUJE SE KONSTRUKCE JAKO NOVĚ NAVRHOVANÁ

POZNÁMKY:

01 – STÁVAJÍCÍ PROSTUPY PRO VZT VEDENÍ POTRUBÍ, VIZ. D.1.4.5 – ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

02 – STÁVAJÍCÍ SVĚTLÍK – PO ODSTRANĚNÍ SDK PODHLEDU NUTNO ZAMĚŘIT VZDÁLENOST OD OS NOSNÝCH SLOUPŮ K HRANĚ SVĚTLÍKU.

03 – V RÁMCI NEPŘETRŽITÉMU PROVOZU V 5.NP NÁRODNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ÚŘADU NEBYLO MOŽNO ODKRYT DŮKLADNĚ SDK KONSTRUKCI PODHLEDU A ZAJISTIT TAK KOMPLETNÍ ZAMĚŘENÍ SVĚTLÝCH VÝŠEK VŠECH MÍSTNOSTÍ V ŘEŠENÉ DISPOZICI. NUTNO PO ODKRYTÍ SDK P ODHLEDU VÝŠKY ZAMĚŘIT A PŘI ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNOSTÍ S TOUTO PD KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

04 – INVESTOR SI NA VLASTNÍ NÁKLADY VYNESE PŘED BOURACÍMI PRACEMI VYBAVENÍ KANCELÁŘÍ (STOLY, ŽIDLE, POČÍTAČE) A ULOŽÍ JE DO VLASTNÍCH PROSTOR K TOMU URČENÝCH (SKLADŮ)

05 – STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VZT BUDE ROZEBRÁNO A PONECHÁNO NA POZDĚJŠÍ VYUŽITÍ.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ŽELEZOBETONOVÉ/ ZDĚNÉ/ SDK
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – OCELOVÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA PRVKŮ A ČAR

- DEMONTOVANÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, DVEŘE, OKNA
- A – STRŽENÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY – KOBEREC
- B – ODSTRANĚNÍ SKLENĚNÉHO SCHODIŠTĚ
- C – KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ ZVÝŠENÉ PODLAHY VČETNĚ KONSTRUKCE A NÁŠLAPNÉ VRSTVY (KOBEREC), NOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY= ±0,000
- D – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU
- 600* – ROZMĚRY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA (VIZ. ČÁST PD D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ).
- 600* – ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA (VIZ. ČÁST PD D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)
- 600 – ROZMĚRY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ
- 600 – ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

INDEX	Změna / Revision	Datum / Date
-	-	-

PROJEKT / PROJECT

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI DISPOZICE V 5.NP NÁRODNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ÚŘADU

STAVEBNÍK / CLIENT

Národní bezpečnostní úřad

Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5 - Košíře, IČ: 68 40 35 69

VYPRACOVAL / ELABORATED BY: Ing. Barbora Bayerová

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY: Ing. Jan Jedlička

ZPRACOVATEL / CONCIEVED BY: VMS projekt s.r.o., sídlo: Novorossijská 16, 100 00 Praha 10 - Vršovice; kancelář: Čerčanská 640/30b, 140 00 Praha 4 - Krč

HIP / HIP: Vladimír Matějka

AUTOR / ARCHITECT: Ing. Barbora Bayerová

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER: VMS projekt s.r.o., sídlo: Novorossijská 16, 100 00 Praha 10 - Vršovice; kancelář: Čerčanská 640/30b, 140 00 Praha 4 - Krč

STUPEŇ / PHASE: Dokumentace pro provádění stavby

DATUM / DATE: 05/2021

MĚŘÍTKO / SCALE: 1:50

ČÁST / PART: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE

PŮDORYS 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE

ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO.: 2020-42

ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENTS NO.: 101

KOPIE / COPY: