



**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0324 uzavřené dne 28. 7. 2021
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel (dále též Zadavatel)

Název: město Orlová
Sídlo: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
Zastoupen: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577 – plátce DPH
Bankovní spojení: 103957163/ 0300 (ČSOB)
Osoba oprávněná
jednat ve věcech
technických:
a

2. Zhotovitel (dále též Dodavatel)

Název: AREA . stavby s.r.o.
Sídlo: č. p. 315, 711 00 Šilheřovice
Zastoupeno: Milanem Šrotkem, jednatelem
IČO: 483 98 195
DIČ: CZ48398195 – plátce DPH
Bankovní spojení: 374284933/0300 (ČSOB)
Osoba oprávněná
jednat ve věcech
technických: Milan Šrotek

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 28. 7. 2021 Smlouvu č. 2021/ORI/S/0324 na plnění veřejné zakázky na dodávky pod názvem „**ZVÝŠENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL – STAVEBNÍ PRÁCE II**“.
2. Dne 2. 8. 2021 byla zahájena realizace stavební části předmětné akce. Předmětem této Smlouvy jsou stavební práce zahrnující výstavbu dvou nových venkovních učeben pro výuku přírodních věd a stavební úpravy vnitřních prostor stávajících pěti jazykových učeben a tří učeben přírodních věd na základních školách v Orlové.
3. Při realizaci díla byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace a rozpočtu. Z důvodu provedení stavebních úprav akceptujících aktuální technický stav budov je nutné provést tyto změny:

ZŠ K. Dvořáčka 1230

- doplnění maleb a penetrace nové příčky - rozpočet neřeší u nové stěny výměru nové omítky s malbou
- demontáže původní elektroinstalace, její likvidace
- opravy podlah - srovnání podkladu

ZŠ Ke Studánce 1050

- opravy podlah - bourací práce, drážky ve zdivu - panelu a opravy betonového podkladu (změna tl. podkladu)
- úpravy WC - statické zajištění konstrukcí (absence překladu nad dveřmi); změna umístění umyvadla
- demontáže původní elektroinstalace, její likvidace
- lešení k altánu
- nesoulad výkazu výměr s projektovou dokumentací střechy a dřev. trámů venkovní učebny; nátěry dřevěných konstrukcí

ZŠ Mládí 726

- osazení umyvadla s příslušenstvím v požadovaném množství (původně souborem, dle skutečnosti +2 ks)
- demontáže původní elektroinstalace, její likvidace
- opravy podlah - srovnání podkladu

ZŠ Školní 862

- opravy podlah - bourací práce a opravy betonového podkladu
- oprava elektroinstalace ve stropu - po odstranění obložení stěn a stropu bylo zjištěno, že původní vedení není zapraveno do omítek a je nutné kabeláž provést nově ve stropních panelech a v omítce
- osazení umyvadla s příslušenstvím v požadovaném množství (původně souborem, dle skutečnosti +1 ks), vyrovnání omítek nad obkladem
- úprava umístění serveru (původně na stupínku, nově kotveno do zdi a zaplentování rozvodů sádrokartonem) - nelze odpojit při realizaci z důvodu zajištění provozu školy a elektron. zabezpečení budovy
- demontáže původní elektroinstalace

ZŠ U Kapličky 959

- opravy podlah - bourací práce, drážky ve zdivu - panelu a opravy betonového podkladu
- demontáže původní elektroinstalace, její likvidace
- nesoulad výkazu výměr s projektovou dokumentací střechy a dřev. trámů venkovní učebny;

- výšková úprava nivelety venkovní učebny ve svahu - podkladní vrstvy pod dlažbu s obrubníky (+35 cm)
4. Z výše uvedeného tedy vyplynulo rozšíření předmětu plnění o 624 657,08 Kč a zúžení předmětu plnění o 25 510,32 Kč.
 5. K vícepracím i méněpracím vzniklým na stavbě se kladně vyjádřil projektant dne 15.09.2021.
 6. Dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejsou výše uvedené změny podstatnou změnou závazku smlouvy, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota ve výši 650 167,40 Kč bez DPH (9,77 %) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
 7. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě, který bude řešit změnu předmětu díla a úpravu ceny díla.

III.

Předmět Dodatku

- I. V souladu s čl. XX. „Společná ustanovení“, odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. VII. „Cena za provedení díla“, odst. 1 Smlouvy takto:
Text odst. 1 se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

Článek VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**ZVÝŠENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL – STAVEBNÍ PRÁCE II**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:

1. jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Cena celkem za realizaci dle Smlouvy	6 657 107,49 Kč	1 397 992,57 Kč	8 055 100,06 Kč
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1	- 25 510,32 Kč	- 5 357,17 Kč	- 30 867,49 Kč
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1	624 657,08 Kč	131 177,99 Kč	755 835,07 Kč
Cena celkem za dílo	7 256 254,25 Kč	1 523 813,39 Kč	8 780 067,64 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.



IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle


správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.
Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Uzavření Dodatku bylo schválenou Radou města Orlové usnesením č. 2100/57 dne 22. 9. 2021.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.

V Orlové	V Šilheřovicích
Za objednatele  Mgr. Miroslav Chlubna starosta	Za zhotovitele  Milan Šrotek jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **5021638** **Základní školy Orlová**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			293 197,14
PSV			272 669,62
MON			33 280,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			599 146,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		599 146,76 CZK
Základní DPH	21 %		125 820,82 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

724 967,58 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
001	ZŠ Orlová	0,00	599 146,76	125 820,82	724 967,58	100
9111	ZŠ Ke Studánce - Vícepráce	0,00	206 134,65	43 288,28	249 422,93	34
9112	ZŠ Ke Studánce - Méněpráce	0,00	-12 657,98	-2 658,18	-15 316,16	-2
9113	ZŠ U Kapličky - Vícepráce	0,00	230 053,98	48 311,34	278 365,32	38
9114	ZŠ U Kapličky - Méněpráce	0,00	-12 852,34	-2 698,99	-15 551,33	-2
9115	ZŠ Školní - Vícepráce	0,00	121 729,58	25 563,21	147 292,79	20
9116	ZŠ K. Dvořáčka - Vícepráce	0,00	27 763,87	5 830,41	33 594,28	5
9117	ZŠ Mládí - Vícepráce	0,00	38 975,00	8 184,75	47 159,75	7
Celkem za stavbu		0,00	599 146,76	125 820,82	724 967,58	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			10 584,00	2
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			16 122,60	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			98 136,00	16
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			33 318,00	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 700,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			42 931,00	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			41 569,18	7
725	Zařizovací předměty	PSV			18 075,00	3
733	Rozvod potrubí	PSV			4 900,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			70 709,62	12

7631	Konstrukce sádrokartonové	PSV			10 637,71	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			119 026,60	20
776	Podlahy povlakové	PSV			5 377,44	1
783	Nátěry	PSV			41 794,38	7
784	Malby	PSV			2 148,87	0
M21	Elektromontáže	MON			33 280,00	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			32 836,36	5
Cena celkem					599 146,76	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9111	ZŠ Ke Studánce - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						27 918,00			
1	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením Doplnění vybouraných degradovaných betonových podlah novým potěrem	m2	33,00000	80,00	2 640,00	801-1	RTS 21/ II	Indiv
2	632412150RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením Doplnění vybouraných degradovaných betonových podlah novým potěrem	m2	33,00000	766,00	25 278,00	801-1	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						16 659,00			
3	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m Chybějící položky pro montáž konstrukce krovu a střechy v altánu altán : 61,70*2	m2	123,40000	135,00	16 659,00	800-3	RTS 21/ II	Indiv
				123,40000					
Díl: 96 Bourání konstrukcí						24 729,25			
4	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Degradovaný podklad betonové podlahy po odstranění krytiny - nutno vybourat a doplnit betonovým potěrem 33*0,05	m3	1,65000	2 975,00	4 908,75	801-3	RTS 21/ II	Indiv
				1,65000					
5	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Záměna za vysekání rýh v betonovém zdivu - Jazyková učebna - položka č.18	m	100,00000	152,50	15 250,00	801-3	RTS 21/ II	Indiv
6	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Záměna za vysekání rýh v betonovém zdivu - WC - položka č.23	m	5,00000	152,50	762,50	801-3	RTS 21/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9111	ZŠ Ke Studánce - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	974049132R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	14,00000	272,00	3 808,00	801-3	RTS 21/ II	Indiv

Záměna za vysekání rýh v betonovém zdivu -
Zdravotechnika - položka č.1

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 291,51			
8	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	2,99228	1 100,00	3 291,51	801-1	RTS 21/ II	Indiv

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárci nebo kovovou

Díl: 762		Konstrukce tesařské				37 063,92			
9	762332110RT2	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva	m	30,80000	255,00	7 854,00	800-762	RTS 21/ II	Indiv

střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, fošny 6/14 cm

Altán - položka 28 - původního rpzpočtu

Chybně spočítané délky prvků

60*100 : 90

90,00000

100*120 : 18

18,00000

40*240 : 26

26,00000

0

-103,20

-103,20000

10	762332120RT3	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva	m	15,40000	465,00	7 161,00	800-762	RTS 21/ II	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	------------	-------

Altán - položka 29 - původního rpzpočtu

Chybně spočítané délky prvků

140*140 : 33

33,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9111	ZŠ Ke Studánce - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0							
		-17,60				-17,60000			
11	76234162a	Bednění střeš z palubek pero-drážka, včetně, dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm <i>Altán - položka 32 - původního rpzpočtu</i> <i>Chybně spočítaná plocha</i> <i>56,64-26,66</i>	m2	29,98000	660,00	19 786,80		Vlastní	Indiv
						29,98000			
12	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	348,01800	6,50	2 262,12	800-762	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 764		Konstrukce klempířské				59 513,30			
13	764211402R00	Krytiny z titaninkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2000 x 1000 mm, sklonu přes 30° do 45° <i>Altán - položka 36 - původního rpzpočtu</i> <i>Chybně spočítaná plocha</i> <i>56,64-26,66</i>	m2	29,98000	1 950,00	58 461,00	800-764	RTS 21/ II	Indiv
						29,98000			
14	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	584,61000	1,80	1 052,30	800-764	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 783		Nátěry				20 897,03			
15	783626311R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování <i>Chybně spočítaná plocha</i> <i>skutečnost : 160,50</i> <i>odpočet položky 44 z původního :</i> <i>rpzpočtu altánu : -118,4546</i>	m2	42,04540	320,00	13 454,53	800-783	RTS 21/ II	Indiv
						160,50000			
						-118,45000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9111	ZŠ Ke Studánce - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
16	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům Nutnost provést nátěr a impregnaci bednění - chybějící položka 56,64*2	m2	113,28000	65,70	7 442,50	800-783	RTS 21/ II	Indiv	
				113,28000						
Díl: M21		Elektromontáže					6 400,00			
17	M21 991	Demontáže svítidel, rozvodů, kabelů, zásuvek,, vypínačů, ap. V rozpočtech elektro byly demontáže opomenuty ! 20	hod	20,00000	320,00	6 400,00		Vlastní	Indiv	
				20,00000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					9 662,64			
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,95200	350,00	1 383,20	801-3	RTS 21/ II	Indiv	
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,95200	226,00	893,15	801-3	RTS 21/ II	Indiv	
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,95200	16,00	63,23	801-3	RTS 21/ II	Indiv	
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,95200	318,00	1 256,74	801-3	RTS 21/ II	Indiv	
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,95200	35,00	138,32	801-3	RTS 21/ II	Indiv	
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,95200	1 500,00	5 928,00	801-3	RTS 20/ I	Indiv	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9111	ZŠ Ke Studánce - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						206 134,65			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9112	ZŠ Ke Studánce - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96 Bourání konstrukcí							-10 010,00		
1	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	-100,00000	80,00	-8 000,00	801-3	RTS 21/ II	Indiv
Záměna za vysekání rýh v betonovém zdivu - Jazyková učebna - položka č.18									
2	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	-5,00000	80,00	-400,00	801-3	RTS 21/ II	Indiv
Záměna za vysekání rýh v betonovém zdivu - WC - položka č.23									
3	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	-14,00000	115,00	-1 610,00	801-3	RTS 21/ II	Indiv
Záměna za vysekání rýh v betonovém zdivu - Zdravotechnika - položka č.1									
Díl: 762 Konstrukce tesařské							-1 709,11		
4	762332140RT2	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 16/22 cm	m	-2,36000	680,00	-1 604,80	800-762	RTS 21/ II	Indiv
Altán - položka 30 - původního rpzpočtu Chybně spočítané délky prvků 140*240 : 62 62,00000 0 -64,36 -64,36000									
5	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	-16,04800	6,50	-104,31	800-762	RTS 21/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9112	ZŠ Ke Studánce - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-938,87			
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-0,38400	350,00	-134,40	801-3	RTS 21/ II	Indiv
7	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,38400	226,00	-86,78	801-3	RTS 21/ II	Indiv
8	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-0,38400	16,00	-6,14	801-3	RTS 21/ II	Indiv
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,38400	318,00	-122,11	801-3	RTS 21/ II	Indiv
10	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-0,38400	35,00	-13,44	801-3	RTS 21/ II	Indiv
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-0,38400	1 500,00	-576,00	801-3	RTS 20/ I	Indiv
Celkem						-12 657,98			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9113	ZŠ U Kapličky - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5 Komunikace						10 584,00			
1	564752113R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 170 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Doplnění vrstvy kameniva v tl. 350 mm 24,50	m2	24,50000	211,50	5 181,75	822-1	RTS 21/ II	Indiv
						24,50000			
2	564752114R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 180 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Doplnění vrstvy kameniva v tl. 350 mm	m2	24,50000	220,50	5 402,25	822-1	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						22 842,00			
3	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením Doplnění vybouraných degardovaných betonových podlah novým potěrem	m2	27,00000	80,00	2 160,00	801-1	RTS 21/ II	Indiv
4	632412150RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením Doplnění vybouraných degardovaných betonových podlah novým potěrem	m2	27,00000	766,00	20 682,00	801-1	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						16 659,00			
5	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m Chybějící položky pro montáž konstrukce krovu a střechy v altánu altán : 61,70*2	m2	123,40000	135,00	16 659,00	800-3	RTS 21/ II	Indiv
						123,40000			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						24 108,75			
6	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Degradovaný podklad betonové podlahy po odstranění krytiny - nutno vybourat a doplnit betonovým potěrem	m3	1,35000	2 975,00	4 016,25	801-3	RTS 21/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9113	ZŠ U Kapličky - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		27*0,05		1,35000					
7	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Záměna za vysekání rýh v betonovém zdivu - Jazyková učebna - položka č.18	m	100,00000	152,50	15 250,00	801-3	RTS 21/ II	Indiv
8	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Záměna za vysekání rýh v betonovém zdivu WC - položka č.22	m	5,00000	152,50	762,50	801-3	RTS 21/ II	Indiv
9	974049132R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm Záměna za vysekání rýh v betonovém zdivu Zdravotechnika - položka č.1	m	15,00000	272,00	4 080,00	801-3	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				25 837,16			
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou	t	23,48833	1 100,00	25 837,16	801-1	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské				37 063,92			
11	762332110RT2	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, fošny 6/14 cm Altán - položka 21 - původního rozpočtu	m	30,80000	255,00	7 854,00	800-762	RTS 21/ II	Indiv
		60*100 : 90		90,00000					
		100*120 : 18		18,00000					
		40*240 : 26		26,00000					
		0							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9113	ZŠ U Kapličky - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-103,20			-103,20000				
12	762332120RT3	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 14/16 cm	m	15,40000	465,00	7 161,00	800-762	RTS 21/ II	Indiv
		Altán - položka 22 - původního rozpočtu							
		140*140 : 33			33,00000				
		0							
		-17,60			-17,60000				
13	76234162a	Bednění střech z palubek pero-drážka, včetně, dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm	m2	29,98000	660,00	19 786,80		Vlastní	Indiv
		Altán - položka 25 - původního rozpočtu							
		56,64-26,66			29,98000				
14	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	348,01800	6,50	2 262,12	800-762	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 764		Konstrukce klempířské				59 513,30			
15	764211402R00	Krytiny z titanzinkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2000 x 1000 mm, sklonu přes 30° do 45°	m2	29,98000	1 950,00	58 461,00	800-764	RTS 21/ II	Indiv
		Altán - položka 29 - původního rozpočtu							
		Skutečnos : 56,64			56,64000				
		Položka altán - č.29 : -26,66			-26,66000				
16	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	584,61000	1,80	1 052,30	800-764	RTS 21/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9113	ZŠ U Kapličky - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 783		Nátěry				20 897,35			
17	783626311R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	42,04640	320,00	13 454,85	800-783	RTS 21/ II	Indiv
		Chybně spočítaná plocha							
		Skutečnost : 160,50			160,50000				
		odpočet položky37 z původního :							
		rozpočtu : -118,4536			-118,45000				
18	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	113,28000	65,70	7 442,50	800-783	RTS 21/ II	Indiv
		protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům							
		Nutnost provést nátěr a impregnaci bednění - chybějící položka							
		56,64*2			113,28000				
Díl: M21		Elektromontáže				4 480,00			
19	M21 991	Demontáže svítidel, rozvodů, kabelů, zásuvek,, vypínačů, ap.	hod	14,00000	320,00	4 480,00		Vlastní	Indiv
		V rozpočtech elektro byly demontáže opomenuty !							
		14			14,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 068,50			
20	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,30000	350,00	1 155,00	801-3	RTS 21/ II	Indiv
21	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,30000	226,00	745,80	801-3	RTS 21/ II	Indiv
22	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,30000	16,00	52,80	801-3	RTS 21/ II	Indiv
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,30000	318,00	1 049,40	801-3	RTS 21/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9113	ZŠ U Kapličky - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,30000	35,00	115,50	801-3	RTS 21/ II	Indiv
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,30000	1 500,00	4 950,00	801-3	RTS 20/ I	Indiv
Celkem						230 053,98			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9114	ZŠ U Kapličky - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96						-10 125,00			
1	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	-5,00000	80,00	-400,00	801-3	RTS 21/ II	Indiv
		Záměna za vysekání rýh v betonovém zdivu - WC - položka č.22							
2	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	-100,00000	80,00	-8 000,00	801-3	RTS 21/ II	Indiv
		Záměna za vysekání rýh v betonovém zdivu - Jazyková učebna - položka č.18							
3	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	-15,00000	115,00	-1 725,00	801-3	RTS 21/ II	Indiv
		Záměna za vysekání rýh v betonovém zdivu - Zdravotechnika - položka č.1							
Díl: 99						-64,68			
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-0,05880	1 100,00	-64,68	801-1	RTS 21/ II	Indiv
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou							
Díl: 762						-1 709,11			
5	762332140RT2	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 16/22 cm	m	-2,36000	680,00	-1 604,80	800-762	RTS 21/ II	Indiv
		Altán - položka 23 - původního rozpočtu							
		Chybně spočítané délky prvků							
		140*240 : 62							
		0							
				62,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9114	ZŠ U Kapličky - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-64,36				-64,36000			
6	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	-16,04800	6,50	-104,31	800-762	RTS 21/ II	Indiv
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-953,55			
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-0,39000	350,00	-136,50	801-3	RTS 21/ II	Indiv
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,39000	226,00	-88,14	801-3	RTS 21/ II	Indiv
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-0,39000	16,00	-6,24	801-3	RTS 21/ II	Indiv
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,39000	318,00	-124,02	801-3	RTS 21/ II	Indiv
11	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-0,39000	35,00	-13,65	801-3	RTS 21/ II	Indiv
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-0,39000	1 500,00	-585,00	801-3	RTS 20/ I	Indiv
Celkem						-12 852,34			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9115	ZŠ Školní - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				16 122,60			
1	602011131RT5	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	19,60000	279,00	5 468,40	801-1	RTS 21/ II	Indiv

po jednotlivých vrstvách

Po vybouraných obkladech zbylo 19,60 m2 plochy , pro srovnání omítek do roviny a to hladkou omítkou

Položky 22 a 46 rozpočtu WC

Odsekání obkladu až na zdivo :

WC - položka 22 : 48,86

48,86000

Montáž obkladů :

WC položka 46 : -29,26

-29,26000

2	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	39,46000	270,00	10 654,20	801-1	RTS 21/ II	Indiv
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------	-------

Chybně spočítaná plocha

Ve všech ostatních učebnách je to v pořádku, jen WC Školní opomenuto !!!

Jazyková učebna : 0

WC : 31,92-12,06

19,86000

Položky 6 a 12 :

19,60

19,60000

Laboratoř přírodních věd : 0

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 226,00			
3	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	31,00000	80,00	2 480,00	801-1	RTS 21/ II	Indiv

s rozprostřením a uhlazením

Doplnění vybouraných degaradovaných betonových podlah novým potěrem

4*3,5

14,00000

5*2,5

12,50000

3*1,5

4,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9115	ZŠ Školní - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
4	632412150RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením Doplnění vybouraných degardovaných betonových podlah novým potěrem	m2	31,00000	766,00	23 746,00	801-1	RTS 21/ II	Indiv	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					17 700,00			
5	388381719	Úprava kanálky pro rozvod slaboproudu a silnproudu, - D+M - úprava podlahy, začištění, Domluveno se zástupci investora a uživatelem Jedná se o místnost s rackem !	m	12,00000	1 475,00	17 700,00		Vlastní	Indiv	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					10 509,25			
6	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Degardovaný podklad betonové podlahy po odstranění krytiny - nutno vybourat a doplnit betonovým potěrem 31*0,05	m3	1,55000	2 975,00	4 611,25	801-3	RTS 21/ II	Indiv	
7	974042574R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 200 mm, šířky do 150 mm nebo dlažbě s betonovým podkladem Domluveno se zástupci investora a uživatelem Jedná se o místnost s rackem	m	12,00000	491,50	5 898,00	801-3	RTS 21/ II	Indiv	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					10 222,69			
8	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	9,29335	1 100,00	10 222,69	801-1	RTS 21/ II	Indiv	
Díl: 725		Zařizovací předměty					6 180,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9115	ZŠ Školní - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	725017134R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm <i>Zdravotechnika</i> <i>Chybí v původním rozpočtu</i>	soubor	1,00000	2 340,00	2 340,00	800-721	RTS 21/ II	Indiv
10	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur <i>Zdravotechnika</i> <i>Chybí v původním rozpočtu</i>	soubor	2,00000	155,00	310,00	800-721	RTS 21/ II	Indiv
11	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm <i>Zdravotechnika</i> <i>Chybí v původním rozpočtu</i>	soubor	1,00000	250,00	250,00	800-721	RTS 21/ II	Indiv
12	725825111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu <i>Zdravotechnika</i> <i>Chybí v původním rozpočtu</i>	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00	800-721	RTS 21/ II	Indiv
13	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně <i>Zdravotechnika</i> <i>Chybí v původním rozpočtu</i>	kus	1,00000	830,00	830,00	800-721	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 733 Rozvod potrubí						480,00			
14	733191112R00	Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32 <i>Zdravotechnika</i> <i>Chybí v původním rozpočtu</i>	kus	1,00000	260,00	260,00	800-731	RTS 21/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9115	ZŠ Školní - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	733191917R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek, závitových normálních i zesílených	ks	1,00000	220,00	220,00		Vlastní	Indiv

Zdravotechnika

Chybí v původním rozpočtu

Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové							10 637,71
16	763131722U00	SDK podhled skok změna, nová položka v CÚ2021-1	m	7,45000	210,00	1 564,50		Vlastní	Indiv

Domluveno se zástupci investora a uživatelem

Jedná se o místnost s rackem !

17	954222209R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklady dřevěných nosníků do 300 x 300 mm 2x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 20 mm	m	7,45000	1 094,00	8 150,30	801-1	RTS 21/ II	Indiv
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	------------	-------

Jedná se o místnost s rackem ! Domluveno se zástupci investora a uživatelem

18	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	97,14800	9,50	922,91	800-763	RTS 21/ II	Indiv
----	--------------	--	---	----------	------	--------	---------	------------	-------

Díl: 776		Podlahy povlakové							5 377,44
19	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	44,46520	120,00	5 335,82	800-775	RTS 21/ II	Indiv

Zapomenutá položka - PVC podlahy musí být zakončeny soklíkem !

Ve všech ostatních učebnách je to v pořádku!

88,050*0,505

44,47000

20	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	53,35824	0,78	41,62	800-775	RTS 21/ II	Indiv
----	--------------	--	---	----------	------	-------	---------	------------	-------

Díl: M21		Elektromontáže							8 000,00
-----------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9115	ZŠ Školní - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	M21 991	Demontáže světel, rozvodů, kabelů, zásuvek,, vypínačů, ap.	hod	25,00000	320,00	8 000,00		Vlastní	Indiv

V rozpočtech elektro byly demontáže opomenuty !

25

25,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					10 273,89		
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,20200	350,00	1 470,70	801-3	RTS 21/ II	Indiv

23	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,20200	226,00	949,65	801-3	RTS 21/ II	Indiv
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------	-------

24	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,20200	16,00	67,23	801-3	RTS 21/ II	Indiv
----	--------------	--	---	---------	-------	-------	-------	------------	-------

25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,20200	318,00	1 336,24	801-3	RTS 21/ II	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	------------	-------

26	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,20200	35,00	147,07	801-3	RTS 21/ II	Indiv
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	-------	------------	-------

27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,20200	1 500,00	6 303,00	801-3	RTS 20/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

Celkem						121 729,58			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9116	ZŠ K. Dvořáčka - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							10 998,00		
1	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením Doplnění vybouraných degradovaných betonových podlah novým potěrem	m2	13,00000	80,00	1 040,00	801-1	RTS 21/ II	Indiv
2	632412150RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením Doplnění vybouraných degradovaných betonových podlah novým potěrem	m2	13,00000	766,00	9 958,00	801-1	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 96 Bourání konstrukcí							1 933,75		
3	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Degradovaný podklad betonové podlahy po odstranění krytiny - nutno vybourat a doplnit betonovým potěrem 13*0,05	m3	0,65000	2 975,00	1 933,75	801-3	RTS 21/ II	Indiv
					0,65000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							1 186,90		
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou	t	1,07900	1 100,00	1 186,90	801-1	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 784 Malby							2 148,87		
5	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace Malba postavených příček materiálem určený pro SDK - byla v původním rozpočtu opomenuta ! Příčky SDK : 0,69*2 12,8079*2	m2	26,99580	79,60	2 148,87	800-784	RTS 21/ II	Indiv
					1,38000				
					25,62000				
Díl: M21 Elektromontáže							8 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9116	ZŠ K. Dvořáčka - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	M21 991	Demontáže svítidel, rozvodů, kabelů, zásuvek,, vypínačů, ap.	hod	25,00000	320,00	8 000,00		Vlastní	Indiv

V rozpočtech elektro byly demontáže opomenuty !

25

25,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								3 496,35
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,43000	350,00	500,50	801-3	RTS 21/ II	Indiv	
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,43000	226,00	323,18	801-3	RTS 21/ II	Indiv	
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,43000	16,00	22,88	801-3	RTS 21/ II	Indiv	
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,43000	318,00	454,74	801-3	RTS 21/ II	Indiv	
11	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,43000	35,00	50,05	801-3	RTS 21/ II	Indiv	
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,43000	1 500,00	2 145,00	801-3	RTS 20/ I	Indiv	
Celkem						27 763,87				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9117	ZŠ Mládí - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							10 152,00		
1	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením Doplnění vybouraných degradovaných betonových podlah novým potěrem	m2	12,00000	80,00	960,00	801-1	RTS 21/ II	Indiv
2	632412150RT3	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením Doplnění vybouraných degradovaných betonových podlah novým potěrem	m2	12,00000	766,00	9 192,00	801-1	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 96 Bourání konstrukcí							1 785,00		
3	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Degradovaný podklad betonové podlahy po odstranění krytiny - nutno vybourat a doplnit betonovým potěrem 12*0,05	m3	0,60000	2 975,00	1 785,00	801-3	RTS 21/ II	Indiv
				0,60000					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							1 095,60		
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou	t	0,99600	1 100,00	1 095,60	801-1	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 725 Zařizovací předměty							11 895,00		
5	725017134R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm Zdravotechnika Chybí v původním rozpočtu	soubor	2,00000	2 340,00	4 680,00	800-721	RTS 21/ II	Indiv
6	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur Zdravotechnika Chybí v původním rozpočtu	soubor	1,00000	155,00	155,00	800-721	RTS 21/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9117	ZŠ Mládí - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanitty; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm <i>Zdravotechnika</i> <i>Chybí v původním rozpočtu</i>	soubor	2,00000	250,00	500,00	800-721	RTS 21/ II	Indiv
8	725825111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu <i>Zdravotechnika</i> <i>Chybí v původním rozpočtu</i>	kus	2,00000	2 450,00	4 900,00	800-721	RTS 21/ II	Indiv
9	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu <i>Zdravotechnika</i> <i>Chybí v původním rozpočtu</i>	kus	2,00000	830,00	1 660,00	800-721	RTS 21/ II	Indiv
Díl: 733 Rozvod potrubí						4 420,00			
10	28651700.AR	odbočka PVC, 45,0 °, d1 = 110 mm, d2 = 110 mm, l =, 290 mm, hladká, hrdlovaná, DN 100,0 mm, DN2 100 m <i>Zdravotechnika</i> <i>Chybí v původním rozpočtu</i>	kus	3,00000	220,00	660,00		Vlastní	Indiv
11	733191112R00	Manžety prostupové přes DN 20 do DN 32 <i>Zdravotechnika</i> <i>Chybí v původním rozpočtu</i>	kus	2,00000	260,00	520,00	800-731	RTS 21/ II	Indiv
12	733191917R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek, závitových normálních i zesílených <i>Zdravotechnika</i>	ks	3,00000	220,00	660,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9117	ZŠ Mládí - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Chybí v původním rozpočtu							
13	73319191a	Napojení na stávající potrubí vodovodu (přechod, ocel/PPr)	kus	2,00000	150,00	300,00		Vlastní	Indiv
		Zdravotechnika							
		Chybí v původním rozpočtu							
14	73319191b	Napojení na stávající potrubí kanalizace (přechod, ocel/PPr)	kus	3,00000	150,00	450,00		Vlastní	Indiv
		Zdravotechnika							
		Chybí v původním rozpočtu							
15	2865430a	Přechodka PPr ocel/PPr	kus	2,00000	660,00	1 320,00		Vlastní	Indiv
		Zdravotechnika							
		Chybí v původním rozpočtu							
16	2865430b	Přechodky HT DN110	kus	2,00000	255,00	510,00		Vlastní	Indiv
		Zdravotechnika							
		Chybí v původním rozpočtu							
Díl: M21 Elektromontáže						6 400,00			
17	M21 991	Demontáže svítidel, rozvodů, kabelů, zásuvek,, vypínačů, ap.	hod	20,00000	320,00	6 400,00		Vlastní	Indiv
		V rozpočtech elektro byly demontáže opomenuty !							
		20		20,00000					
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 227,40			
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,32000	350,00	462,00	801-3	RTS 21/ II	Indiv
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,32000	226,00	298,32	801-3	RTS 21/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5021638	Základní školy Orlová
O:	001	ZŠ Orlová
R:	9117	ZŠ Mládí - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,32000	16,00	21,12	801-3	RTS 21/ II	Indiv
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,32000	318,00	419,76	801-3	RTS 21/ II	Indiv
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,32000	35,00	46,20	801-3	RTS 21/ II	Indiv
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,32000	1 500,00	1 980,00	801-3	RTS 20/ I	Indiv
Celkem						38 975,00			