

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 001/2021 **Náměstí Přemysla Otakara II. 14 ČB**  
**Objekt:** 01 **Náměstí Přemysla Otakara II. 14 ČB, oprava střechy**  
**Rozpočet:** 001.01/2021 **Náměstí Přemysla Otakara II. 14 ČB, oprava střechy**

**Zadavatel** **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.** IČO: **25157337**  
**Čečova 2248/44** DIČ: **CZ25157337**  
**37022 České Budějovice-České Budějovice 3**

**Zhotovitel:** **TECHO CB s.r.o.** IČO: **25171381**  
**Strážka 420** DIČ: **CZ25171381**  
**37001 Litvínovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 583 457,41</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>1 583 457,41 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>1 583 457,41 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **1583457,41 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
M99	Ostatní práce "M"	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0
Cena celkem					1 583 457,41	0

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	001/2021	Náměstí Přemysla Otakara II. 14 ČB
O:	01	Náměstí Přemysla Otakara II. 14 ČB, oprava střechy
R:	001.01/2021	Náměstí Přemysla Otakara II. 14 ČB, oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	079946111R00	Zřízení výtahového zařízení při opravách, v. do 35m	kus	1,00000		0,00
				Stavební a střešní výtah (montáž, demontáž a pronájem) : 1		1,00000
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						
2	916811 OA0	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ	m	30,00000		0,00
				včetně pronájmu : 30		30,00000
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
3	941941032RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	476,00000		0,00
				včetně kotvení		
4	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	10 710,00000		0,00
				včetně kotvení		
				Pronájem lešení šíře 1,00 m celkem 238 m2. : 238,00*45		10 710,00000
5	941941832RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	476,00000		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 476,00000		476,00000
6	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	476,00000		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 476,00000		476,00000
7	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	476,00000		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 476,00000		476,00000
8	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	476,00000		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 476,00000		476,00000
9	949942101R00	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m	h	24,00000		0,00
				včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku,		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
10	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, nošením	t	0,02380		0,00
				oborů 801, 803, 811 a 812		

<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				
11	712378004R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	12,00000		0,00
včetně dodávek výrobků						
12	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	33,00000		0,00
včetně dodávek výrobků						
13	712383111RT2	Položení krytiny střeš sklonu do 10° z fólie TPO nebo FPO kotvená 6 ks hmoždin/m2, včetně dodávky fólie 1,5 mm	m2	49,00000		0,00
				<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 49,00000</a>	<a href="#">49,00000</a>	
14	712391172RZ7	Textilie na střeších do 10° ochranná, včetně dodávky netkané sklovláknité textilie plošné hmotnosti 120 g/m2	m2	49,00000		0,00
15	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
16	762131164R00	Bednění stěn montáž na záklopku, žaluzii nebo krajinami	m2	49,00000		0,00
17	762342206RT4	Bednění a laťování montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnic pásky pod kontralatě, s dodávkou lať 40x60 mm	m2	289,00000		0,00
				<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 289,00000</a>	<a href="#">289,00000</a>	
18	762342202RT4	Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střeš o sklonu do 60° při vzdálenost lať do 220 mm, vodorovně, včetně dodávky lať 40/60 mm	m2	289,00000		0,00
				<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 289,00000</a>	<a href="#">289,00000</a>	
19	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč lať do 22 cm	m2	289,00000		0,00
20	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	3,40000		0,00
21	60725034R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 18,0 mm	m2	49,00000		0,00
				<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 49,00000</a>	<a href="#">49,00000</a>	
22	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
23	764812220R00	Oplechování okapů střeš z tvrdé krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m	28,00000		0,00
				<a href="#">Okapové lemování pod folii rš 250 mm. : 28</a>	<a href="#">28,00000</a>	
24	764817133R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	86,00000		0,00

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
25	764813133R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	7,00000		0,00
26	764813830R00	Lemování komínů osazených v ploše, střech s hladkou krytinou, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž oplechování komínů : 4*(0,60*0,80) oplechování prostupu VZT D 400 mm : 2*(pi*(0,20*0,20))	m2	2,17133 1,92000 0,25133		0,00
27	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 28,00000	m	28,00000 28,00000		0,00
28	764815503R00	Žlaby nástřešní, oblý tvar včetně hladké masky nadřímsovým žlabům včetně rohů a čel, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 660 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 15,60000	m	15,60000 15,60000		0,00
29	764814662R00	Úžlabí , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 625 mm, dodávka a montáž Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 21,00000	m	21,00000 21,00000		0,00
30	764775314R00	Ostatní prvky ke střechám střešní výlez 600x600 mm, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž D+M střešní výlez univerzální : 6	kus	6,00000 6,00000		0,00
31	764814821R00	Ostatní prvky ke střechám zachytač sněhu tyčový délky do 500 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž Analogicky pro: D+M protisněhový komplet mřížový 3 m. : 6*3,00	m	18,00000 18,00000		0,00
32	764814831R00	Ostatní prvky ke střechám podložka pod zachytač sněhu o rozměru 250x250 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 18,00000*2	kus	36,00000 36,00000		0,00
33	764311832R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	49,00000		0,00
34	764339831R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45°	m2	12,00000		0,00
35	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	28,00000		0,00
36	764355811R00	Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	15,60000		0,00
37	764362811R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45° demontáž střešního výlezu : 6	kus	6,00000 6,00000		0,00
38	764392851R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	21,00000		0,00
39	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	93,00000		0,00

Demontáž oplechování štítu a zdové (?) lemování. : 93,00

93,00000

40 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 0,00  
50 m vodorovně

**Díl: 765 Krytiny tvrdé**

41	765311810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do sutí	m2	289,00000		0,00
----	--------------	---	----	-----------	--	------

42	765318851R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, s větracím pásem, do sutí	m	35,00000		0,00
----	--------------	---	---	----------	--	------

43	765311511RU1	Krytina pálená střež jednoduchých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek	m2	289,00000		0,00
----	--------------	--	----	-----------	--	------

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 289,00000

289,00000

44	765311583R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, přirezání a uchycení tašek rovné,	m	162,00000		0,00
----	--------------	--	---	-----------	--	------

45	765311585R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, nástavec pro odvětrání kanalizace,	kus	6,00000		0,00
----	--------------	---	-----	---------	--	------

46	765311613R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, úžlabí profilované Al s těsněním,	m	42,00000		0,00
----	--------------	--	---	----------	--	------

D+M těsnící klín úžlabí : 42

42,00000

47	765311723R00	Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,	m	28,00000		0,00
----	--------------	--	---	----------	--	------

D+M větrací pás okapu rš 80 mm. : 28

28,00000

48	765319820RT3	Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, střešní lávka rošt 80 x 25 cm	kus	3,00000		0,00
----	--------------	---	-----	---------	--	------

49	765311539R00	Hřeben ke krytině z bobrovek, z hřebenáčů č. 4, s větracím pásem z hliníku	m	35,00000		0,00
----	--------------	--	---	----------	--	------

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 35,00000

35,00000

50	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	289,00000		0,00
----	--------------	---	----	-----------	--	------

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 289,00000

289,00000

51	765901112R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokvě,	m2	289,00000		0,00
----	--------------	--	----	-----------	--	------

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 289,00000

289,00000

52 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m % 0,00  
50 m vodorovně

**Díl: M21 Elektromontáže**

53	210200020RAA	Hromosvod pro rodinné domy	kompl	1,00000		0,00
----	--------------	----------------------------	-------	---------	--	------

Zpětná montáž hromosvod. vedení vč. nových podpěr. : 1

1,00000

**Díl: M99 Ostatní práce "M"**

54	741Z060A0	DEMONTÁŽ HROMOSVODOVÉHO VEDENÍ	M	129,00000		0,00
----	-----------	--------------------------------	---	-----------	--	------

**Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot**

55	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m, s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení	t	22,78374		0,00
56	979012219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m, příplatek za každé další i započaté 4 m výšky s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení	t	45,56748		0,00
57	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,78374		0,00
58	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	455,67480		0,00
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	22,78374		0,00
60	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	22,78374		0,00
61	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	22,78374		0,00
62	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	22,78374		0,00
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						
63	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
64	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00
65	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		0,00
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						
66	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000		0,00
67	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na zpracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště a bludiska na začátku ochrany (načtení štětů)	Soubor	1,00000		0,00
68	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000		0,00
69	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a svítících signalizací, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně	Soubor	1,00000		0,00
70	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Zábor + povolení vč. dopravního značení : 1	Soubor	1,00000	1,00000	0,00
71	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000		0,00
<b>Celkem</b>						<b>1 583 457,41</b>