

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Chodník na ulici Švabinského

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BLS dopravní stavby s.r.o.

IČ: 02189330
DIČ: CZ02189330

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			188 164,58
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	188 164,58	39 514,56
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			227 679,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0		
Stavba:	Chodník na ulici Švabinského		
Místo:	Valašské Meziříčí	Datum:	2. 9. 2021
Zadavatel:	Město Valašské Meziříčí	Projektant:	Staveník Petr
Uchazeč:	BLS dopravní stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Fajfrová Irena

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		188 164,58	227 679,14
01	Stavební část	160 164,58	193 799,14
02	SO 401 Přeložka VO	10 000,00	12 100,00
03	Vedlejší rozpočtové náklady	18 000,00	21 780,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník na ulici Švabinského

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BLS dopravní stavby s.r.o.

IČ:

02189330

DIČ:

CZ02189330

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

160 164,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	160 164,58	21,00%	33 634,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

193 799,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník na ulici Švabinského

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Valašské Meziříčí

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

BLS dopravní stavby s.r.o.

Datum:

2. 9. 2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

160 164,58

HSV - Práce a dodávky HSV

160 164,58

1 - Zemní práce	48 427,19
5 - Komunikace pozemní	66 685,90
8 - Trubní vedení	1 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 031,84
997 - Přesun sutě	4 917,89
998 - Přesun hmot	12 801,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník na ulici Švabinského

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Valašské Meziříčí

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

BLS dopravní stavby s.r.o.

Datum:

2. 9. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

160 164,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

160 164,58

D 1

Zemní práce

48 427,19

1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,050	174,00	1 922,70	CS ÚRS 2021 02
	VV		2,6+2,9+5,55		11,050			
2	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,550	120,00	666,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,500	320,00	1 760,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		2,6+2,9		5,500			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	15,000	91,00	1 365,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		11,0+4,0		15,000			
5	K	121151103	Sejmutí omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	77,600	280,00	21 728,00	CS ÚRS 2021 02
	VV	or	38,4+39,2		77,600			
6	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,640	130,00	1 513,20	CS ÚRS 2021 02
	VV	j	(38,4+39,2)*0,15		11,640			
7	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,792	145,00	1 419,84	CS ÚRS 2021 02
	VV		odvoz + dovoz omice a zeminy na mezideponii					
	VV		or1*0,15*2		4,896			
	VV		n*2		4,896			
	VV		Součet		9,792			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,384	240,00	4 412,16	CS ÚRS 2021 02
	VV		odvoz přebytečné zeminy a omice na skládku					
	VV	o1	j-n		9,192			
	VV	o2	or*0,15-or1*0,15		9,192			
	VV		Součet		18,384			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	91,920	40,00	3 676,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		(o1+o2)*5		91,920			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,896	35,00	171,36	CS ÚRS 2021 02
	VV		ovoz omice a zeminy z mezideponie					
	VV		or1*0,15		2,448			
	VV		n		2,448			
	VV		Součet		4,896			
11	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	2,448	250,00	612,00	CS ÚRS 2021 02
	VV	n	40,8*0,06		2,448			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,384	180,00	3 309,12	CS ÚRS 2021 02
	VV		o1*2		18,384			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,384	110,00	2 022,24	CS ÚRS 2021 02
	VV		o1+o2		18,384			
14	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	77,600	25,00	1 940,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		38,4+39,2		77,600			
15	K	181311103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	16,320	90,00	1 468,80	CS ÚRS 2021 02
	VV	or1	40,8*0,4		16,320			
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	16,320	10,00	163,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		or1		16,320			
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,497	130,00	64,61	CS ÚRS 2021 02
	VV		16,320*0,03*1,015		0,497			
18	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	16,320	8,00	130,56	CS ÚRS 2021 02
	VV		or1		16,320			
19	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	16,320	5,00	81,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		or1		16,320			
D 5			Komunikace pozemní				66 685,90	
20	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	18,030	120,00	2 163,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		pod obrubníky					
	VV		43,6*0,3		13,080			
	VV		11,0*0,45		4,950			
	VV		Součet		18,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	5,500	120,00	660,00	CS ÚRS 2021 02
22	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	65,600	250,00	16 400,00	CS ÚRS 2021 02
VV		32,8+32,8			65,600			
23	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	6,900	285,00	1 966,50	CS ÚRS 2021 02
24	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	5,500	400,00	2 200,00	CS ÚRS 2021 02
25	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	13,800	25,00	345,00	CS ÚRS 2021 02
VV		6,900*2			13,800			
26	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,900	600,00	4 140,00	CS ÚRS 2021 02
VV		komunikace u chodníku						
VV		2,6+1,4+2,9			6,900			
27	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,900	550,00	3 795,00	CS ÚRS 2021 02
28	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	63,050	220,00	13 871,00	CS ÚRS 2021 02
VV		58,2+4,85			63,050			
29	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	59,946	230,00	13 787,58	CS ÚRS 2021 02
VV		58,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			59,946			
30	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,996	450,00	2 248,20	CS ÚRS 2021 02
VV		4,85*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			4,996			
31	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A	m2	4,850	80,00	388,00	CS ÚRS 2021 02
32	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	5,800	230,00	1 334,00	CS ÚRS 2021 02
VV		4,2+1,6			5,800			
33	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	4,326	270,00	1 168,02	CS ÚRS 2021 02
VV		4,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			4,326			
34	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	1,648	500,00	824,00	CS ÚRS 2021 02
VV		1,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			1,648			
35	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	15,500	90,00	1 395,00	CS ÚRS 2021 02
VV		2,8+5,5+1+5,7+0,5			15,500			
D		8	Trubní vedení					1 300,00
36	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2021 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					26 031,84
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	230,00	2 530,00	CS ÚRS 2021 02
VV		"silniční" 2,0			2,000			
VV		"nájezdový" 2+3			5,000			
VV		"náběhový" 2+2			4,000			
VV		Součet			11,000			
38	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	2,040	135,00	275,40	CS ÚRS 2021 02
VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			2,040			
39	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	5,100	110,00	561,00	CS ÚRS 2021 02
VV		5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			5,100			
40	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,080	350,00	1 428,00	CS ÚRS 2021 02
VV		4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			4,080			
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,600	215,00	9 374,00	CS ÚRS 2021 02
VV		40,6+3,0			43,600			
42	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	44,472	120,00	5 336,64	CS ÚRS 2021 02
VV		43,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			44,472			
43	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,803	1 600,00	2 884,80	CS ÚRS 2021 02
VV		43,6*0,3*0,1			1,308			
VV		11,0*0,45*0,1			0,495			
VV		Součet			1,803			
44	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	60,700	60,00	3 642,00	CS ÚRS 2021 02
VV		48,0+5,5+1,0+5,7+0,5			60,700			
D		997	Přesun sutě					4 917,89
45	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,958	35,00	173,53	CS ÚRS 2021 02
VV		sut2			4,958			
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	69,412	9,00	624,71	CS ÚRS 2021 02
VV		sut2*14			69,412			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,075	38,00	116,85	CS ÚRS 2021 02
VV		sut1	3,075	3,075				
48	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	43,050	10,00	430,50	CS ÚRS 2021 02
VV		sut1*14	43,050	43,050				
49	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,033	250,00	2 008,25	CS ÚRS 2021 02
50	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,075	150,00	461,25	CS ÚRS 2021 02
VV		sut1	3,075	3,075				
51	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,753	300,00	525,90	CS ÚRS 2021 02
VV		sut2-3,205	1,753	1,753				
52	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,205	180,00	576,90	CS ÚRS 2021 02
D		998	Přesun hmot	12 801,76				
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	82,592	155,00	12 801,76	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník na ulici Švabinského

Objekt:

02 - SO 401 Přeložka VO

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

BLS dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

02189330

DIČ:

CZ02189330

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 000,00	21,00%	2 100,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník na ulici Švabinského
Objekt: 02 - SO 401 Přeložka VO
Místo: Valašské Meziříčí
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: BLS dopravní stavby s.r.o.

Datum: 2. 9. 2021
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 000,00
M - Práce a dodávky M	10 000,00
21-M - Elektromontáže	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník na ulici Švabinského

Objekt:

02 - SO 401 Přeložka VO

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

2. 9. 2021

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

BLS dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 000,00

D M

Práce a dodávky M

10 000,00

D 21-M

Elektromontáže

10 000,00

1	K	2100	Přeložka VO viz.příloha	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	------	-------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník na ulici Švabinského

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

BLS dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

02189330

DIČ:

CZ02189330

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 000,00	21,00%	3 780,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 780,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník na ulici Švabinského
Objekt: 03 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Valašské Meziříčí
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: BLS dopravní stavby s.r.o.

Datum: 2. 9. 2021
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník na ulici Švabinského

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

2. 9. 2021

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

BLS dopravní stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

18 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 500,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 02

D VRN2 Příprava staveniště

1 000,00

4	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště

4 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy

2 500,00

6	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

SEZNAM FIGUR

Kód: Staveník045
Stavba: Stavba chodníku na ulici Švabinského,Valašské Meziříčí

Datum: 2. 9. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	Stavební část		
j			11,640
j	(38,4+39,2)*0,15		11,640
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,640
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,384
n			2,448
n	40,8*0,06		2,448
Použití figury:			
171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	2,448
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,792
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,384
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,896
o1			9,192
	odvoz přebytečné zeminy a ornice na skládku		0,000
o1	j-n		9,192
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,384
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	91,920
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	18,384
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,384
o2			9,192
o2	or*0,15-or1*0,15		9,192
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,384
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	91,920
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,384
or			77,600
or	38,4+39,2		77,600
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	77,600
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,384
or1			16,320
or1	40,8*0,4		16,320
Použití figury:			
181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	16,320
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,792
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,384
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,896
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	16,320
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	16,320
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	16,320
sut1			3,075
sut1	3,075		3,075
Použití figury:			
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,075

Kód	Popis	MJ	Výměra
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,958
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	43,050
997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,075
sut2			4,958
sut2	8,033-sut1		4,958
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,958
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	69,412
997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,753