

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava části LC Ke studním

KSO:

Místo: k.ú. Krátošice

CC-CZ:

Datum: 7.6.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

PŠV stavby s.r.o.

IČ: \_07608659

DIČ: CZ07608659

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>148 962,25</b>
	<b>Základ daně</b>		<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	148 962,25		21,00%	31 282,07
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>180 244,32</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

16 -09- 2021

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava části LC Ke studním

Místo: k.ú. Krátošice  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: PŠV stavby s.r.o.

Datum: 7.6.2021  
Projektant:  
Zpracovatel: Alena Koubková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>148 962,25</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				148 962,25
D		1	Zemní práce				45 896,75
1	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	69,000	137,00	9 453,00
	W		345,000*0,2		69,000		
2	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	345,000	82,10	28 324,50
	W		345		345,000		
3	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	345,500	23,50	8 119,25
	W		85*4+5,5		345,500		
D		5	Komunikace pozemní				76 590,00
7	K	564861111	Podklad ze štěrku tř ŠD tl 200 mm	m2	345,000	222,00	76 590,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 284,50
5	K	938909612	Odstranění nánosů z povrchu linky do 200mm	m2	345,000	50,10	17 284,50
	W		345		345,000		
D		998	Přesun hmot				9 191,00
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	130,000	70,70	9 191,00
	W		130		130,000		

