

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č. 841/TD/TA/2021/01 ze dne 22.1.2021

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
V Mirovicích

Došlo: 25-05-2021

Č.j. 906.....Příloh.....

Sp.zn. ....

## SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel :** Město Mirovice  
Se sídlem: Masarykovo náměstí 38, 398 06 Mirovice  
Zástupen: Bc. Josefem Vejšickým, starostou města  
IČ: 00249858  
DIČ: CZ00249858  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 641238369/0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zastoupen: Ing. Petrem Řimnáčem, vedoucím PJ, na základě plné moci  
Markétou Maříkovou, ekonomkou PJ, na základě plné moci  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 1100029040/5500

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## dodatek č.1

(dále jen „dodatek“)

### I.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou změny díla a s tím související změna celkové ceny díla „Mirovice – Stavební úpravy Masarykova náměstí v Mirovicích 1.etapa – východní strana“.
2. Smluvní strany konstatují, že ke změnám došlo v rámci okolností, které vyvstaly v průběhu realizace a že se jedná o změny objektivně nepředvídatelné.
3. Bližší specifikace je uvedena ve Změnových listech č.1 a č.2 a rozpočtech změn, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

**II.  
Hodnota změn**

1. Změnový list č.1 vícepráce	108 628,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č.1 méněpráce</u>	<u>- 43 147,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena změny	<b>65 481,00 Kč bez DPH</b>
2. Změnový list č.2 vícepráce	1 087 057,53 Kč bez DPH
<u>Změnový list č.2 méněpráce</u>	<u>- 1 120 198,67 Kč bez DPH</u>
Celková cena změny	<b>- 33 141,14 Kč bez DPH</b>

**III.  
Změny ceny díla**

**1. Původní cena díla:**

Cena díla bez DPH	8 425 550,20 Kč
DPH 21%	1 769 365,54 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	10 194 915,74 Kč

**2. Cena díla po změnách 1 a 2 viz. tento dodatek:**

Cena díla bez DPH	8 457 890,06 Kč
DPH 21%	1 776 156,91 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>10 234 046,97 Kč</b>

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je založen na dobré víře obou smluvních stran a jejich rozhodné snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se vyskytují při plnění smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č.1	Změnový list č.1 a rozpočet
Příloha č. 2	Změnový list č.2 a rozpočet

4. Schvalovací doložka podle § 41 zákona 128/2000 Sb. O obcích:  
 Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města Mirovice dne 17.5.2021 č. usnesení  
4116/2021 nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města Mirovice

V Mirovicích, dne 25-05-2021

V Písku, dne 14.5.2021


Objednatel:





Zhotovitel: STRABAG a.s.

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
 IČ: 60838744  
 (329)

  
 Ing. Petr Řimnáč, vedoucí PJ  
 na základě plné moci

  
 Markéta Maříková, ekonomka PJ  
 na základě plné moci

Smlouvu přežkoumal: 

KŘIVANCOVÁ IVETA

## Evidenční list změny stavby č.01

Název stavby: **Stavební úpravy Masarykova nám. v Mirovicích 1. etapa,**  
 Smlouva číslo: **841/TD/TA/2021/01**  
 Název objektu: **Kanalizace vč. přípojek, Obnova komunikace**  
 Objednatel: **Město Mirovice, Masarykovo nám. 38, 398 06 Mirovice**

číslo objektu /  
 číslo změny objektu

**SO 01, 03**

číslo změny stavby

**01**

Zhotovitel stavby:

**STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744**

Obsah:

Krycí list:

Záznam o změně - počet stran A4



Grafické přílohy - počet stran A4



Další přílohy - počet stran A4

číslo  
 paré

příjemce

1

Dodavatel

2

Investor

3

Investor

4

Projektant

Zdůvodnění a popis změny:

### SO 01 - Kanalizace vč. přípojek

Při zemních pracích byly v rýze (v úseku Š3-Š4) kanalizace zastiženy horniny s vyšší třídou těžitelnosti. Podle zatřídění geotechnika se jedná o následující typy zemin: hor. 3, 4, 5.

### SO 03 - Obnova komunikace

Při frézování živiničného krytu v úseku budované kanalizace (úsek Š3-Š4) byla zjištěna vyšší tloušťka - vrstva stávajících asfaltových vrstev asfaltových vrstev o mocnosti 30 cm.

### Přílohy:

- 1) Rozpočet stavebního objektu SO 01 a SO 03 - Kanalizace vč. přípojek + Obnova komunikace
- 2) Zápis geotechnika ve Stavebním deníku ze dne 23.3.2021 (List č. 1668310)




Cena stavby dle SOD v Kč bez DPH:

**8 425 550,20**

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo v Kč (bez DPH):	Cena navrhované změny stavby v Kč (bez DPH):	Nová cena stavby po změně celkem v Kč (bez DPH):	Celková změna stavby v +/- %
<b>8 425 550,20</b>	<b>65 481,00</b>	<b>8 491 031,20</b>	0,7772%

Podpisem stvrzují souhlas:

Dodavatel	Ing. Petr Římnáč	datum	13. 5. 2021	podpis	
Zástupce investora stavby	Bc. Josef Vejšický, starosta	datum	25 -05- 2021	podpis	
	Václav Brož - TDI	datum	14.5.2021	podpis	
Změny během výstavby - krycí list				vyhotovení číslo, zápisnice	

**Změnový list 1 - Zatřídění hornin dle třídy těžitelnosti, skutečnost**

Název projektu: TD-CA-2000069563 - 134 - STAV. ÚPRAVY MASARYKOVO NÁM. V MIROVICÍCH



Objednatel: Město Mirovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 65 481,00

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
<b>2.</b>		<b>SO 01 Kanalizace včetně přípojek</b>				<b>41 769,00</b>
<b>2.01.</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>41 769,00</b>
2.01.06	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	M3	1 019,340	331,90	0,00
2.01.06	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	M3	-130,000	331,90	-43 147,00
2.01.06.1	132351253N	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3 (dl. 41,6m x šířka 2,5m x hloubka 0,75m) 30%	M3	78,000	544,00	42 432,00
2.01.06.2	132451253N	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 1 000 do 5 000 m3 (dl. 41,6m x šířka 2,5m x hloubka 0,50m) 20%	M3	52,000	817,00	42 484,00
<b>4.</b>		<b>SO 03 Obnova komunikace</b>				<b>23 712,00</b>
<b>4.1.</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>23 712,00</b>
4.1.3	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	736,000	82,15	0,00
4.1.3.1	113154226N	Frézování živичného krytu tl 300 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase (dl. 41,6m x šířka 2,5 m)	M2	104,000	228,00	23 712,00



## Evidenční list změny stavby č.02

Název stavby: **Stavební úpravy Masarykova nám. v Mirovích 1. etapa,**  
 Smlouva číslo: **841/TD/TA/2021/01**  
 Název objektu: **Kanalizace vč. přípojek, Obnova komunikace**  
 Objednatel: **Město Mirovice, Masarykovo nám. 38, 398 06 Mirovice**

číslo objektu /  
 číslo změny objektu

**SO 00, 01,02,03**

číslo změny stavby

**02**

Zhotovitel stavby:

**STRABAG a.s.,** Kačírkova 982/4, Jínonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744

Obsah:		
Krycí list:		
<input type="checkbox"/>	Záznam o změně - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Grafické přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Další přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>

číslo paré	příjemce
1	Dodavatel
2	Investor
3	Investor
4	Projektant

Zdůvodnění a popis změny:

**SO 01 - Kanalizace vč. přípojek**

Z důvodu vyšší třídy těžitelnosti a výskytu balvanitých hornin v trase budované kanalizace (úsek Š2 - Š3) pod silnicí I/19 bylo rozhodnuto o změně navrhovaného protlaku za překop komunikace.

Součástí ZL je finanční vyčíslení odsouhlasené změny typu PVC kanalizačního potrubí DN 600 (úspora z ceny díla).

**SO 03 - Obnova komunikace**

Vyvolaná změna protlaku za překop silnice I/19 řeší požadovanou skladbu a rozsah konstrukčních a asfaltových vrstev komunikace dle závazného stanoviska vlastníka komunikace I/19 - ŘSD ČR.

**Přílohy:**

1) Rozpočet stavebního objektu SO 00, 01, 02 a 04 - , VRN, Kanalizace vč. Přípojek, Vodovod vč. přípojek a Obnova komunikace

Cena stavby dle SOD v Kč bez DPH: **8 425 550,20**

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo v Kč (bez DPH) vč. ZL:	Cena navrhované změny stavby v Kč (bez DPH):	Nová cena stavby po změně celkem v Kč (bez DPH):	Celková změna stavby v +/- %
<b>8 491 031,20</b>	<b>-33 141,14</b>	<b>8 457 890,06</b>	-0,3903%

**Podpisem stvrzují souhlas:**

Dodavatel	Ing. Petr Řimnáč	datum	13.5.2021	podpis	
Zástupce investora stavby	Bc. Josef Vejšický, starosta	datum	25-05-2021	podpis	
	Václav Brož - TDI	datum	14.5.2021	podpis	
Změny během výstavby - krycí list				vyhotovení číslo	141/00 Praha 4, Zé

## Změnový list 2 - Překop silnice I/19 (náhrada za protlak)

Název projektu: TD-CA-2000069563 - 134 - STAV. ÚPRAVY MASARYKOVO NÁM. V MIROVICÍCH

**STRABAG**

Objednatel: Město Mirovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] -33 141,14

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		<b>SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>80 306,85</b>
1.1.		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>80 306,85</b>
1.1.8.1	012-7N	Dopravně-inženýrské opatření (překop silnice I/19 po 1/2), vč. nákladů za pronájem pozemku od ŘSD (DIO značení: 24 840 Kč, ŘSD: 42 632,85 Kč, DIO vyřízení: 12 834 Kč)	KPL	1,000	80 306,85	80 306,85
2.		<b>SO 01 Kanalizace včetně přípojek</b>				<b>-182 092,09</b>
2.01.		<b>Zemní práce</b>				<b>-102 892,55</b>
2.01.06	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	M3	28,875	331,90	9 583,61
2.01.06.1	132351253N	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3 (dl. 14m x šířka 2,5m x hloubka 0,75m)	M3	26,250	544,00	14 280,00
2.01.06.2	132451253N	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 1 000 do 5 000 m3 (dl. 14m x šířka 2,5m x hloubka 0,50m)	M3	17,500	817,00	14 297,50
2.01.07	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost	M3	1,580	6,64	10,49
2.01.08	143104111-1	Protlačení kameninových trub DN600	M	-14,000	12 907,19	-180 700,66
	143104111-1.0.N	Náklady na protlak ( A) startovací jámy, doprava, protlačení: 92 000 Kč; B) ŘSD pronájem silnice I/19: 42 658,43 Kč aj.)	Kpl	1,000	134 658,43	134 658,43
2.01.09	59710710-1	trouba kameninová glazovaná DN 600mm pro ražení	M	-14,140	9 219,42	-130 362,60
2.01.12	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, př	M3	72,625	16,59	1 204,85
2.01.13	162401101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	72,625	67,61	4 910,18
2.01.16	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	M3	72,625	48,19	3 499,80
2.01.17	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	72,625	9,27	673,23
2.01.18	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	116,200	86,05	9 999,01
2.01.19	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	44,625	132,15	5 897,19
2.01.20	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hlo	M3	14,000	211,43	2 960,02
2.01.21	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	T	23,380	265,03	6 196,40
2.04.		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>5 407,55</b>
2.04.01	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a šterkopisku do 63 mm	M3	5,250	1 030,01	5 407,55
2.06.		<b>Trubní vedení</b>				<b>-84 607,09</b>
2.06.01	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 (provizorní napojení z Š3 na stávající kanalizaci)	M	3,000	129,95	389,85
2.06.02	28617003	troubka kanalizační PP plnostěnná hladká DN 150x1000 mm SN 10 (provizorní napojení)	M	3,030	195,45	592,21
2.06.03	871420310-1	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 600	M	14,000	363,86	5 094,04
2.06.04	EPUS630SN10_6	Troubka kanalizační hladká PP SN 10 630x6000 mm PP	KUS	2,330	25 457,89	59 316,88
2.06.04	EPUS630SN10_6	Troubka kanalizační hladká PP SN 10 630x6000 mm PP	KUS	-31,059	25 457,89	-790 696,61
	EPUS630SN10_6.0.N	Troubka kanalizační hladká PP SN 10 630x6000 mm PP (odsouhlasená změna typu potrubí)	KUS	31,059	20 628,37	640 696,54
3.		<b>SO 02 Vodovod včetně přípojek</b>				<b>-18 438,80</b>
3.1.		<b>Zemní práce</b>				<b>-18 438,80</b>
3.1.09	141721115	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm	M	-10,000	1 843,88	-18 438,80
4.		<b>SO 03 Obnova komunikace</b>				<b>87 082,90</b>
4.1.		<b>Zemní práce</b>				<b>17 866,45</b>
4.1.1	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p (dl. 14m x š. 2,5m)	M2	35,000	55,32	1 936,20
4.1.2	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p	M2	35,000	82,97	2 903,95
4.1.3	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy	M2	42,000	82,15	3 450,30
4.1.3	113154226N	Frézování živичného krytu tl 300 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase (14 m x 3 m)	M2	42,000	228,00	9 576,00
4.2.		<b>Komunikace pozemní - skladba dle požadavku ŘSD</b>				<b>61 421,36</b>
4.2.1	564871116N	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	M2	42,000	314,00	13 188,00
4.2.2	567132115N	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	M2	42,000	416,00	17 472,00

**Změnový list 2 - Překop silnice I/19 (náhrada za protlak)**

Název projektu: TD-CA-2000069563 - 134 - STAV. ÚPRAVY MASARYKOVO NÁM. V MIROVICÍCH



Objednatel: Město Mirovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] -33 141,14

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČC [CZK]
4.2.3	577156141N	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	42,000	380,00	15 960,00
4.2.4	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	M2	42,000	11,88	498,96
4.2.5	577134141N	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	42,000	271,00	11 382,00
	919122132N	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	M	28,000	86,60	2 424,80
	915221112N	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	7,000	70,80	495,60
<b>4.3.</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>7 795,09</b>
4.3.1	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	23,380	30,73	718,47
4.3.2	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	514,360	4,92	2 530,65
4.3.3	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	T	16,800	184,39	3 097,75
4.3.4	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	16,830	86,05	1 448,22