

1
1
R4c. 43/2021
lod (2)

1 Obec

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

č. 841/TD/TA/2021/01 ze dne 22.1.2021

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Město Mirovice**
Se sídlem: Masarykovo náměstí 38, 398 06 Mirovice
Zástupen: Bc. Josefem Vejšickým, starostou města
IČ: 00249858
DIČ: CZ00249858
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 641238369/0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupen: Ing. Petrem Římnáčem, vedoucím PJ, na základě plné moci
Markétou Maříkovou, ekonomkou PJ, na základě plné moci
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1100029040/5500

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č.2

(dále jen „dodatek“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou změny díla a s tím související změna celkové ceny díla „Mirovice – Stavební úpravy Masarykova náměstí v Mirovicích 1.etapa – východní strana“.
2. Smluvní strany konstatují, že ke změnám došlo v rámci okolností, které vyvstaly v průběhu realizace a že se jedná o změny objektivně nepředvídatelné.
3. Bližší specifikace je uvedena ve Změnových listech č.3 a č.4 a rozpočtech změn, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

**II.
Hodnota změn**

1. Změnový list č.3 vícepráce	123 544,96 Kč bez DPH
<u>Změnový list č.3 méněpráce</u>	<u>- 46 868,26 Kč bez DPH</u>
Celková cena změny	76 676,70 Kč bez DPH
2. Změnový list č.4 vícepráce	591 661,48 Kč bez DPH
<u>Změnový list č.4 méněpráce</u>	<u>- 456 938,94 Kč bez DPH</u>
Celková cena změny	134 722,54 Kč bez DPH

**III.
Změny ceny díla**

1. Cena díla z dodatku č.1:

Cena díla bez DPH	8 457 890,06 Kč
DPH 21%	1 776 156,91 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	10 234 046,97 Kč

2. Cena díla po změnách 3 a 4 viz. tento dodatek:

Cena díla bez DPH	8 669 289,30 Kč
DPH 21%	1 820 550,75 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	10 489 840,05 Kč

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je založen na dobré víře obou smluvních stran a jejich rozhodné snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se vyskytují při plnění smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č.1	Změnový list č.3 a rozpočet
Příloha č. 2	Změnový list č.4 a rozpočet

k

4. Schvalovací doložka podle § 41 zákona 128/2000 Sb. O obcích:
 Tento dodatek č.2 byl schválen Radou města Mirovice) dne 22.6.2021 č. usnesení
43/2/2021.....nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města Mirovice

V Mirovicích, dne 28.6.2021

V Písku, dne 4.6.2021

Objednatel:



Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG
 STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
 IČ: 60838744
 (556)

.....
 Ing. Petr Řimnáč, vedoucí PJ
 na základě plné moci

.....
 Markéta Maříková, ekonomka PJ
 na základě plné moci

Smlouvu přezkoumal: Křivancová Iveta
 KŘIVANCOVÁ IVETA

k

Evidenční list změny stavby č.03

Název stavby: Stavební úpravy Masarykova nám. v Mirovicích 1. etapa, Smlouva číslo: 841/TD/TA/2021/01 Název objektu: Kanalizace vč. přípojek, Obnova komunikace Objednatel: Město Mirovice, Masarykovo nám. 38, 398 06 Mirovice	číslo objektu / číslo změny objektu SO 01	číslo změny stavby 03
--	--	-------------------------------------

Zhotovitel stavby:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jínonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744

Obsah: Krycí list: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 60%;">Záznam o změně - počet stran A4</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Grafické přílohy - počet stran A4</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Další přílohy - počet stran A4</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Záznam o změně - počet stran A4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grafické přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Další přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">číslo paré</th> <th style="width: 90%;">příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Dodavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Investor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Investor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Projektant</td> </tr> </tbody> </table>	číslo paré	příjemce	1	Dodavatel	2	Investor	3	Investor	4	Projektant
<input type="checkbox"/>	Záznam o změně - počet stran A4	<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>	Grafické přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>	Další přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>																		
číslo paré	příjemce																			
1	Dodavatel																			
2	Investor																			
3	Investor																			
4	Projektant																			

Zdůvodnění a popis změny:

SO 01 - Kanalizace vč. přípojek

Při zemních pracech byly v rýze (v úseku Š4-Š5) kanalizace zastiženy horniny s vyšší třídou těžitelnosti. Podle zatřídění geotechnika se jedná o následující typy zemin: hor. 3, 4, 5.
 Dále bylo zjištěno, že kanalizační přípojka k nemovitosti č.p.40 se nachází pod úrovní budované kanalizační stoky DN600 v hl. 3,50m.
 Tato přípojka DN150 musela být z důvodu zachování spádu odtoku napojena do kanalizace v délce 31 bm, (tzn o 20bm delší úsek).

Přílohy:




- 1) Rozpočet stavebního objektu SO 01 - Kanalizace vč. přípojek
- 2) Zápis geotechnika ve Stavebním deníku ze dne 18.5.2021

Cena stavby dle SOD v Kč bez DPH: **8 425 550,20**

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo v Kč (bez DPH) vč. ZL:	Cena navrhované změny stavby v Kč (bez DPH):	Nová cena stavby po změně celkem v Kč (bez DPH):	Celková změna stavby v +/- %
8 457 890,06	76 676,70	8 534 566,76	0,9066%

Podpisem stvrzuji souhlas:

Dodavatel	Ing. Petr Řimnáč	datum	4.6.2021	podpis	
Zástupce investora stavby	Bc. Josef Vejšický, starosta	datum	28.6.2021	podpis	
	Václav Brož - TDI	datum	4.6.2021	podpis	

Změny během výstavby - krycí list

vyhotovení číslo

Změnový list 3 - Zatřídění hornin dle třídy těžitelnosti, skutečnost

Název projektu: TD-CA-2000069563 - 134 - STAV. ÚPRAVY MASARYKOVO NÁM. V MIROVICÍCH

STRABAG

Objednatel: Město Mirovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

 Celkem [CZK] 35 133,70

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
2.		Kanalizace včetně přípojek				35 133,70
2.01.		Zemní práce - úsek č.1 (délky 30m, šířky 1,4m, hloubky 2,26m) , kubatura: 94,92m3				24 308,54
2.01.06	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	M3	1 019,340	331,90	0,00
2.01.06	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	M3	-90,174	331,90	-29 928,75
2.01.06.1	132351253N	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3 (75% z kubatury: 94,92m3)	M3	71,190	544,00	38 727,36
2.01.06.2	132451253N	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 1 000 do 5 000 m3 (20% z kubatury: 94,92m3)	M3	18,984	817,00	15 509,93
2.01.		Zemní práce - úsek č.2 (délky 33,60m, šířky 1,4m, hloubky 2,17m) , kubatura: 102,076m3				10 825,16
2.01.06	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	M3	1 019,340	331,90	0,00
2.01.06	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	M3	-51,038	331,90	-16 939,51
2.01.06.1	132351253N	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3 (50% z kubatury: 102,076m3)	M3	51,038	544,00	27 764,67
2.01.06.2	132451253N	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 1 000 do 5 000 m3 - 0%	M3	0,000	817,00	0,00

Změnový list 3 - Přípojka č.p. 40

Název projektu: TD-CA-2000069563 - 134 - STAV. ÚPRAVY MASARYKOVO NÁM. V MIROVICÍCH

STRABAG

Objednatel: Město Mirovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 41 543,00

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.		Kanalizace včetně přípojek (přípojka k č.p.40, prodloužení o 20m v hl. 2,65m)				41 543,00
2.01.		Zemní práce				32 562,98
2.01.06	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³ (50% výkopu, tj. délka 20m x šířka 0,8m x hloubka 1,325m)	M3	21,200	331,90	7 036,28
2.01.07	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo	M3	21,200	6,64	140,77
	132351253N	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000 mm s urovnáním dna do předepsaného spádu v hornině tř. 4 (50% výkopu, tj. délka 20m x šířka 0,8m x hloubka 1,325)	M3	21,200	544,00	11 532,80
2.01.12	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, př	M3	42,400	16,59	703,42
2.01.13	162401101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	42,400	67,61	2 866,66
2.01.16	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z horniny tř. 1 až 4	M3	42,400	48,19	2 043,26
2.01.17	171201201	Uložení sypaniny na skládky (dl 20m x š. 0,8m x hl.0,4)	M3	6,400	9,27	59,33
2.01.18	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	10,240	86,05	881,15
2.01.19	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách (42,4 m ³ - 6,4 m ³)	M3	36,000	132,15	4 757,40
2.01.20	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hlo (dl 20m x š 0,8m x hl. 0,25m)	M3	4,000	211,43	845,72
2.01.21	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál	T	6,400	265,03	1 696,19
2.04.		Vodorovné konstrukce				2 472,02
2.04.01	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm (dl. 20m x š 0,8m x hl 0,15 m)	M3	2,400	1 030,01	2 472,02
2.06.		Trubní vedení				6 508,00
2.06.01	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	M	20,000	129,95	2 599,00
2.06.02	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná hladká DN 150x1000 mm SN 10	M	20,000	195,45	3 909,00

k

Evidenční list změny stavby č.04

Název stavby: **Stavební úpravy Masarykova nám. v Mirovicích 1. etapa,**
 Smlouva číslo: 841/TD/TA/2021/01
 Název objektu: **Kanalizace vč. přípojek, Obnova komunikace**
 Objednatel: **Město Mirovice, Masarykovo nám. 38, 398 06 Mirovice**

číslo objektu /
 číslo změny objektu

SO 03

číslo změny stavby

04

Zhotovitel stavby:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744

Obsah:
 Krycí list:

Záznam o změně - počet stran A4

Grafické přílohy - počet stran A4

Další přílohy - počet stran A4

číslo
 paré

1

Dodavatel

2

Investor

3

Investor

4

Projektant

Zdůvodnění a popis změny:

SO 03 - Obnova komunikace

Z důvodu požadavku investora byla změněna skladba vozovkových vrstev pod jízdními pruhy komunikace - náměstí východní strana, záměnou podkladní vrstvy ze Š 32/63 za vrstvu z kameniva stmelěného cementem SC C 8/10 v tl 15 cm.

Z důvodu ochrany stávajících stožárů veřejného osvětlení umístěných v parkovací ploše bylo rozhodnuto o jejich ochráněním zřízením ostrůvků z kamenných obrub.

Přílohy:




- 1) Rozpočet stavebního objektu SO 03 - Obnova komunikace
- 2) Rozpočet stavebního objektu SO 03 - Obnova komunikace + nákres/detail ostrůvku

Cena stavby dle SOD v Kč bez DPH: **8 425 550,20**

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo v Kč (bez DPH) vč. ZL:	Cena navrhované změny stavby v Kč (bez DPH):	Nová cena stavby po změně celkem v Kč (bez DPH):	Celková změna stavby v +/- %
8 534 566,76	134 722,54	8 669 289,30	1,5786%

Podpisem stvrzují souhlas:

Dodavatel	Ing. Petr Římnáč	datum	5.6.2021	podpis	
Projektant	Ing. Jiří Koplík	datum		podpis	
Zástupce investora stavby	Bc. Josef Vejšický, starosta	datum	29.6.2021	podpis	
	Václav Brož - TDI	datum	4.6.2021	podpis	

Změny během výstavby - krycí list

vyhotovení číslo

Změnový list č. 4 - Změna skladby vozovkových vrstev v jízdnicích pruzích komunikace

Název projektu: TD-CA-2000069563 - 134 - STAV. ÚPRAVY MASARYKOVO NÁM. V MIROVICÍCH

STRABAG

Objednatel: Město Mirovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 119 554,66

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Masarykovo náměstí - východ				119 554,66
1.03.		Komunikace pozemní - jízdnicí pruhy (2 x 3,75 m), délka úpravy: 150,44 m				119 554,66
1	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	M2	1 128,300	228,94	258 313,00
2	58935150.	Směs stmelená cementem SC C 8/10 - podklad z KSC v tl 15 cm (plocha 1 128,3 m2 x tl. 0,15 m)	M3	169,245	1 880,00	318 180,60
3	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2	-1 128,300	205,73	-232 125,16
4	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-1 128,300	199,25	-224 813,78
<p><u>Vozovkové vrstvy - skladba:</u> Kostka 15/17 15 cm Lože z DK 5 cm SC C 8/10 15 cm ŠD 0/63 25 cm Celkem: 60 cm</p>						

Změnový list č. 4 - Ochranné ostrůvky stožárů VO z kamenných obrub

Název projektu: TD-CA-2000069563 - 134 - STAV. ÚPRAVY MASARYKOVO NÁM. V MIROVICÍCH

STRABAG

Objednatel: Město Mirovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 15 167,88

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		Masarykovo náměstí - východ				15 167,88
1.05.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 167,88
1.05.09	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostéh	M	6,240	679,06	4 237,33
1.05.11	58380426	obrubník kamenný obloukový , žula, r=1+3 m 20x25 obrubník r=0,5 m 20x25	M	6,240	1 751,69	10 930,55