

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo

č. 841/TD/TA/2021/01 ze dne 22.1.2021

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Město Mirovice**
Se sídlem: Masarykovo náměstí 38, 398 06 Mirovice
Zástupen: Bc. Josefem Vejšickým, starostou města
IČ: 00249858
DIČ: CZ00249858
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 641238369/0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupen: Ing. Petrem Řimnáčem, vedoucím PJ, na základě plné moci
Markétou Maříkovou, ekonomkou PJ, na základě plné moci
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1100029040/5500

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č.3

(dále jen „dodatek“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou změny díla a s tím související změna celkové ceny díla „Mirovice – Stavební úpravy Masarykova náměstí v Mirovicích 1.etapa – východní strana“.
2. Smluvní strany konstatují, že ke změnám došlo v rámci okolností, které vyvstaly v průběhu realizace a že se jedná o změny objektivně nepředvídatelné.
3. Bližší specifikace je uvedena ve Změnovém listu č.5 a rozpočtu změn, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

**II.
Hodnota změn**

1. <u>Změnový list č.5</u>	114 859,64 Kč bez DPH
Celková cena změny	114 859,64 Kč bez DPH

**III.
Změny ceny díla**

1. Cena díla z dodatku č.2:

Cena díla bez DPH	8 669 289,30 Kč
DPH 21%	1 820 550,75 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	10 489 840,05 Kč

2. Cena díla po změnách 5 viz. tento dodatek:

Cena díla bez DPH	8 784 148,94 Kč
DPH 21%	1 844 671,28 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	10 628 820,22 Kč

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je založen na dobré víře obou smluvních stran a jejich rozhodné snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se vyskytnou při plnění smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č.1

Změnový list č.5 a rozpočet


4. Schvalovací doložka podle § 41 zákona 128/2000 Sb. O obcích:
 Tento dodatek č.2 byl schválen Radou města Mirovice) dne 15.8.2021 č. usnesení
46/4/2021nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města Mirovice

V Mirovicích, dne 26.8.2021

V Písku, dne 27.7.2021


Objednatel:

Zhotovitel: STRABAG a.s.




 Bc. Josef Vejšický
 starosta města





 Ing. Petr Řimnáč, vedoucí PJ
 na základě plné moci

STRABAG
 STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
 IČ: 60833744
 (S50)



 Markéta Maříková, ekonomka PJ
 na základě plné moci

Smlouvu přezkoumal: 
 KRIVANCOVÁ IVETA



Evidenční list změny stavby č.05

Název stavby: Stavební úpravy Masarykova nám. v Mirovicích 1. etapa, Smlouva číslo: 841/TD/TA/2021/01 Název objektu: Kanalizace vč. přípojek, Obnova komunikace Objednatel: Město Mirovice, Masarykovo nám. 38, 398 06 Mirovice	číslo objektu / číslo změny objektu <h3 style="text-align: center;">SO 01, 02</h3>	číslo změny stavby <h3 style="text-align: center;">05</h3>
---	--	---

Zhotovitel stavby:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744

Obsah: Krycí list: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 80%;">Záznam o změně - počet stran A4</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Grafické přílohy - počet stran A4</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Další přílohy - počet stran A4</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Záznam o změně - počet stran A4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grafické přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Další přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">číslo paré</th> <th style="width: 70%;">příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Dodavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Investor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Investor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Projektant</td> </tr> </table>	číslo paré	příjemce	1	Dodavatel	2	Investor	3	Investor	4	Projektant
<input type="checkbox"/>	Záznam o změně - počet stran A4	<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>	Grafické přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>	Další přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>																		
číslo paré	příjemce																			
1	Dodavatel																			
2	Investor																			
3	Investor																			
4	Projektant																			

Zdůvodnění a popis změny:

SO 02 - Vodovodní řad 1,2,3 a přípojky

V soupisu prací, který je součástí SOD, nebyly uvedeny položky týkající se propojení stávajícího vodovodního řadu na nově budovaný vodovod. Po odkrytí uzlového bodu propojení bylo vytvořeno schéma obsahující jednotlivé armatury, uzávěry a tvarovky, které zajistí fungování zásobování pitnou vodou do veškerých řadů z propojovacího bodu - ulice Dolejší.

SO 01 - Kanalizace

V rámci posílení odvodu dešťových vod okapovým svodem u nemovitosti č.p. 39 objednatel rozhodl o dodatečné osazení litinového lapače sřešních splavenin DN 150 a jeho napojení na budovanou přípojku kanalizace.

Přílohy:




- 1) Rozpočet stavebního objektu SO 02 - Vodovodní řad 1,2,3 a přípojky
- 2) Schéma propojení stávajícího řadu na nový vodovod
- 3) Rozpočet stavebního objektu SO 01 - Kanalizace

Cena stavby dle SOD v Kč bez DPH: **8 425 550,20**

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo v Kč (bez DPH) vč. ZL:	Cena navrhované změny stavby v Kč (bez DPH):	Nová cena stavby po změně celkem v Kč (bez DPH):	Celková změna stavby v +/- %
8 669 289,30	114 859,64	8 784 148,94	1,3249%

Podpisem stvrzují souhlas:

Dodavatel	Ing. Petr Řimnáč	datum	27.7.2021	podpis	
Projektant	Ing. Jiří Pudil	datum		podpis	
Zástupce investora stavby	Bc. Josef Vejšický, starosta	datum	26.9.2021	podpis	
	Václav Brož - TDI	datum	27.7.2021	podpis	

Změny během výstavby - krycí list	vyhotovení číslo
-----------------------------------	------------------

6

číslo list č.5 - Vodovod

STRABAG

Název projektu: TD-CA-2000069563 - 134 - STAV. ÚPRAVY MASARYKOVO NÁM. V MIROVICÍCH

Objednatel: Město Mirovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 110 900,70

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
3.		Vodovod včetně přípojek				110 900,70
3.3.		Trubní vedení				110 900,70
3.3.01	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	KUS	1,000	649,75	649,75
3.3.02	55253087	trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 200mm	KUS	1,010	1 558,70	1 574,29
	N	TLTP100/200 FF/TP/TV.PŘÍRDN 100/200	KS	1,010	1 061,70	1 072,32
	N	TLTP100/300 FF/TP/TV.PŘÍRDN 100/300	KS	1,010	1 248,97	1 261,46
	N	TLTP100/300 FF/TP/TV.PŘÍRDN 100/300	KS	1,010	964,90	974,55
3.3.07	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	KUS	3,000	699,73	2 099,19
	N	M16/60 Šroub pozink pevn 8.8., M16x60	KS	32,000	8,72	279,04
	N	M16P Podložka pozink pro spoj mat M16	KS	32,000	0,69	22,08
	N	Matice pozink M16	KUS	32,000	3,32	106,24
3.3.12	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	KUS	2,000	758,04	1 516,08
3.3.16	55254029	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 150-90°	KUS	2,020	4 371,23	8 829,88
	N	2.1.100.3432 ISIFLO T100 34x32 spojka	KUS	1,010	855,24	863,79
	N	2.3.1.321 ISIFILO kulový kohout 32x1	KUS	1,010	666,54	673,21
	N	79941000016 SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100	KS	2,020	3 837,37	7 751,49
	N	40010011016 PŘÍRUBA 0400 PN 10/16 DN 100/110	KS	2,020	2 807,40	5 670,95
	N	TLTP 100/400 FF/TP/TV PŘÍR DN 100/400	KS	1,010	1 436,24	1 450,60
	N	EBKHF160X45 AVK FUSION EL. KOLENO 160 MM x 45°	KS	2,020	2 618,55	5 289,47
	N	TLTP150/400 FF/TP/TV PŘÍRUBA DN 150/400	KS	1,010	2 312,26	2 335,38
3.3.28	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	KUS	2,000	181,93	363,86
3.3.30	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	KUS	5,000	227,41	1 137,05
3.3.07	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	KUS	3,000	699,73	2 099,19
3.3.31	28615975	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 110	KUS	5,050	297,48	1 502,27
3.3.34	877321101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160	KUS	3,000	259,90	779,70
3.3.35	28615978	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 160	KUS	3,030	587,58	1 780,37
3.3.47	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	KUS	1,000	909,65	909,65
3.3.48	42221116	šoupátko s přírubami, voda DN 80mm PN16	KUS	1,010	4 293,79	4 336,73
3.3.50	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	KUS	1,000	303,22	303,22
3.3.51	K24008015016	Hydrant podzemní 80/1,5 m	KUS	1,010	18 484,57	18 669,42
3.3.60	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	2,000	1 595,88	3 191,76
3.3.61	42221119	šoupě přírubové F4AVK 3.1 l=210mm DN 150	kus	2,020	8 987,09	18 153,92
3.3.62	9,50113E+11	Souprava zemní teleskopická E1/A-1,3-1,8 125-150 (1,3-1,8m)	kus	3,030	1 724,65	5 225,69
3.3.71	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	3,000	866,33	2 598,99
3.3.72	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	KUS	3,000	622,00	1 866,00
3.3.73	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilového a šoupátového	KUS	3,000	218,81	656,43
3.3.74	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	KUS	1,000	909,65	909,65

Změnový list č.5 - Vodovod

Název projektu: TD-CA-2000069563 - 134 - STAV. ÚPRAVY MASARYKOVO NÁM. V MIROVICÍCH

STRABAG

Objednatel: Město Mirovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 110 5

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
3.3.75	42291452	poklop litinový - hydrantový DN 80	KUS	1,000	1 499,69	1 499,69
3.3.76	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	KUS	1,000	679,78	679,78
	N	M20/70, Šroub pozink, pevn 8.8, M20x70	KUS	42,000	16,68	700,56
	N	M20/80, Šroub pozink, pevn 8.8., M20x80	KUS	50,000	17,75	887,50
	N	M20P, Podložka pozink pro spoj mat M20	KUS	50,000	1,03	51,50
	N	M20, Matice pozink M20	KUS	50,000	3,56	178,00

účetní list č.5 - Střešní svod

STRABAG

Název projektu: TD-CA-2000069563 - 134 - STAV. ÚPRAVY MASARYKOVO NÁM. V MIROVICÍCH

Objednatel: Město Mirovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 3 958,94

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.06.		Trubní vedení				1 388,77
2.06.01	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	M	2,000	129,95	259,90
2.06.02	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná hladká DN 150x1000 mm SN 10	M	2,000	195,45	390,90
2.06.05	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	KUS	2,000	303,22	606,44
2.06.06	28617320	koleno kanalizace PP KG DN 160x15°	KUS	1,000	63,92	63,92
2.06.07	28617338	koleno kanalizace PP KG DN 160x45°	KUS	1,000	67,61	67,61
2.09.		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 570,17
2.09.1	721241103	Lapače střešních splavenin litinové DN 150	KUS	1,000	2 569,14	2 569,14
2.09.2	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,031	33,46	1,03