

## OBJEDNÁVKA

Objednavatel:		číslo dokladu	
název	<b>10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, přísp. org.</b>	číslo cenové nabídky	
sídlo	<b>Plzeň, nám. Míru 6, PSČ 301 00</b>	datum cenové nabídky	
IČO :	70 879 320	datum vystavení	27.09.2021
DIČ :		datum plnění	
bank.účet :		daňový doklad	<b>faktura</b>
		forma úhrady	<b>převodem</b>

Dodavatel :		Adresát :
název	<b>Kruml - pozemní stavby s.r.o.</b>	
sídlo	<b>Bendova 1087/12, 301 00 Plzeň</b>	
IČO :	263 52 281	
DIČ :		
bank.účet		

Objednáváme u Vás realizaci havarijní opravy kanalizace v I. NP na chodbě v rozsahu

CN ze dne 21.9. 2021 za cenu vč. DPH ve výši 93.064,97 Kč.

**Termín realizace od 30.9. 2021.**

Vystavil :

tel. spoj. :

#### AKCEPTACE OBJEDNÁVKY č.

Tímto přijímáme Vaši objednávku ze dne \_\_\_\_\_ za výše uvedenou cenu.

Předpokládané datum plnění \_\_\_\_\_ .

V .....dne :

.....

za dodavatele -

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>10.ZŠ</b>	JKSO	
Název objektu	Havárie ležaté kanalizace	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		<b>21.09.2021</b>	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	20 378,38	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	37 749,03	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	6 709,41	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	8 413,85	11		0,00	16	Provozní vlivy	5,00%	3 662,53
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		73 250,67	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		3 662,53
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>76 913,20</b>
	DPH	%
	snížená	15,0
	základní	21,0
	Základ daně	0,00
	DPH celkem	16 151,77
	<b>Cena s DPH</b>	<b>93 064,97</b>
	<b>E Přípočty a odpočty</b>	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

Stavba: 10.ZŠ

Objekt: Havárie ležaté kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 9. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 60 865,72 13,228**

**1 Zemní práce 16 316,78 1,000**

###	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	5,400	1 400,00	7 560,00	0,000
###	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,400	184,00	993,60	0,000
###	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,400	256,00	1 382,40	0,000
###	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,720	599,00	5 822,28	0,000
###	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,500	517,00	258,50	0,000
##	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	1,000	300,00	300,00	1,000

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 499,00 12,127**

##	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,750	3 900,00	2 925,00	1,692
##	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,005	35 000,00	175,00	0,005
##	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	5,000	246,00	1 230,00	0,051
##	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	5,000	350,00	1 750,00	0,559
###	635111421	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby kamenivem pl přes 2 m2	m3	4,900	1 310,00	6 419,00	9,820

**8 Trubní vedení 8 826,61 0,099**

###	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	1,000	351,00	351,00	0,012
###	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	1,000	515,00	515,00	0,020
###	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	6,000	226,00	1 356,00	0,000
###	721173403.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 160	m	2,000	531,28	1 062,56	0,022
###	721173404.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 200	m	2,000	805,70	1 611,40	0,036
##	PPL.MKGB20015	Koleno 15° kanalizační Pipelife PP MASTER DN 200 PP	kus	5,000	484,86	2 424,30	0,005
##	28612006	přechod kanalizační KG kamenina-plast bez těsnění DN 160	kus	1,000	371,00	371,00	0,001
##	28611530	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200	kus	1,000	912,00	912,00	0,001
##	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	1,000	159,00	159,00	0,001
###	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,099	650,00	64,35	0,000

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 390,00 0,003**

##	952905241	Dokončující úklid po zatopení budov bytové nebo občanské výstavby	m2	50,000	89,00	4 450,00	0,003
###	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,125	2 960,00	3 330,00	0,000
###	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	5,000	140,00	700,00	0,000
###	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,525	1 320,00	693,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
###	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	5,000	43,40	217,00	0,000

**997 Přesun sutě 6 128,88 0,000**

##	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,339	801,00	2 674,54	0,000
##	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,339	233,00	777,99	0,000
##	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,675	10,20	282,29	0,000
##	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,339	717,00	2 394,06	0,000

**998 Přesun hmot 7 704,45 0,000**

###	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	13,170	585,00	7 704,45	0,000
-----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 12 384,95 0,203**

**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 474,06 0,032**

###	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	5,000	10,10	50,50	0,000
##	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,002	48 300,00	96,60	0,002
###	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	5,000	125,00	625,00	0,002
##	62832001	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	m2	5,828	115,00	670,22	0,028
###	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,032	992,00	31,74	0,000

**771 Podlahy z dlaždic 10 910,89 0,171**

##	LSS.TAA35069	<i>dlaždice TAURUS GRANIT 69 Rio Negro, 298x298x9mm</i>	m2	6,000	483,03	2 898,18	0,115
###	771573915	Oprava podlah z keramických lepených do 22 ks/m2	kus	125,000	63,30	7 912,50	0,056
###	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,171	586,00	100,21	0,000

**Celkem 73 250,67 13,431**