

DSS Vlašská - příjezdová rampa ke kavárně

Rozpočet	465 521,25 Kč
ZS - koordinační a inženýrská činnost, projektová činnost	32 586,49 Kč

ICENA CELKEM BEZ DPH

498 107,74 Kč

DSS Vlašská - příjezdová rampa ke kavárně

	Popis	m.j.	mn.	jed. cen.	cena celk.
1	očistění tlakovou vodou	m2	87,600	██	██
2	odstranění nesoudržných hmot	m2	87,600	██	██
3	adhézní můstek pro novou vrstvu	m2	87,600	██	██
4	úprava ukončení - D+M obrubníků, D+M ukončujících prvků atd.	m	36,500	██	██
5	provedení podkladní vrstvy	m2	87,600	██	██
6	provedení výkopu pro kanalizaci délky 10m, š .0,6m, hi. 1,2m - ručně	m3	7,200	██	██
7	D+M kanalizačních hub - plastové DN150-DN200 včetně tvarovek	m	10,000	██	██
8	D+M revizní Šachty DN900, ht.1,5m	ks	1,000	██	██
9	D+M odtokových žlabů AcoDrein včetně příslušenství	m	10,000	██	██
10	zásyp kanalizace štěrkokoviskem *	m3	7,200	██	██
11	D+M žulové řezané dlažby - mozaika "Pražská"	m2	87,600	██	██
12	provedení dilatačních celků	kpl	1,000	██	██
13	oprava cementové omítky	m2	54,750	██	██
14	nátěr omítky	m2	54,750	██	██
15	repase zábradlí - očištění, obroušení, odmaštění, nátěr	m	36,500	██	██
16	přesun hmot - vnitrostaveništní, částečně ručně nošením - do 50m	kpl	1,000	██	██
17	přesun hmot - mimostaveništní (omezený přístup - auta do 3,5t)	kpl	1,000	██	██
	CELKEM				465 521,25