




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

1



MMOPP00LRY1V

MMOPP00LRY1V

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 29.03.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„MŠ Mostní (výměna oken, zateplení)“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	Ing. ILLÍK – RAIL spol. s r.o.
Sídlo:	Kolofíkovo nábřeží 1671/11A, Kateřinky, 747 05 Opava
IČ:	25359592
DIČ:	CZ25359592
Datová schránka:	5ymbz87
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED]
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15070
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „zhotovitel“	

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 29.03.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „MŠ Mostní (výměna oken, zateplení)“ (PID smlouvy: MMOPP00LRWBV) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení vyrovnávky atik pod oplechování;
- předmětem díla je úprava řešení vstupní branky do zahrady MŠ;
- mění se rozsah opravy vnitřního ostění a nadpraží – vyrovnání stávajících nerovností EPS;
- mění se rozsah provedení otvorových výplní dle skutečnosti a včetně změny barevného řešení dveří;
- předmětem díla je úprava řešení soklu budovy – projektovaný KZS s mozaikovou omítkou je nahrazen odvětrávaným soklem s nátěrem.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	1.798.181,31 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 153.399,05 Kč
- nová celková cena díla	1.644.782,26 Kč
- DPH 21 %	345.404,27 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	1.990.186,53 Kč

(slovy: jeden milión devět set devadesát tisíc jedno sto osmdesát šest a 53/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 22.09.2021, č. usnesení 3581/85/RM 21.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,

e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 23. 09. 2021

V Opavě dne 24.9.2021

Za objednatele

primátor



Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.

Kolofíkovo nábř. 1671/11A

747 05 OPAVA 5

IČO: 25252422 DIČ: CZ25252422

Za zhotovitele

Celkové sestavení rozpočtu - DODATEK Č. 1

"MŠ Mostní (výměna oken, zateplení)"

Dílčí rozpočet	Cena bez DPH
Vícepráce	165 431,41 Kč
Méněpráce	- 318 830,46 Kč
Celkem bez DPH	- 153 399,05 Kč
DPH 21%	- 32 213,80 Kč
Cena celkem s DPH 21%	- 185 612,85 Kč

Ing.


Kolářkovo nář. 1671/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
Tel.: 553 624 035, Fax: 553 619 076

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2413	MŠ Mostní - výměna oken, zateplení
Objekt:	2413	MŠ Mostní - výměna oken, zateplení
Rozpočet:	11	Rozpočet méně prací

Objednatel:	Statutární město Opava	IČO: 00300535
	Horní náměstí 382/69	DIČ: CZ00300535
	74601 Opava-Město	

Zhotovitel:	Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o.	IČO: 25359592
	Kolofíkovo Nábřeží 1671/11A	DIČ:
	74705 Opava Kateřinky	

Vypracoval:	
-------------	---

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-133 324,90
PSV			-35 505,56
MON			0,00
Vedlejší náklady			-150 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-318 830,46

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-318 830,46 CZK
Základní DPH	21 %	-66 954,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	-385 784,86 CZK
--------------------------	------------------------

v Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.³
Kolofíkovo nábřeží 1671/11A

dne

3.9.2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úprava povrchů vnějších	HSV			-133 324,90	42,7
711	Izolace proti vodě	PSV			-28 327,85	9
741	Elektroinstalace - silnoprúd	PSV			-4 000,00	1
781	Obklady keramické	PSV			-677,71	0
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-2 500,00	1
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	VN			-150 000,00	47
Cena celkem					-318 830,46	100

Položkový rozpočet

S:	2413	MŠ Mostní - výměna oken, zateplení
O:	2413	MŠ Mostní - výměna oken, zateplení
R:	11	Rozpočet méně prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úprava povrchů vnějších				-133 324,90
32	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	-89,92001	600,00	-53 952,01

skl. A - soklová část nad terénem :

pohled severní :

-(18,60+0,14*2)*0,70

-13,21600

0,85*0,57

0,48450

pohled západní :

-(10,451+0,14*2)*0,71

-7,61901

1,05*0,30*2

0,63000

pohled jižní :

-(13,52+0,14*2)*0,70

-9,66000

0,80*0,40*2

0,64000

0,40*0,40

0,16000

pohled východní :

-(2,15+0,14)*0,70+1,20*0,70/2

-2,02300

-(3,46+0,14)*0,45

-1,62000

-(5,51+0,14*2)*0,45

-2,60550

Mezisoučet :

skl. A - soklová část pod terénem :

pohled severní :

-(18,60+0,14*2)*1,00

-18,88000

pohled západní :

-(10,451+0,14*2)*1,00

-10,73100

pohled jižní :

-(13,52+0,14*2)*1,00

-13,80000

pohled východní :

-(2,15+0,14)*1,00

-2,29000

-(3,46+0,14)*1,00

-3,60000

-(5,51+0,14*2)*1,00

-5,79000

Mezisoučet :

38	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrénu tl do 40 mm	m	-14,64000	200,00	-2 928,00
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

skl. A - soklová část nad terénem :

pohled severní :

(0,85+0,57)*2 : -(0,85+0,57)*2

-2,84000

pohled západní :

(1,05+0,30)*2*2 : -(1,05+0,3)*2*2

-5,40000

pohled jižní :

(0,80+0,40)*2*2 : -(0,80+0,40)*2*2

-4,80000

(0,40+0,40)*2 : -(0,40+0,40)*2

-1,60000

51	622331121	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťka do 15 mm hladká stěn	m2	-96,06800	200,00	-19 213,60
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

skl. A - soklová část pod a nad terénem : -96,068

-96,06800

52	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	-36,76700	550,00	-20 221,85
39	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 30mm	m2	-3,22080	100,00	-322,08

Položkový rozpočet

S:	2413	MŠ Mostní - výměna oken, zateplení
O:	2413	MŠ Mostní - výměna oken, zateplení
R:	11	Rozpočet méně prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		14,64*0,20*1,1 : -14,64*0,20*1,1		-3,22080		
33	28376445	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch, tl 140mm, $\lambda=0,034$ W/m2K	m2	-91,71840	400,00	-36 687,36
		-89,92*1,02		-91,71840		

Díl: 711		Izolace proti vodě				-28 327,85
100	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	-53,69100	150,00	-8 053,65
		pohled severní : -18,60		-18,60000		
		pohled západní : -10,451		-10,45100		
		pohled jižní : -13,52		-13,52000		
		pohled východní : -(2,15+3,46+5,51)		-11,12000		

101	711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	-53,69100	30,00	-1 610,73
103	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	-53,69100	150,00	-8 053,65
102	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,01900	35 000,00	-665,00
104	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posvsem	m2	-64,42900	150,00	-9 664,35
107	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-280,47380	1,00	-280,47

Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				-4 000,00
110	741R.02	Úprava elektroskríně na fasádě - doplnění redukčního kusu dle tloušťky nového KZS a nové dvířka - kompletní provedení vč. pomocných stavebních prací	kpl	-4,00000	1 000,00	-4 000,00
		"pohled severní" 3 : -3		-3,00000		
		"pohled západní" 1 : -1		-1,00000		

Díl: 781		Obklady keramické				-677,71
150	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	-0,48000	200,00	-96,00
		parapet WC :				
		"m.č. 103" : -0,60*0,40		-0,24000		
		"m.č. 208" : -0,60*0,40		-0,24000		

151	781674115	Montáž obkladů parapetů šířky do 400 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	-1,20000	250,00	-300,00
		parapet WC :				
		"m.č. 103" : -0,60		-0,60000		
		"m.č. 208" : -0,60		-0,60000		

152	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	-1,00000	275,00	-275,00
154	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	-6,71000	1,00	-6,71

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				-2 500,00
156	783R.02	Odrezivění a trojnásobný antikorozní nátěr venkovní konzoly nn - kompletní provedení vč. dodávky materiálu	kpl	-4,00000	500,00	-2 000,00
		"pohled severní" 2 : -2		-2,00000		
		"pohled západní" 2 : -2		-2,00000		

157	783R.03	Odrezivění a trojnásobný antikorozní nátěr venkovní konzoly veřejného osvětlení - kompletní provedení vč. dodávky materiálu	kpl	-1,00000	500,00	-500,00
		"pohled severní" 1 : -1		-1,00000		

Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-150 000,00
175	VRN.15	Povinná rezerva na nepředvídatelné práce (pevná částka 150 000,- Kč)	kpl	-1,00000	150 000,00	-150 000,00

Položkový rozpočet

S:	2413	MŠ Mostní - výměna oken, zateplení
O:	2413	MŠ Mostní - výměna oken, zateplení
R:	11	Rozpočet méně prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2413** **MŠ Mostní - výměna oken, zateplení**

Objekt: **2413** **MŠ Mostní - výměna oken, zateplení**

Rozpočet: **10** **Rozpočet více prací**

Objednatel: **Statutární město Opava**

IČO: 00300535

Horní náměstí 382/69

DIČ: CZ00300535

74601

Opava-Město

Zhotovitel: **Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o.**

IČO: 25359592

Kolofíkovo Nábřeží 1671/11A

DIČ:

74705

Opava Kateřinky

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			49 592,65
PSV			115 838,76
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			165 431,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	165 431,41 CZK
Základní DPH	21 %	34 740,60 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **200 172,01 CZK**

v Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.

dne

3.9.2021

IČO:

Tel.:

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11 975,75	7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			32 345,40	20
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 398,75	1
8	Trubní vedení	HSV			2 092,50	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			780,25	0
763	Dřevostavby	PSV			82 454,07	50
764	Konstrukce klempířské	PSV			16 497,69	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 735,00	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 152,00	4
Cena celkem					165 431,41	100

Položkový rozpočet

S:	2413	MŠ Mostní - výměna oken, zateplení
O:	2413	MŠ Mostní - výměna oken, zateplení
R:	10	Rozpočet více prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				11 975,75
1N	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	88,35000	51,30	4 532,36
		nové výplně otvorů - ulončení ostění z EPS :				
		"P02" : (1,25+1,6*2)*7		31,15000		
		"P03" : (1,8+1,6*2)*10		50,00000		
		"P04" : (0,6+0,9*2)*3		7,20000		
2N	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	26,50500	172,00	4 558,86
		nové výplně otvorů :				
		"P02" : (1,25+1,6*2)*0,3*7		9,34500		
		"P03" : (1,8+1,6*2)*0,3*10		15,00000		
		"P04" : (0,6+0,9*2)*0,3*3		2,16000		
21	612143004	Montáž omítkových samolepicích zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	2,40000	20,00	48,00
		nové výplně otvorů :				
		"P04" : (0,6+0,9*2)		2,40000		
23	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,72000	500,00	360,00
		nové výplně otvorů :				
		"P04" : (0,6+0,9*2)*0,3		0,72000		
3N	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	2,40000	75,00	180,00
		nové výplně otvorů :				
		"P04" : (0,6+0,9*2)		2,40000		
4N	28350202R	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l = 2,5 m	m	97,18500	11,90	1 156,50
		88,35*1,1		97,18500		
5N	28375930R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 20 mm	m2	27,83025	38,70	1 077,03
		26,505*1,05		27,83025		
22	59051476	profil zajišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění	m	2,52000	25,00	63,00
		2,4*1,05		2,52000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				32 345,40
6N	622471317R00	Aplikace fasádního strukturovaného nátěru na sokl	m2	49,22701	200,00	9 845,40
		sokl Cetris : 36,76701		36,76701		
		sokl plot : 8,9*0,7*2		12,46000		
7N	58551500R	weberrudicolorZ fasádní nátěrová hmota bal. 25 kg	kg	100,00000	225,00	22 500,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 398,75
8N	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	23,75000	101,00	2 398,75
		pod oplechování atik : 14,85		14,85000		
		plot : 8,9		8,90000		
Díl: 8		Trubní vedení				2 092,50
9N	871313.Rpol	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN do 150	m	9,30000	225,00	2 092,50
		rozebrání, úprava trasy a zpětná montáž dešť.kanalizace :		9,30000		
		5,5+3,8				
		ve výkopu - dvůr :				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				780,25
10N	976036111R00	Vybourání cihelných zákrytových desek	m	8,90000	72,50	645,25
		oplocení : 8,9		8,90000		
80	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel	m2	0,54000	250,00	135,00
		pl do 1 m2				
		"P04" : 0,6*0,9		0,54000		
Díl: 763		Dřevostavby				82 454,07

Položkový rozpočet

S:	2413	MŠ Mostní - výměna oken, zateplení
O:	2413	MŠ Mostní - výměna oken, zateplení
R:	10	Rozpočet více prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11N	76361.Rpol	M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo. bez dodávky desek skl. A - soklová část nad terénem : pohled severní : (18,60+0,14*2)*0,70 : (18,6+0,14*2)*0,7 -0,85*0,57 : -0,85*0,57 pohled západní : (10,451+0,14*2)*0,71 : (10,451+0,14*2)*0,71 -1,05*0,30*2 : -1,05*0,3*2 pohled jižní : (13,52+0,14*2)*0,70 : (13,52+0,14*2)*0,7 -0,80*0,40*2 : -0,8*0,4*2 -0,40*0,40 : -0,4*0,4 pohled východní : (2,15+0,14)*0,70+1,20*0,70/2 : (2,15+0,14)*0,7+1,2*0,7/2 (3,46+0,14)*0,45 : (3,46+0,14)*0,45 (5,51+0,14*2)*0,45 : (5,51+0,14*2)*0,45 ostění : (0,85+0,57*2)*0,20 : (0,85+0,57*2)*0,20 (1,05+0,30*2)*2*0,20 : (1,05+0,3*2)*2*0,20 (0,80+0,40*2)*2*0,20 : (0,8+0,4*2)*2*0,20 (0,40+0,40*2)*0,20 : (0,4+0,4*2)*0,20	m2	36,76701	1 200,00	44 120,41
12N	76641.Rpol	Podkladový rošt pod obložení stěn	m2	36,76701	250,00	9 191,75
13N	55360017R	UW profil Knauf C5M 50/40/4000 mm s ochranou proti korozi - třída C5M 36,76701*1,15	m	42,28206	64,30	2 718,74
14N	59590738R	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 12 mm 3 350 x 1 250 mm	kus	11,00000	1 789,50	19 684,50
15N	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	757,15400	8,90	6 738,67
Díl: 764		Konstrukce klempířské				16 497,69
16N	762441113RT2	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm atiky : 0,4*14,85 oplocení : 0,45*8,9	m2	9,94500	1 023,00	10 173,74
17N	764812220R00	Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz,rš 330 mm strana JV - prodloužení okapu u štít.zdi : 7,45	m	7,45000	371,00	2 763,95
18N	764214605	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm oplocení : 8,9	m	8,90000	400,00	3 560,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				10 735,00
19N	766R.01	Příplatek k PVC vchodovým dveřím za jednostrannou barevnou fólii Walnuss amaretto "P01" 1 - příplatek 18% : 0,18	%	0,18000	26 750,00	4 815,00
139	766R.04	Dodávka a montáž plastového jednokřídlého otevíracího- sklopného okna rozm. 600x900 mm - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace- viz. PD (výkr.č. D-13) "P04" : 1	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
20N	766R.11	Dodávka a montáž postformingové parapetní desky rozm. 600 x 400 mm, povrch z dekorativní fólie - barva bílá parapet :	kus	3,00000	640,00	1 920,00

Položkový rozpočet

S:	2413	MŠ Mostní - výměna oken, zateplení
O:	2413	MŠ Mostní - výměna oken, zateplení
R:	10	Rozpočet více prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

"m.č. 103" : 1 1,00000

"m.č. 208" : 1 1,00000

skladová místnost : 1 1,00000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					6 152,00
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------

21N	900	RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	16,00000	384,50	6 152,00
-----	-----	-----	-----------------------------	---	----------	--------	----------

zámečnická úprava vstupní branky oplocení - D+M 16,00000

sloupku : 12+4

včetně nátěru branky + sloupku :