

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	NZM-úpravy serveru/4 NP	Doba výstavby:	Objednatel: Národní zemědělské muzeum s. p. o
Druh stavby:	stavební část, elektro	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Národní zemědělské muzeum s. p. o. (zkr. „NZM“)	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	
							0,00	0,00	0,00	
34 Stěny a příčky										
1		342012225R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášt.,MA 12,5mm 2,92*2,82 -(0,9*1,97)	m2						RTS I / 2021
2		342090111R00	Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 25 kg, CW 50, 1xopl. 1	kus						RTS I / 2021
3		346275113R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 100 mm (1,56*1,22*2)+(3,22*1,22)+(3,29*1,22)	m2						RTS I / 2021
61 Úprava povrchů vnitřní										
4		610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů (0,9*2,08)+(0,9*2*2)+(0,8*2) 2,9*2,5	m2						RTS I / 2021
5		612421615R00	Omlítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřena (1,56*1,22*2)+(3,22*1,22)+(3,29*1,22)	m2						RTS I / 2021
6		612445R00	Omlítka - penetrace, stěna - upravená položka (2,82*(4+4+2,92+0,85+0,85+3,29+3,29+0,32+0,32+3,2+3,2))*2 (4,64*(0,2+2,44))*2 (2,44*(1,52+0,85+0,85+0,77+0,62+0,52+0,9+2,902))*2	m2						RTS I / 2021
7		612445R00	Omlítka - penetrace, strop - upravená položka 9,2+2,95+8,9+11,8	m2						RTS I / 2021
8		612445R00	Omlítka "kerštuk" tl. 2 mm, stěna - upravená položka 2,82*(4+4+2,92+0,85+0,85+3,29+3,29+0,32+0,32+3,2+3,2) 4,64*(0,2+2,44) 2,44*(1,52+0,85+0,85+0,77+0,62+0,52+0,9+2,902)	m2						RTS I / 2021
9		612445R00	Omlítka "kerštuk" tl. 2 mm, strop - upravená položka 9,2+2,95+8,9+11,8	m2						RTS I / 2021
10		612481211R00	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny 2,82*(4+4+2,92+0,85+0,85+3,29+3,29+0,32+0,32+3,2+3,2) 4,64*(0,2+2,44) 2,44*(1,52+0,85+0,85+0,77+0,62+0,52+0,9+2,902)	m2						RTS I / 2021
11		611481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy 9,2+2,95+8,9+11,8	m2						RTS I / 2021
12		63127282	Bandáž skelná, perlinka s oky 6,5 x 6,5 mm, 50 m2 108,04+32,85 :ztratné 3%; 4,2267	m2						RTS I / 2021
							0,00	0,00	0,00	
64 Vypíné otvory										
13		642942212RT2	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm Varianta: včetně dodávky zárubně 1	kus						RTS I / 2021
728 Vzduchotechnika										
14		728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 2	kus						RTS I / 2021
15		64286251	Mřížka plastová 4	kus						RTS I / 2021
							0,00	0,00	0,00	
762 Konstrukce tesařské										
16		762526110RT3	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm Varianta: včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 50 mm 1,13*2,92	m2						RTS I / 2021
							0,00	0,00	0,00	
763 Dřevostavby										
17		763614232RT6	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. Varianta: vc. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm (1,13*2,92)*2	m2						RTS I / 2021
							0,00	0,00	0,00	
766 Konstrukce truhlářské										
18		766 D+M	Dodávka a montáž mobiláře - kancelářský stůl 1400/1600+kontejner Varianta: Položka dle výběru a požadavku investora - cenová úroveň pro nacenění 7.000,- Kč/kus; Fakturace skutečných nákladů 1	kus						RTS I / 2021
19		766 D+M	Dodávka a montáž mobiláře - kancelářská židle plohovatelá,kolečka, područka	kus						RTS I / 2021

		<i>Varianta: Položka dle výběru a požadavku investora - cenová úroveň pro nacenění 3.000,- Kč/kus</i>							
		<i>Fakturace skutečných nákladů</i>							
20	766661122R00	1 Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	M2	kus					RTS I / 2021
21	766	1 Dodávka dřevěného křídla dveří		kus					RTS II / 2020
		<i>Varianta: cenová úroveň pro nacenění 3.000,- Kč/kus</i>							
		<i>fakturace skutečnosti</i>							
22	766670021R00	1 Montáž kliky a štítku	DV 1	kus					RTS I / 2021
23	766	1 Dodávka kliky a štítku		kus					RTS II / 2020
		<i>Varianta: cenová úroveň pro nacenění 1.500 Kč/kus</i>							
		<i>fakturace skutečnosti</i>							
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					0,00	0,00	0,00
24	767221119R00	1 Montáž schodiště a zábradlí schod		kus					RTS I / 2021
		<i>Varianta: - doplnění nového ocelového schodiště, ocelové svařované prvky z jackelu 60/40/4mm, nášlapy z pororostů 30mm, zábradlí trubka 40mm – všechny svary zabrousit, nátěr hnědou barvou podle vzorníku shodného se stávající barvou na rámech oken</i>							
		<i>fakturace skutečnosti</i>							
	776	Podlahy povlakové	dle výkresové dokumentace				0,00	0,00	0,00
25	776101101R00	1,13*2,92 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	P1	m2					RTS I / 2021
26	776583110R00	1,13*2,92 Položení podložky pod povlakové podlahy	P1	m2					RTS I / 2021
27	28375321	9,2+2,95+8,9-3,3 Izolační podložka pod podlahu tl. 3 mm	P2	m2					RTS I / 2021
		21,05 ;ztratné 5%; 1,0525							
28	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	P1	m2					RTS I / 2021
		<i>Varianta: pouze položení - PVC ve specifikaci</i>							
		1,13*2,92							
29	776	9,2+2,95+8,9-3,3 Vinil,dle výběru investora, cenová úroveň pro nacenění 400 Kč/m2 (zátěžové prostředí tř.34, vzrový výrobek CUCK	P2	m2					RTS II / 2020
		21,05 ;ztratné 5%; 1,0525							
30	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu		m					RTS I / 2021
		<i>Varianta: pouze lepení - soklík ve specifikaci</i>							
		4+4+2,9+2,9+2,9+2,9+3,2+3,2+0,32+0,32+3,3+3,3+0,85							
31	776	34,09 Vinil, sokly dle výběru investora, cenová úroveň pro nacenění 30 Kč/m2		m					RTS II / 2020
		34,09 ;ztratné 5%; 1,7045							
	783	Nátěry					0,00	0,00	0,00
32	783323331R00	1 Nátěr syntetický radiátorů deskových 2x + 2x email		kpl					RTS I / 2021
33	783324342R00	1 Nátěr syntetický UT potrubí Z +2x + 2x email		kpl					RTS I / 2021
	784	Malby					0,00	0,00	0,00
34	784011111R00	9,2+2,95+8,9+11,8 Oprášení/ometení podkladu		m2					RTS I / 2021
		2,82*(4+4+2,92+0,85+0,85+3,29+3,29+0,32+0,32+3,2+3,2)							
		4,64*(0,2+2,44)							
		2,44*(1,52+0,85+0,85+0,77+0,62+0,52+0,9+2,902)							
35	784191101R00	9,2+2,95+8,9+11,8 Penetrace podkladu univerzální 1x		m2					RTS I / 2021
		2,82*(4+4+2,92+0,85+0,85+3,29+3,29+0,32+0,32+3,2+3,2)							
		4,64*(0,2+2,44)							
		2,44*(1,52+0,85+0,85+0,77+0,62+0,52+0,9+2,902)							
36	784195222R00	2,82*(4+4+2,92+0,85+0,85+3,29+3,29+0,32+0,32+3,2+3,2)		m2					RTS I / 2021
		4,64*(0,2+2,44)							
		2,44*(1,52+0,85+0,85+0,77+0,62+0,52+0,9+2,902)							
37	784195212R00	9,2+2,95+8,9+11,8 Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x		m2					RTS I / 2021
38	784442021RT2	2,92*2,82*2 Malba disperzní interiérová, výška do 3,8m		m2					RTS I / 2021
		<i>Varianta: pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace</i>							
		-(0,9*1,97)*2							
39	784442021RT2	2,92*2,82*2 Malba disperzní interiérová - příplatek za barvu - šedá		m2					RTS I / 2021

			-(0,9*1,97)*2							
	90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	0,00	0,00
40	909	R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h						RTS I / 2021
			8							
41	905	R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h						RTS I / 2021
			Varianta: Revize							
			5							
42	900	R23	HZS	h						RTS I / 2021
			Varianta: elektromontér v tarifní třídě 6							
			2							
	94		Lešení a stavební výtahy					0,00	0,00	0,00
43	941955003R00		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2						RTS I / 2021
			5							
	95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					0,00	0,00	0,00
44	952901111R00		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2						RTS I / 2021
			9,2+2,95+8,9+11,8							
	96		Bourání konstrukcí					0,00	0,00	0,00
45	978011191R00		Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2						RTS I / 2021
			9,2+2,95+8,9							
46	978013191R00		Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2						RTS I / 2021
			Varianta: bez odečtů dveří - eliminuje náklady na pracnost u špalet							
			2,82*(4+4+2,92+0,85+0,85+3,29+3,29+0,32+0,32+3,2+3,2)							
			4,64*(0,2+2,44)							
			2,44*(1,52+0,85+0,85+0,77+0,62+0,52+0,9+2,902)							
			-(1,56*1,22*2)+(3,22*1,22)+(3,29*1,22))							
47	762215812R00		Demontáž schodiště žebříkového š. do 1 m z fošen	m						RTS I / 2021
			3,5							
48	976076199R00		Vybourání kovového zábradlí	m						RTS I / 2021
			3,5							
	H28		Vedení elektrická a dráhy visuté					0,00	0,00	0,00
49	998289011R00		Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t						RTS I / 2021
			0,05							
	H99		Ostatní přesuny hmot					0,00	0,00	0,00
50	999281111R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t						RTS I / 2021
			1,636+1,141+0,004+0,02+0,091+0,025+0,531							
			0,001+0,041+0,03+0,002+0,024							
	S		Přesuny suti					0,00	0,00	0,00
51	979011211R00		Svislá doprava suti a vylour. hmot za 2.NP nošením	t						RTS I / 2021
			5,6044							
52	979011219R00		Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t						RTS I / 2021
			5,6044*2							
53	979081111R00		Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km	t						RTS I / 2021
			5,6044							
54	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t						RTS I / 2021
			Varianta: vzdálenost skládky upřesní dodavatel v rámci nabídky							
			5,6044*20							
55	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t						RTS I / 2021
			5,6044							
56	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t						RTS I / 2021
			5,6044*2							
57	979094111R00		Nakládání nebo překládání vylouraných hmot	t						RTS I / 2021
			5,6044							
58	979990101R00		Poplatek za sklád.	t						RTS I / 2021
			Varianta: směsný stavební odpad							
			5,6044							
	M21		Elektromontáže					0,00	0,00	0,00
59	210202999R00		Demontáž světél, vypínačů a zásuvek	kus						RTS I / 2021
			1							
60	210202999R00		Demontáž stávajících elektro rozvodů (nutno po odpojení od sítě) slabo a silno prosud, demontáž lišt,	kus						RTS I / 2021
			1							
61	210202999R00		Likvidace elektro odpadu	kus						RTS I / 2021
			1							
62	210111011RT2		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus						RTS I / 2021
			Varianta: včetně dodávky zásuvky 5517-2389							
			12							
63	210111019RT2		Zásuvka domovní zapuštěná - datová	kus						RTS I / 2021
			Varianta: včetně dodávky zásuvky							
			5							
64	210810045RT1		Kabel CYKY- 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m						RTS I / 2021
			Varianta: včetně dodávky kabelu							
			4+0,1+3,2+0,32+3,3+0,85+2							

65	210810046RT3	Kabel CYKY 3 x 2,5 mm2 pevně uložený <i>Varianta: včetně dodávky kabelu</i> 4+0,1+3,2+0,32+3,3+0,85+2	m						RTS I / 2021
66	210290255R00	Zjištění vývod 230V/380V 1	kus						RTS I / 2021
67	210112991R00	Montáž přepínače <i>Varianta: včetně dodávky</i> 1	kus						RTS I / 2021
68	210112049R00	Montáž vypínače <i>Varianta: včetně dodávky</i> 1	kus						RTS I / 2021
69	210110053RT1	Spínač nástěnný seriový <i>Varianta: včetně dodávky spínače</i> 3	kus						RTS I / 2021
70	210201523R00	Svítilno LED technické stropní závěsné 2 upev.body 3	kus						RTS I / 2021
71	348241127	Svítilno podhled.zářivkové 3	kus						RTS I / 2021
72	210289723R00	Montáž kabelové lišty 4+0,1+3,2+0,32+3,3+0,85+2	m						RTS I / 2021
73	34572288	Kabelová lišta na omítku 4+0,1+3,2+0,32+3,3+0,85+2 ;ztrátě 5%; 0,6885	m						RTS I / 2021
M65 Elektroinstalace							0,00	0,00	0,00
74	650072620R00	Montáž čidla EPS 1	kus						RTS I / 2021
75	650072621R00	Dodávka čidla EPS 1	kus						RTS I / 2021
02VRN VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady							0,00	0,00	0,00
02VRN Příprava staveniště							0,00	0,00	0,00
76	021002VRN	Zabezpečovací práce <i>Varianta: zajištění ochrany vstupu do stavebního prostoru</i> 1	Soubor						
03VRN Zařízení staveniště							0,00	0,00	0,00
77	030001VRN	Zařízení staveniště 1	Soubor						
06VRN Územní vlivy							0,00	0,00	0,00
78	060001VRN	Územní vlivy <i>Varianta: úklid přídružených prostor mimo stavbu</i> 1	Soubor						
Celkem:									0,00

Poznámka:

Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla. A to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazu, výkresů a tech.zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a tech.zpráv, má za povinnost toto zdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Zdělení před ukončením výběrového řízení se také týká správnosti výkazů (výpočtů) a všech součástí PD a rozpočtu. Při zpravování nabídky je nutno studovat výkaz výměr společně s PD. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky na víc zřetel. Předkládaný materiál k ocenění je pouze výkazem výměr. Nabídková cena musí obsahovat veškeré položky nutné k dokončení díla-t.j. např. kompletní zařízení staveniště a režie výstavby včetně všech poplatků, přesun hmot, lešení, ochrana proti hluku a prašnosti, dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu stavby, náklady na požadavky DOSS jako např. pasportizace okolních staveb a chodníku, úklid stavby atd... U specifikací materiálů není-li uvedeno jinak je nutná konzultace s investorem-zohlednění jako konkrétních požadavků.