

SLEPÝ ROZPOČET

Objekt	JKSO
	SKP
Stavba	Měrná jednotka
	Počet jednotek
	Náklady na m.j.
Projektant	Typ rozpočtu

Objednatel

| Název objektu |

Název stavby

ENGINEERS CZ, s.r.o.

Zpracovatel projektu ENGINEERS CZ, s.r.o.

Hlavní město Praha

Dodavatel

Rozpočtoval

Zakázkové číslo

Počet listu

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	1 252 577		
Z	PSV celkem	3 282 324		
R	M práce celkem	1 413 003		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	5 947 904		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	5 947 904	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ostnákklady+HZS	5 947 904	Ostatní náklady celkem	0
Jméno:		Jméno : JUDr. Nina Rydlová		Jméno :Mgr.O. Bacovský.MBA
Datum :		Datum :31.10. 2016		Datum : 31.10.2016
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0%		5 947 904 Kč
DPH		15,0%		892 186 Kč
Základ pro DPH		0,0%		0 Kč
DPH		0,0%		0 Kč

Poznámka:

Je-li v zadávací dokumentaci a jejích přílohách snad definován konkrétní výrobce, jeho zástupce, či výrobek, nebo technologie, má se pouze za to, že je tím definován požadovaný standard dodávky a v samotné nabídce může být zcela, či částečně nahrazen i výrobkem jiným, srovnatelným.

Stavba:	Eng16/19 Vlašská 344/25 - rekonstrukce oken	Rozpočet: var.1
Objekt:	344/25 ul.Vlašská, 118 00 Praha 1, Malá Strana	kompletní výměna otvoroových prvků

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

0	Přípravné a pomocné práce	175 000	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	583152	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	74 250	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	128 530	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	122 025	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	20 250	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	40 000	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	18186	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	227 841	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	3 024 547	0	0	0
781	Obklady keramické	0	8111	0	0	0
784	Malby	0	21 825	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	91 184	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	0	0	0	1 413 003	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

			0	0
--	--	--	---	---

Slepý rozpočet

Stavba:	Eng16/19 Vlašská 344/25 - rekonstrukce oken	Rozpočet: var.1
Objekt:	344/25 ul.Vlašská, 118 00 Praha 1, Malá Strana	kompletní výměna otovorových prvků

Díl:	0	Přípravné a pomocné práce			
1	382111001MZ	Zaměření poloh	kpl.	1,00	
2	R01	Drobné detaily neobsazené v polož.staveb. rozpočtu	kpl.	too	

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní			
3	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	484,92	
4	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	60,24	
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	33,01	
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	160,95	
7	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	45,00	
8	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	6,01	
9	629451111R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm	m	6,20	
10	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	45,10	

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější			
11	622100010RA0	Omítka stěn vnější vápenocem. štuková, složitost 3	m2	45,00	
12	622471323R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 3-4	m2	45,00	

Díl:	64	Výplně otvorů			
13	641951321R00	Osazení rámu slepých, ocel, dřevo, plocha do 4 m2	kus	2,00	
14	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	3,00	
15	641954211R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 2,5 m2	kus	39,00	
16	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	242,46	
17	642953221R00	Dodatečné osaz.dřev.zárubní leštěných,nad 2,5 m2	kus	1,00	
18	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm	m	40,05	

Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání			
19	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	64,72	
20	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	17,31	
21	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	171,00	
22	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	1,00	
23	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	9,50	
24	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,28	
25	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	59,56	
26	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	7,20	
27	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,57	
28	968091001R00	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m	3,60	
29	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	40,05	
30	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	1,67	

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy			
31	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m, H 10 m	m2	150,00	
32	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	4 500,00	
33	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	150,00	
34	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	150,00	
35	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	67,50	
36	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	67,50	
37	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	150,00	
38	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	150,00	
39	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	150,00	

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			
------	----	--	--	--	--

Slepý rozpočet

Stavba :	Eng16/19 Vlašská 344/25 - rekonstrukce oken	Rozpočet: var.1
Objekt:	344/25 ul.Vlašská, 118 00 Praha 1, Malá Strana	kompletní výměna otovorových prvků

40	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	200,00
41	619991001U00	Zakrytí podlah fólie+páska	m2	200,00
Díl: 99				
42	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	15,15

Díl	764	Konstrukce klempířské		
43	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš do 100mm	m	32,00
44	764510210ROO	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 100 mm	m	32,00
45	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,09
Díl	766	Konstrukce truhlářské		
46	766621264R00	Okna komplet, jednoduchá do ráků pl. nad 1,5 m2	kus	2,00
47	766622223R00	Okna komplet.otvíravá do ráků, lkříd.nad 0,81 m2	kus	1,00
48	766622233R00	Okna kom plet.otvíravá do ráků, 2kříd.do 1,45 m2	kus	2,00
49	766622234R00	Okna komplet.otvíravá do ráků, 2kříd.do 2,10 m2	kus	2,00
50	766622275R00	Okna komplet.otvíravá do ráků, 4kříd.do 3,30 m2	kus	37,00
51	766661122R00	Montáž dveří do záručně, otevíravých lkř.nad 0,8 m	kus	1,00
52	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1 křídlových	kus	1,00
53	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00
54	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	8,00
55	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	28,00
56	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00
57	6111059324	Dveře balkonové dřevěné 1000 x 2400 mm , dle PD s izolačním dvojsklem tl.14mm, vč.prahu, kování Rozměry truhl. výrobků jsou pouze orientační, přesné zaměření je nutné doměřit před výrobou	kus	1,00
58	6111149699A	Okno dřevěné 4kříd. typ "A" 161x116 cm dle PD s izolačním dvojsklem tl.14mm, vč.kování Rozměry truhl. výrobků jsou pouze orientační, přesné zaměření je nutné doměřit před výrobou	kus	2,00
59	6111149699B	Okno dřevěné 4kříd. typ "B" 163,5x120 cm dle PD s izolačním dvojsklem tl.14mm, vč.kování Rozměry truhl. výrobků jsou pouze orientační, přesné zaměření je nutné doměřit před výrobou	[kus]	16,00
60	6111149699C	Okno dřevěné 4kříd. typ "C" 162,5x110 cm dle PD s izolačním dvojsklem tl.14mm, vč.kování Rozměry truhl. výrobků jsou pouze orientační, přesné zaměření je nutné doměřit před výrobou	kus	8,00
61	6111149699D	Okno dřevěné 4kříd. typ "D" 170x140 cm dle PD s izolačním dvojsklem tl.14mm, vč.kování Rozměry truhl. výrobků jsou pouze orientační, přesné zaměření je nutné doměřit před výrobou	kus	1,00
62	6111149699E	Okno dřevěné 2kříd. typ "E" 724x661 mm dle PD s izolačním dvojsklem tl.14mm, vč.kování Rozměry truhl. výrobků jsou pouze orientační, přesné zaměření je nutné doměřit před výrobou	kus	1,00
63	6111149699F	Okno dřevěné 2kříd. typ "F" 148,5x56 cm dle PD s izolačním dvojsklem tl.14mm, vč.kování Rozměry truhl. výrobků jsou pouze orientační, přesné zaměření je nutné doměřit před výrobou	kus	1,00
64	6111149699G	Okno dřevěné 8kříd. typ "G" 200x120 cm dle PD s izolačním dvojsklem tl.14mm, vč.kování Rozměry truhl. výrobků jsou pouze orientační, přesné zaměření je nutné doměřit před výrobou	kus	3,00
65	6111149699H	Okno dřevěné 2kříd. typ "H" 160x120 cm dle PD s izolačním dvojsklem tl.14mm, vč.kování Rozměry truhl. výrobků jsou pouze orientační, přesné zaměření je nutné doměřit před výrobou	kus	2,00
66	6111149699I	Okno dřevěné FIX. typ "I" 160x125 cm dle PD s izolačním dvojsklem tl.14mm Rozměry truhl. výrobků jsou pouze orientační, přesné zaměření je nutné doměřit před výrobou	kus	1,00
67	6111149699J	Okno dřevěné 1 kříd. typ "J" 165x135 cm dle PD s izolačním dvojsklem tl.14mm, vč.kování	kus	

Slepý rozpočet

Stavba:	Eng16/19 Vlašská 344/25 - rekonstrukce oken	Rozpočet: var.1
Objekt:	344/25 ul.Vlašská, 118 00 Praha 1, Malá Strana	kompletní výměna otvorových prvků

		Rozměry truhl. výrobků jsou pouze orientační, přesné zaměření je nutné doměřit před výrobou			
68	6111149699K	Okno dřevěné FIX. typ "K" 156,6x125 cm dle PD s izolačním dvojsklem tl.14mm			
		Rozměry truhl. výrobků jsou pouze orientační, přesné zaměření je nutné doměřit před výrobou			
69	6111149699L	Okno dřevěné 4kříd. typ "L" 130x112 cm dle PD s izolačním dvojsklem tl. 14mm, vč.kování	1 kus	6,00	tné
		Rozměry truhl. výrobků jsou pouze orientační, přesné zaměření je nutné doměřit před výrobou			
70	6111149699M	Okno dřevěné 4kříd. typ "M" 130x112 cm dle PD s izolačním dvojsklem tl. 14mm, vč.kování	1 kus	1,00	tné
		Rozměry truhl. výrobků jsou pouze orientační, přesné zaměření je nutné doměřit před výrobou			
71	611989999	Deska parapetní dřevěná	m	42,05	
72	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	4,81	

Díl:	781	Obklady keramické			
73	781411904R00	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 200x100	kus	15,00	
74	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,50	
75	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	1,67	
76	781675114R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 20x20 cm	m	5,00	
77	781675116R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm	m	1,20	
78	59762119S	Dodávka poškozených obkladů - vzhled dle stávajících	m2	2,00	
79	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,05	

Díl:	784	Malby			
80	784450020RAO	Malba ze směsi Remai, penetrace 1x, bílá 2x	m2	225,00	

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			
81	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,97	
82	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	9,97	
83	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,97	
84	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	189,34	
85	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,97	
86	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	59,79	
87	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	9,97	
88	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 31	t	9,97	
89	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	9,97	

Díl:	VN	Vedlejší náklady			
90	ON1	Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení	soubor	1,00	
		dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. předání zadavateli			
91	ON2	Zajištění publicity v souladu s pravidly dotačního programu	soubor	1,00	
92	ON3	Vypracování provozního předpisu a předpisu pro údržbu celého díla v českém jazyce	soubor	1,00	
93	ON4	Prodloužení záruky - zajištění servisu v záruční době po dobu 36 měsíců	soubor	1,00	
94	ON5	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele	soubor	1,00	
95	ON6	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve vyhotoveních 3x v tištěné formě a 2x na CD/DVD CD/DVD v digitální formě v pdf a .dwg v otevřeném formátu	soubor	1,00	
96	ON7	Vykližení a úklid místa plnění veřejné zakázky	soubor	1,00	

Stavba:	Eng16/19 Vlašská 344/25 - rekonstrukce oken	Rozpočet: var.1
Objekt:	344/25 ul.Vlašská, 118 00 Praha 1, Malá Strana	kompletní výměna otvorových prvků

Slepý rozpočet

97	VRN1	Zařízení staveniště	soubor	1,00			
98	VRN2	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00			
99	VRN3	Provozní vlivy	soubor	1,00			
100	VRN4	Přesun stavebních Kapacit, náklady na dopravu	soubor	1,00			
101	VRN5	Oborová přírážka, práce na památkách	soubor	1,00			
102	VRN6	Ztížené výrobní podmínky	soubor	1,00			
103	VRN7	Kompletační činnost	soubor	1,00			
m				WĚTĚ			

Slepý rozpočet

