

Změnový list č. 2 ze dne 13.9.2021

Název stavby:	SML Most p.o. - rekonstrukce správní budovy ředitelství – 2. etapa		
Číslo smluvního vztahu:	47/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č.p. 1/2, 434 69 Most		Zhotovitel: JMV tech s.r.o. U Stadionu 1190, 434 03 Most 3
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<ol style="list-style-type: none">1. Ztužení stropních dřevěných trámů 1.NP navrženo pomocí ocelových válcovaných nosníků v příčném směru objektu.2. Oprava omítek neřešila skutečnost na stavbě.3. PD neobsahuje úpravy některých příček.4. Navržena výměna a posun některých oken.5. Chodba 1.27 a 1.32 navržena s podlahovou krytinou z vinylu.6. Nosná vrstva podlahy 2.NP u realizovaných úprav ze dvou desek Cetris tl. 12 mm.7. PD neuvažuje s údržbou stávajících radiátorů, ani neuvažuje s výměnou nefunkčních závěsů radiátorů.8. V PD se neuvažovalo s prováděním radonového měření.9. Termín dokončení stavby dle smluvního vztahu je 25.10.2021.			
<u>Nové řešení:</u>			
<ol style="list-style-type: none">1. Byl proveden nový návrh ztužení stropů 1.NP s použitím dřevěných trámků.2. Budou upraveny skladby opravovaných omítek dle skutečnosti na stavbě.3. Část příček bude provedeno ze SDK konstrukce.4. Bude provedena výměna umístění WC a pisoáru v 1. NP a tím i ponechání stávajícího okna na původním místě bez bourání nového okenního otvoru.5. V chodbě 1.27 a 1.32 navržena keramická dlažba.6. Budou použity desky OSB v tl. 18 a 12 mm.7. Radiátory budou zavěšeny na nové závěsy a radiátory budou opatřeny novým nátěrovým systémem.8. Bude provedeno měření radonu ve vzduchu před a po realizaci nových podlah v 1. NP.9. Termín dokončení stavby je nově stanoven do 30.11.2021.			

Zdůvodnění změny:

1. Po odkrytí podlahy 2.NP bylo zjištěno, že uložení stropů 1.NP neodpovídá PD. Byl proveden nový statický návrh ztužení stropů 1.NP.
 2. Po prohlídce stavu vnitřních omítek zhotovitel navrhl nové řešení jejich oprav.
 3. Při realizaci stavebních prací došlo k destrukci některých příček, které nebyly správně založeny.
 4. Úspora finančních prostředků, která nezhoršuje navržený stav dle PD.
 5. V chodbě 1.27 a 1.32 navržena keramická dlažba z důvodu větší trvanlivosti.
 6. Zhotovitel zpochybnil únosnost Cetris desek v tl. 12 mm v podlaze 2.NP. Navíc po odkrytí podlahových vrstev 2. NP je potřeba provést srovnání všech stávajících podlah.
 7. Stávající radiátory jsou oprýskané, je nutné provést nový nátěr a vyměnit nefunkční závěsy radiátorů.
 8. Pro správný návrh nových podlah je potřeba znát úroveň radonu ve vzduchu v interiéru stavby.
 9. Vzhledem k navrženým změnám bude termín dokončení stavby prodloužen do 30.11.2021.
- Obecně lze důvod navržených změn charakterizovat jako změny, které je nutné provést po zjištění skutečného stavu konstrukcí po jejich odkrytí.

Změnou podle § 222 odst. 7 zákona se rozumí záměna původních položek rozpočtu PD č. 91, 94, 163 a 171 za nové položky č. 98, 99, 100, 125, 167 a 168.

Původní položky rozpočtu PD:

Položka č. 91 - Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22

Položka č. 94 - Ocel profilová UPE 200 jakost 11 375

Položka č. 163 - Podlahové kce podkladové z desek OSB tl. 22 mm na sraz šroubovaných

Položka č. 171 - Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotřískových desek CETRIS tl 2x12 mm na sraz šroubovaných

Nové položky:

Položka č. 98 - Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka nad 5 m včetně dopravy na stavbu

Položka č. 99 - Šroub kotevní dle PD

Položka č. 100 - Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

Položka č. 125 - Položení podlahy z hrubých prken na sraz konstrukční pod OSB nebo cetris část 2NP

Položka č. 167 - Podlahové kce podkladové z desek OSB tl. 12 mm na sraz šroubovaných

Položka č. 168 - Podlahové kce podkladové z desek OSB tl. 18 mm na sraz šroubovaných

Důvod je popsán v bodě č. 1. a 6. změnovího listu č. 2. Nově použitý materiál je pro tuto stavbu cenově nižší, materiálově srovnatelný a kvalitativně stejný a dle nového statického návrhu vhodnější.

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré podmínky § 222 odst. 6 a 7 zákona jsou dodrženy. V případě změn dle § 222 odst. 6 zákona jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, celková povaha veřejné zakázky se nemění a zároveň hodnota změny dle § 222 odst. 6 zákona nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. V případě změny dle § 222 odst. 7 zákona jde o záměnu položek soupisu stavebních prací, přičemž nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu či prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových položek je ve vztahu k původním položkám nižší a zároveň materiál či práce dle nových položek je kvalitativně stejný. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 a 7 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	


Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	5 701 014,22 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	1 033 836,55
Nová cena díla bez DPH:	6 734 850,77

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25.10.2021
Nový termín dokončení díla:	30.11.2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Milan Kožnar, jednatel společnosti JMV tech s.r.o.

Datum: 24 -09- 2021

Podpis: 



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Milan Kožnar, jednatel společnosti JMV tech s.r.o.

Datum: 24 -09- 2021

Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Milan Kožnar, jednatel společnosti JMV tech s.r.o.

Datum: 24 -09- 2021

Podpis: 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: 24 -09- 2021

Podpis: 

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení): 

Datum: 24 -09- 2021

Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega, primátor města

Datum: - 1 -10- 2021

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted], ekonomk

Datum: 29 -09- 2021

Podpis:

Změnový list č. 2 byl schválen usnesením č. RmM/3044/52/2021 ze dne 23.9.2021

Příloha změnového listu: Výpočet

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	SML Most p.o - rekonstrukce správní budovy ředitelství - 2.etapa	JKSO	
Název objektu	VCP A MNP - SDK	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Most	00266094	CZ00266094
Projektant			
Zhotovitel		47286334	CZ47286334
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			12.05.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	100 422,31	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	428 743,31	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	294 781,94	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	196 288,99	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	13 600,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 020 236,55	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	13 600,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH	1 033 836,55
DPH % Základ daně DPH celkem	
snížená 15,0	0,00 0,00
základní 21,0	1 033 836,55 217 105,68
Cena s DPH	1 250 942,23

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: SML Most p.o - rekonstrukce správní budovy ředitelství - 2.etapa
 Objekt: VCP A MNP - SDK

Objednatel: Statutární město Most
 Zhotovitel: JMV tech s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 12.05.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D2 **0,00** **0,000**

HSV Práce a dodávky HSV **426 222,25** **97,995**

3 Svislé a kompletní konstrukce **-194 361,84** **0,000**

196	312231115	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	2,020	5 045,76	10 192,43	0,000
91	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	l	-6,933	5 561,60	-38 558,57	0,000
92	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	-0,123	18 796,00	-2 311,91	0,000
93	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	-0,029	15 300,00	-443,70	0,000
94	13010938	ocel profilová UPE 200 jakost 11 375	t	-8,131	15 585,85	-126 728,51	0,000
188	319202113	Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	-10,200	2 201,44	-22 454,69	0,000
189	319202114	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	-63,300	2 746,28	-173 839,56	0,000
190	319202115	Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	31,500	5 061,77	159 445,90	0,000
197	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	3,000	112,26	336,77	0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **221 786,06** **97,540**

175	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	133,790	175,00	23 413,25	0,401
176	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	133,790	115,00	15 385,85	0,682
43	611321135	Potažení schodišťových štukových konstrukcí nanášené ručně	m2	35,000	145,00	5 075,00	0,643
177	611325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky schodišť v rozsahu plochy do 10%	m2	35,000	165,00	5 775,00	0,182
26	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	-660,260	146,05	-96 430,97	0,000
28	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	150,000	171,63	25 744,95	0,000
183	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	518,000	87,70	45 428,60	1,554
30	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	100,000	305,80	30 580,00	0,000
59	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	300,000	283,00	84 900,00	8,520
27	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	-1 478,772	141,40	-209 098,36	0,000
31	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	243,360	805,94	196 134,05	0,000
32	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	243,360	310,29	75 512,49	0,000
152	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	171,000	32,20	5 506,20	0,021
153	635111R	Oprava nosů schodiště betonového - sanační vrstvou a seřiznutím nosu	bm	39,600	350,00	13 860,00	85,536

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **163 098,02** **0,455**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
142	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	171,000	45,20	7 729,20	0,062
112	94900100R	Bourání sondy pro zjištění kce stropů	soub	6,000	1 500,00	8 999,99	0,000
191	953941516	Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové držáky apod. s jejich dodáním	kus	73,000	77,80	5 679,40	0,328
##	1	konzole upevňovací na litinové radiátory	kus	73,000	459,00	33 507,00	0,066
170	961044111	Bourání základů z betonu prostého nástupní podesta schodiště	m3	0,300	2 260,00	678,00	0,000
194	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	28,700	118,67	3 405,72	0,000
111	962031134	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 450 mm	m2	6,000	145,00	870,00	0,000
14	962084131	Bourání příček deskových typu rabicka tl do 100 mm	m2	21,625	79,90	1 727,84	0,000
173	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	19,203	2 750,00	52 808,25	0,000
22	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-18,400	305,14	-5 614,51	0,000
48	978012121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 10 %	m2	-658,810	17,13	-11 282,12	0,000
33	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	243,360	135,84	33 058,02	0,000
45	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	456,300	66,80	30 480,84	0,000
34	978059541	Osekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	10,410	100,90	1 050,39	0,000

997 Přesun sutě 235 700,01 0,000

5	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	101,774	125,00	12 721,43	0,000
6	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	101,774	1 086,00	110 526,56	0,000
7	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	101,774	235,00	23 916,43	0,000
8	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 359,506	9,74	13 235,30	0,000
39	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	42,221	300,00	12 666,29	0,000
9	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	78,293	799,99	62 634,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 594 014,30 9,205

763 Konstrukce suché výstavby 179 073,74 1,448

200	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	25,500	880,00	22 440,00	0,649
16	763121463	SDK stěna přesazená tl 130 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 15 TI 60 mm EI 60	m2	-23,400	784,43	-18 355,66	-1,474
46	76311417	SDK stěna tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x white 12,5 TI 80 mm EI60	m2	42,400	1 110,00	47 064,00	1,317
161	763153621	Montáž jedné vrstvy desek s tepelnou izolací polystyrenem podlaha	m2	242,180	191,00	46 256,38	0,090
##	28372200R	deska EPS T 20	m2	266,398	298,00	79 386,60	0,866
11	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	1,792	1 273,67	2 282,42	0,000

766 Konstrukce truhlářské 5 159,83 0,305

88	76622181R	Demontáž celodřevěného samonosného schodiště	kpl	-1,000	2 400,00	-2 400,00	0,000
89	76622181RR	M+D nového celodřevěného samonosného schodiště	kpl	-1,000	32 510,00	-32 510,00	0,000
12	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	241,345	106,66	25 741,36	0,000
13	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	241,345	35,71	8 617,27	0,000
50	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	-6,000	664,77	-3 988,64	0,000
51	61140019R	okno plastové oválné fix	kus	-3,000	11 804,25	-35 412,74	0,000
##	61143012R	okno plastové jednoduché otvíravé a sklápěcí 40x60 cm	kus	-1,000	4 038,62	-4 038,62	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
##	61140017R	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 100x75cm	kus	-2,000	5 888,32	-11 776,64	0,000
195	766660021A	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0.8 m požárních atyp kce 600*600 s dozdvívkou vč. dvířek 600*600	kus	2,000	8 810,00	17 620,00	0,000
21	766680812.1	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní včetně dveří - ATYP konstrukce	ks	15,000	250,00	3 750,00	0,000
178	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	-3,000	219,29	-657,88	0,000
179	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	-3,000	294,91	-884,72	0,000
126	766694123R1	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m vč. výřezů na špalety	kus	29,000	654,00	18 966,00	0,000
##	607941050	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,4 x 1 m	m	43,500	618,00	26 883,00	0,305
180	766694124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	-1,000	445,69	-445,69	0,000
##	60794104	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 x 1 m	m	-10,000	402,61	-4 026,13	0,000
##	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus	-7,000	39,53	-276,74	0,000

771 Podlahy z dlaždic 45 562,84 0,286

140	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	63,990	658,00	42 105,42	0,235
133	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	-33,340	1 033,10	-34 443,56	0,000
##	59761434.LS S	dlaždice slinuté TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm	m2	33,715	566,08	19 085,52	0,000
135	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	30,650	83,68	2 564,68	0,000
136	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	201,650	47,33	9 544,76	0,000
149	771591112	Podlahy penetrace podkladu COMBIFLEX	m2	171,000	36,80	6 292,80	0,051
137	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,970	426,00	413,22	0,000

776 Podlahy povlakové -4 831,78 0,011

101	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	251,000	56,13	14 088,43	0,000
138	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	-30,650	201,75	-6 183,58	0,000
##	28411051	dílce vinylové tl.2,5 mm,nášlap vrstva 0,55 mm,úpr.PUR,tř.zátěže 23/33/42,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bř S1,bez řtalátů	m2	-33,600	589,60	-19 810,63	0,000
129	776491112	Lepení lišty přechodové samolepicí soklíky a lišty	m	30,000	90,00	2 700,00	0,006
##	283421400	lišty barva šedá profil	kus	30,000	145,80	4 374,00	0,005

713 Izolace tepelné 22 290,26 0,211

159	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	41,340	15,20	628,37	0,000
##	631417890	pás izolační Knauf tl.100 mm	m2	42,167	190,00	8 011,73	0,211
154	713190813	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 150 mm	m2	46,800	178,00	8 330,40	0,000
156	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	6,318	842,00	5 319,76	0,000

762 Konstrukce tesařské 241 342,81 6,836

100	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,603	1 050,00	1 683,15	0,002
171	762511173.C DC	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotřískových desek CETRIS tl 2x12 mm na sraz šroubovaných	m2	-149,070	788,78	-117 584,17	0,000
167	762511242	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	239,180	477,00	114 088,86	1,890
168	762511244	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	239,180	610,00	145 899,80	2,705

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
163	762511246	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	-66,950	367,97	-24 635,61	0,000
122	762521104R	Položení podlahy z hrubých prken na sraz konstrukční pod škváru dořezání, zakrácení	m2	9,590	200,00	1 918,00	0,000
125	762521104R1	Položení podlahy z hrubých prken na sraz konstrukční pod OSB nebo cetris část 2NP	m2	53,000	63,70	3 376,10	0,000
#	1	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	1,855	12 450,00	23 094,75	1,020
121	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm č.m2.06	m2	41,340	35,50	1 467,57	0,000
108	762812811	Demontáž záklopů podlah z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	43,340	38,50	1 668,59	0,000
109	762814812	Demontáž záklopů podlah z desek tvrdých	m2	350,000	32,10	11 235,00	0,000
97	762822932	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 - montáž	m	116,600	195,00	22 737,00	0,009
98	605121210R1	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka nad 5 m včetně dopravy na stavbu	m3	1,603	12 550,00	20 117,65	0,882
99	309953100	šroub kotevní dle PD	tis kus	0,396	40 600,00	16 077,60	0,329
164	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	13,179	1 532,63	20 198,52	0,000

775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 15 587,10 0,000

110	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými	m2	251,000	62,10	15 587,10	0,000
-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-------

783 Dokončovací práce - nátěry 61 125,50 0,109

20	783325164	Nátěry syntetické deskových radiátorů barva matný povrch 2x antikorozi a 2x email	m2	78,000	419,00	32 682,00	0,077
185	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 lehkým brusem	m	349,000	12,50	4 362,50	0,000
184	783414340	Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní	m	349,000	69,00	24 081,00	0,031

789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 28 704,00 0,000

19	789212123	Otryskání zařízení čenitých povrch jemný a střední B na Sa 2	m2	78,000	368,00	28 704,00	0,000
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 600,00 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 600,00 0,000

143	011124000	Radonový průzkum	Kč	2,000	6 800,00	13 600,00	0,000
-----	-----------	------------------	----	-------	----------	-----------	-------

Celkem 1 033 836,55 107,199

U Starodolu č. 11
IČ: 47286334, DIČ: C
Tel: +4204787